

CCTP LOT 01 - DEMOLITION

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE



SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



ADCA
SARL d'Architecture
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°01 DEMOLITION

SOMMAIRE

1	GENERALITES	5
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATION	5
1.1.1	Etendue des travaux.....	5
1.1.2	Documents de référence contractuels.....	5
1.2	SPECIFICATIONS GENERALES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES	5
1.2.1	Obligations de l'entrepreneur	5
1.2.2	Conditions particulières aux travaux.....	6
1.2.3	Bruits de chantier	6
1.2.4	Salissures du domaine public	6
1.2.5	Coupure des branchements	6
1.2.6	Responsabilités de l'entrepreneur	6
1.2.7	Prescriptions techniques	6
1.2.7.1	Désamiantage.....	6
1.2.7.2	Déplombage	6
1.2.7.3	Diagnostic PEMD	6
1.2.7.4	Mesure de prévention.....	7
1.2.7.5	Termites.....	8
1.2.8	Récupération de matériels, matériaux et équipements	8
1.2.9	Sauvegarde des constructions existantes à proximité	8
2	DESCRIPTIONS DES OUVRAGES.....	10
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	10
2.1.1	Classement des bâtiments	10
2.2	ETATS DES LIEUX ET REFERES PREVENTIFS	10
2.3	CLOTURE DE CHANTIER PROVISOIRE	10
2.4	SIGNALISATION ET BALISAGE DE SECURITE	10
2.5	DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN	11
2.6	DESAMIANPAGE	11

2.7	DEPLOMBAGE.....	11
2.8	DEMOLITION.....	11
2.8.1	Démolition de construction en superstructure.....	11
2.8.2	Démolition de construction en infrastructure	12
2.8.3	Démolition des réseaux et ouvrages extérieurs.....	13
3	OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES	14
3.1	NETTOYAGE INTERIEUR	14
3.2	CONCASSAGE MATERIAUX INERTES	14
3.3	ARASE DE MURS	14

1 GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATION

1.1.1 Etendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- **Désamiantage/Déplombage.**
- **Démolition des constructions.**
- **Démolition des aménagements extérieurs.**

1.1.2 Documents de référence contractuels

Les travaux de démolitions ne font l'objet d'aucun D.T.U., ni C.C.T.G. et aucun document de référence contractuel ne peut être cité ici.

Les travaux de démolition devront par contre respecter strictement les différentes réglementations les concernant, notamment :

- Les prescriptions du " Permis de démolir " le cas échéant.
- Les Réglementations locales concernant les démolitions, ou, à défaut, les instructions des services publics concerné.
- Toutes les réglementations concernant la sécurité.
- Tous les textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité sur les chantiers, à la protection de l'environnement, aux limitations des bruits de chantier, etc...

1.2 SPECIFICATIONS GENERALES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.2.1 Obligations de l'entrepreneur

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les Services compétents et se renseigner sur les conditions particulières qui pourraient lui être imposées pour l'exécution de ces travaux de démolitions.

Il supportera toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui résultent des règlements de police en vigueur ou à intervenir, qui se rapportent plus particulièrement à la barrière sur rue, au gardiennage du chantier et à la sécurité de la circulation.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront être prises par l'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

Préalablement au démarrage des travaux, l'entrepreneur devra établir un plan de retrait ou de confinement des matériaux contenant du plomb, sur la base de l'évaluation des risques réalisée par l'entrepreneur.

Ce plan de retrait est un document évolutif et sera annexé au P.P.S.P.S, ou au plan de prévention.

L'ensemble du plan de retrait ou de confinement des matériaux contenant du plomb est soumis au maître d'œuvre, et au coordonnateur Sécurité et Santé, pour examen et observations.

Après observations de la maîtrise d'œuvre et du SPS et reprise du document si nécessaire, l'entrepreneur transmet à l'inspection du travail, la CRAMIF et l'OPPBTP.

1.2.2 Conditions particulières aux travaux

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. Aucun trouble ne devra être en dehors de ces heures, apporté à la tranquillité du voisinage. En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement lui être imposées en cours de chantier.

L'entreprise sera autonome sur ses installations de base vie.

1.2.3 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables.

1.2.4 Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours être maintenus en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

1.2.5 Coupure des branchements

Il appartiendra à l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les Services techniques concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité et éventuellement gaz, téléphone ou autres.

1.2.6 Responsabilités de l'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc...

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité dus à un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maître de l'Ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus à des tiers.

1.2.7 Prescriptions techniques

1.2.7.1 Désamiantage

L'entreprise est chargée de toute la partie administrative avec les services compétents concernant le désamiantage (plan de retrait).

Le désamiantage des bâtiments devra être réalisé dans le respect strict des réglementations en vigueur. Les déchets contaminés seront évacués vers les décharges adaptées.

1.2.7.2 Déplombage

Voir rapport de diagnostic joint au présent dossier.

1.2.7.3 Diagnostic PEMD

Un diagnostic PEMD est réalisé pour les démolitions de bâtiments de plus 1000 m². Il sera joint au présent dossier.

1.2.7.4 Mesure de prévention

Avant travaux :

Isoler la zone de travaux, doubler le film sur les sols, créer un sas permettant l'accès et à la sortie de zone contaminée.

Pendant travaux :

Réduire le taux d'empoussièrement par brumisation des supports à traiter, assurer un nettoyage régulier de la zone de travail par aspiration, proscrire le balayage.

Après travaux

Réaliser un nettoyage complet des zones de travail. Après un délai permettant aux poussières de se déposer, retirer les films de protection, réaliser un nettoyage final par aspiration et/ou un essuyage à l'humide.

Méthodes de démolition

Les méthodes de démolition sont laissées à l'appréciation de l'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui conviennent.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la Réglementation et des instructions qui lui seront données par les Services compétents.

L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra être assuré dans tous les cas :

- La sécurité du personnel et la sécurité du public,
- La conservation sans dommages des propriétés voisines bâties ou non bâties,
- La protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés à proximité,
- L'étanchéité des constructions contiguës,
- Et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulières du chantier.

Emploi d'explosif

L'emploi d'explosif pour l'exécution des démolitions est interdit.

Consistance des travaux

Les travaux comprendront la démolition complète des ouvrages y compris toutes les installations et équipements intérieurs quels qu'ils soient, les fondations et ouvrages enterrés.

Les matériaux de démolition sains pourront être utilisés pour réaliser les plates-formes des bâtiments. Ils seront compactés de manière à recevoir les différentes machines de chantier (camions, machines à pieux ...). Tous les gravois excédentaires seront enlevés à la décharge publique à toute distance et par tous moyens.

Dans le cas où le Maître d'œuvre en donnerait l'ordre, les matériaux et gravois susceptibles d'être utilisés comme remblai, seront à transporter à des endroits qui seront alors indiqués à l'entrepreneur.

Les travaux comprendront en outre le cas échéant :

- La vidange des fosses éventuellement rencontrées au cours des travaux, leur nettoyage, leur désinfection à la chaux vive et leur évacuation en décharge spécialisée.
- La sauvegarde des câbles et canalisations éventuellement rencontrés dans les conditions précisées ci-après.
- Le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés.

Prescriptions d'exécution

Lors de l'exécution des travaux de démolition, l'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements même partiels pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrières de garantie, garde-gravois, etc. ainsi que tous étalements, étré sillonnements, etc. qui s'avéreront nécessaires pour l'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaires, prendre toutes mesures pour éviter des projections de poussières aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brûler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions.

En fin de travaux, l'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux de démolition et nettoyage de terrain.

Il est bien entendu que l'entrepreneur sera tenu à la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

Sauvegarde des canalisations et câbles éventuellement rencontrés

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de l'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire les canalisations ou câbles éventuellement rencontrés.

Il devra le cas échéant, dès la localisation d'un de ces ouvrages, avertir immédiatement le Maître d'œuvre et les Services Techniques compétents.

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou du câble rencontré.

Présence de réseaux publics

L'entrepreneur prendra le cas échéant en temps utile tous les contacts nécessaires avec les services concernés pour les déposes ou dévoiements éventuels de réseaux risquant de se trouver dans le champ des activités de démolitions.

1.2.7.5 Termites

En cas d'arrêtés préfectoraux concernant les termites, mérules ou autre, et impactant l'opération, l'Entreprise devra prévoir toutes les dispositions permettant le respect de ces arrêtés.

1.2.8 Récupération de matériels, matériaux et équipements

Certains matériaux de récupération seront à laisser à la disposition du Maître de l'Ouvrage.

Ces matériaux qui sont définis ci-après, seront à déposer avec soin, à trier et à ranger par l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier, aux emplacements qui lui seront indiqués en temps opportun.

Les sujétions et frais de cette récupération font partie intégrante du prix forfaitaire du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en même temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront acquis à l'entrepreneur qui pourra en disposer à son gré après enlèvement du chantier.

Les matériels et matériaux à récupérer sont définis au Descriptif ci-après.

1.2.9 Sauvegarde des constructions existantes à proximité

Les travaux de démolition sont à réaliser à proximité de constructions existantes occupées.

En conséquence, l'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particulières :

Utilisation de gros engins

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter l'utilisation de gros engins pour l'exécution des travaux.

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que l'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :

- Causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les bâtiments existants.
- Entraîner par suite des manœuvres et des vibrations, des désordres si minimes soient-ils aux constructions existantes.

Sauvegarde des constructions existantes

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel toutes les constructions existantes à proximité, pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

Constructions mitoyennes ou contiguës

Toutes dispositions particulières devront être prises par l'entrepreneur pour sauvegarder les constructions mitoyennes ou contiguës au chantier de démolition, et ce avant, pendant et après les travaux de démolitions.

Dans le cadre de ces dispositions, l'entrepreneur aura notamment à sa charge le cas échéant :

- La mise en place de tous étaitements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur maintien pendant la durée nécessaire.
- Le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs mitoyens, et le rebouchement immédiat des trous de scellement.
- La conservation si nécessaire de certains murs perpendiculaires taillés en contrefort lors de leur démolition, l'exécution d'un glacié en béton sur le dessus de ces contreforts, l'exécution d'un crépi brut au mortier sur les autres faces.
- Le rebouchement de toutes niches, placards ou autres existants éventuellement dans ces murs mitoyens.
- Toutes reprises de maçonnerie nécessaires le cas échéant.
- Le coupement soigné des murs perpendiculaires au mitoyen avec dressement par un enduit au mortier au nu fini du mur.
- Et toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires.

En résumé, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge toutes les dispositions nécessaires, pour assurer et garantir dans tous les cas, la sauvegarde et le et le maintien sans dommages des ouvrages mitoyens pendant et après l'exécution des démolitions.

2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recouplement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.2 ETATS DES LIEUX ET REFERES PREVENTIFS

L'entreprise du présent lot sera mise dans la cause avec présence obligatoire sur le site lors du référé.

2.3 CLOTURE DE CHANTIER PROVISOIRE

La clôture provisoire de chantier restera en place jusqu'à l'arrivée de l'entreprise de GROS-ŒUVRE.

Fourniture et pose d'une clôture de chantier grillagée en limites de propriété au minimum, éventuellement en partie sur le Domaine Public selon les besoins de l'Entrepreneur ou du chantier. Auquel cas, l'Entrepreneur aura à sa charge l'ensemble des démarches auprès des autorités compétentes, sécurisations et signalisations demandées et frais de location du Domaine Public éventuels.

Cette clôture sera complétée par un portail provisoire de 5 ml de largeur servant d'accès unique au chantier, piétons et véhicules, avec condamnation par serrure ou chaîne et cadenas.

Elle sera installée au maximum pendant toute la durée des travaux de démolition jusqu'à l'arrivée de l'entreprise de GROS-ŒUVRE, ou sur acceptation du MAITRE D'OUVRAGE.

Localisation : ensemble du projet.

2.4 SIGNALISATION ET BALISAGE DE SECURITE

Pendant la durée du chantier, l'entreprise devra la signalisation et le balisage pour la sécurité (Circulation des engins, cheminement des piétons, repérage des réseaux EDF, GAZ, etc, ...).

Localisation : ensemble du projet.

2.5 DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN

Après reconnaissance in situ et suivant nécessité le titulaire du présent lot prévoira le débroussaillage du terrain y compris enlèvement des souches.

Avant exécution des travaux, l'entrepreneur aura à sa charge toutes les prestations liées au nettoyage du terrain. Il fera son affaire de tout élément gênant dans le cadre de la réalisation de ces travaux (défrichage, abattage, arrachage et dessouchage, déposes diverses, chargement pour évacuation et mise en décharge).
Débroussaillage, abattage sur toute la surface du terrain y compris en limite de propriété.

Les clôtures existantes seront préservées afin de les conserver et de fermer le terrain jusqu'à l'arrivée du lot titulaire de la clôture si nécessaire.

Tous les remblaiements de dessouchage seront réalisés à partir de matériaux sains du site.

Localisation : toutes plantations sur l'ensemble du terrain.

2.6 DESAMIANTAGE

Selon nécessité et matériaux repéré dans diagnostic amiante joint au présent dossier établissement du plan de retrait suivant diagnostic amiante.

Procédure de désamiantage pour l'ensemble des bâtiments concernés.

Travaux de désamiantage avant démolition dans le respect strict des réglementations.

Evacuation des déchets contaminés en décharge spécifique.

L'entreprise devra transmettre tous les documents nécessaires au coordinateur SPS avant toute intervention.

Localisation : ensemble du projet (suivant diagnostic amiante).

2.7 DEPLOMBAGE

Selon nécessité et matériaux repéré dans diagnostic plomb joint au présent dossier Etablissement du plan de retrait suivant diagnostic plomb.

Procédure de déplombage pour l'ensemble des bâtiments concernés.

Travaux de déplombage avant démolition dans le respect strict des réglementations.

Evacuation des déchets contaminés en décharge spécifique.

L'entreprise devra transmettre tous les documents nécessaires au coordinateur SPS avant toute intervention.

Localisation : ensemble du projet (suivant diagnostic plomb).

2.8 DEMOLITION

2.8.1 Démolition de construction en superstructure

Avant tous travaux de démolition l'entreprise devra :

- Prendre connaissance de l'identification et débranchements des réseaux en limite de propriété, prestations à la charge du lot VRD en accord avec les concessionnaires.
- La dépose de tous les réseaux intérieurs existants.

- La dépose et le tri sélectif par nature de tous les matériaux des corps d'état secondaires (menuiseries intérieures, sanitaires, plomberie chauffage, cloisonnement, isolation, plâtrerie, étanchéité, revêtements de sol, menuiseries extérieures etc, ...).

Démolition par tous moyens des structures y compris tous équipements et aménagements intérieurs quels qu'ils soient, compris enlèvement des gravats excédentaires ou non réutilisables en remblais après concertation avec le Maître d'ouvrage, chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux de démolition et évacuation des gravats en décharge ou centre de valorisation des déchets.

Lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur, à toute distance, tous droits de décharge et autres à la charge de l'entrepreneur.

Lors de la déconstruction des structures et de l'évacuation des gravats, l'entrepreneur devra empêcher la diffusion de la poussière dans l'atmosphère.

Exécution de tous travaux accessoires nécessaires. L'emploi d'explosif est strictement interdit.

Travaux réalisés dans les conditions définies ci avant, et y compris toutes sujétions d'exécution.

L'entreprise devra prévoir tous les travaux de confortement nécessaires à la bonne tenue des mitoyens et existants.

Un bâchage d'un polyane fixé sur lattes sera réalisé afin d'assurer une protection provisoire des murs mitoyens. Chargement et évacuation des gravats en décharge ou centre de valorisation des déchets, les bons de transport et livraison seront remis au Maître d'Ouvrage, son Assistance à Maîtrise d'Ouvrage ou son représentant AEMO.

Avant toute démolition le long des constructions voisine le titulaire du lot prévoira une reconnaissance des structures et prendra toutes les dispositions qui s'imposent afin de ne pas déstabiliser les structures avoisinantes jouxtant le bâtiment à démolir.

Sa méthodologie devra être présentée avec sa remise d'offre.

Dans le cas de découpages partiels de murs (briques, moellons, etc...) ou de création d'ouvertures, l'entreprise titulaire du présent lot assurera la parfaite stabilité (création de chaînages, poteaux, ...) ainsi que la parfaite finition (piquetage, enduit ciment, rejointoiement, ...) au droit des découpes opérées.

Localisation : ensemble du projet.

2.8.2 Démolition de construction en infrastructure

L'entreprise devra la démolition du dallage existant ainsi que l'enlèvement des éléments de fondations (longrines, massifs, fondations, toutes structures enterrées, etc..), la dépose et le tri par nature de tous les matériaux.

Démolition par tous moyens des matériaux de construction de toute nature y compris tous équipements quels qu'ils soient, compris enlèvement des gravats excédentaires ou non réutilisables en remblais après concertation avec le Maître d'ouvrage, chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux de démolition et évacuation des gravats en décharge ou centre de valorisation des déchets.

Lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur, à toute distance, tous droits de décharge et autres à la charge de l'entrepreneur.

Exécution de tous travaux accessoires nécessaires. L'emploi d'explosif est strictement interdit.

L'entreprise devra prévoir tous les travaux de confortement nécessaires à la bonne tenue des mitoyens et existants.

Sa méthodologie devra être présentée avec sa remise d'offre.

Le terrain purgé sera livré à la cote -0.20m au droit des anciennes constructions et à la cote -0.05m au droit des emprises extérieures en enrobés.

Localisation : ensemble du projet.

2.8.3 Démolition des réseaux et ouvrages extérieurs

L'entreprise devra la démolition :

- Des accès aux bâtiments (cheminements, enrobés, ...).
- Dépose de toutes canalisations enterrées, regards, fosse, cuve, etc,... compris dégazage et dispositions nécessaires pour l'évacuation des cuves à fioul.
- Dépose des candélabres privés ou poteaux et alimentation (si existants).
- La dépose et le tri par nature de tous les matériaux extérieurs.
- Le bouchonnage des réseaux EU-EV et EP en limite de propriété, en accord avec le maître d'ouvrage.

Démolition par tous moyens des ouvrages extérieurs de toute nature y compris tous équipements quels qu'ils soient, compris enlèvement des gravats excédentaires ou non réutilisables en remblais après concertation avec le Maître d'ouvrage, chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux de démolition et évacuation des gravats en décharge ou centre de valorisation des déchets.

Lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur, à toute distance, tous droits de décharge et autres à la charge de l'entrepreneur.

Exécution de tous travaux accessoires nécessaires. L'emploi d'explosif est strictement interdit.

L'entreprise devra prévoir tous les travaux de confortement nécessaires à la bonne tenue des mitoyens et existants.

Sa méthodologie devra être présentée avec sa remise d'offre.

Nota : Remise en état des lieux après intervention :

Pour des raisons de sécurité et de portance ultérieure du terrain, toutes les excavations (fondations filantes, ponctuelles, fosses, canalisations, etc. – liste non exhaustive) seront comblées par le titulaire du présent lot. Ces remblais seront réalisés par des matériaux d'apport sains, qui assureront une portance homogène du terrain sur l'intégralité des emprises des ouvrages démolis.

Localisation : ensemble du projet (suivant plans).

3 OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 NETTOYAGE INTERIEUR

Après visite in situ et dans l'optique où le bâtiment n'aurait pas été évacué de ces différents équipements, le titulaire du présent lot prévoira dans son offre un prix forfaitaire pour le nettoyage intérieur du bâtiment et évacuation des différents équipements (mobiliers, rayonnage, équipement technique etc...) et matériels pouvant rester.

Localisation : ensemble du/des bâtiment(s) à démolir.

3.2 CONCASSAGE MATERIAUX INERTES

Concassage et tri des déchets inertes issus de la démolition pour une réutilisation sur site en tant que pistes de chantier et coffres de route notamment. Les matériaux seront stockés sur site pour réemploi par le lot VRD. Les quantités en trop seront évacuées au frais du présent lot. Une coordination avec le lot VRD est à prévoir. Y compris mise en forme éventuelle des plateformes de stockage et d'exploitation, tous appareils, machines et démarches/autorisations nécessaires et toutes sujétions.

Localisation : ensemble du/des bâtiment(s) à démolir.

3.3 ARASE DE MURS

Arase soignée à 2.00m de hauteur depuis l'intérieur de notre projet.
Stabilisation de la tête de mur compris toute sujétions.

Localisation : mur séparatif entre la parcelle du projet AD n°263 et les parcelles voisines AD n°260-261-262.

Fin du document