

**CCTP LOT 09 –
PLATRERIE CLOISONS
SECHES**

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE



SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



**ADCA
SARL d'Architecture**
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°09 PLATRERIE CLOISONS SECHES

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	5
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	5
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	5
1.2.1	Documents de référence contractuels	5
1.2.2	Obligations des entreprises	6
1.2.3	Consistance des prix.....	6
1.2.4	Observation des règlements	7
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	7
1.3.1	Études techniques - Notes de calcul - Plans.....	7
1.4	PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE	8
1.4.1	Enduits intérieurs en plâtre	8
1.4.2	Cloisons en éléments à parement fini.....	9
1.4.3	Cloisons et habillages en plaques de parement	11
1.4.4	Faux plafonds en éléments préfabriqués.....	12
1.4.5	Prescriptions communes.....	14
2	DESCRIPTIONS OUVRAGES.....	15
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	15
2.1.1	Classement des bâtiments	15
2.1.2	Zone neige.....	15
2.1.3	Zone vent	15
2.1.4	Zone sismique	15
2.2	DOUBLAGES - ISOLATION	16
2.2.1	Doublage thermo-acoustique collé de 80+13.....	16
2.3	CLOISONS.....	17
2.3.1	Cloisons alvéolaires 50mm.....	17
2.3.1.1	Cloison alvéolaire standard	18
2.3.1.2	Plus-values Cloison alvéolaire hydrofuge type H1	18
2.3.1.3	Pose des huisseries métalliques.....	18

2.4	GAINES ET SOFFITES	19
2.4.1	Gaines techniques.....	19
2.4.1.1	Cloison 72/48 + isolant 45 mm.....	19
2.4.1.2	Cloison 72/48 BA13 acoustique + isolant 45mm	19
2.4.2	Soffites	19
2.4.2.1	Soffites (dévoisement de chute d'eau ou VMC)	20
2.4.2.2	Soffites (amené du conduit ECS jusque dans une gaine logement).....	20
2.4.3	Trappes.....	20
2.4.3.1	Trappe de visite 30x30	20
2.4.3.2	Trappe d'accès aux combles.....	20
2.4.4	Séparatif gaine en carreaux de plâtre.....	21
2.4.4.1	Carreaux de 50mm plein EI 60 (CF1h)	21
2.5	HABILLAGE DE PUIITS EN TOITURE	21
2.5.1	Dim 120x120 1 BA18 à parement standard	21
2.6	PLAFONDS SUR OSSATURE METALLIQUE	21
2.6.1	Plafond acoustique isolé	22
2.6.2	Plafond plâtre.....	23
2.6.2.1	Plafond plâtre des combles	23
2.6.2.2	Plafond plâtre des rampants	23
2.7	OUVRAGES DIVERS	23
2.7.1	Fermeture sous escalier	23
2.7.2	Sortie de filerie électrique	24
2.7.3	Joint acrylique au pourtour des huisseries et menuiseries PVC	24
3	OPTION – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES	25
3.1	REVETEMENT TECHNIQUE INTERIEUR POUR ETANCHEITE A L'AIR DES MURS	25

1 GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Travaux de plâtrerie.
- Cloisonnements.
- Isolation thermique et acoustique.
- Faux plafonds.
- Liste non exhaustive.

1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

D.T.U.

- D.T.U. n° 25.1 Enduits intérieurs en plâtre (NF P 71-201-1 et 2).
- D.T.U. n° 25.221 Plafonds constitués par un enduit en plâtre (NF P 71-202).
- D.T.U. n° 25.222 Plafonds fixés (NF P 72.201), plaques de plâtre à enduire, plaques de plâtre à parement lisse.
- D.T.U. n° 25.232 Plafonds suspendus (NF P 68-201), plaques de plâtre à enduire, plaques de plâtre à parement lisse directement suspendues.
- D.T.U. n° 25.31 Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit en plâtre, exécution de cloisons en carreaux de plâtre (NF P 72-202-1-2 et 3).
- D.T.U. n° 25.41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaque à faces cartonnées) (NF P 72-203-1 et 2).
- D.T.U. n° 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement en plâtre isolant (NF P 72-204-1 et 2).

Normes :

- NF B 12-300 - B 12-301 et B 12-303.
- NF P 72-301 - P 72-302 et P 72-321.
- NF P 73-301.
- NF B 20-001 et B 20-002.
- NF B 20-101 à B 20-109.
- NF P 18-303.
- NF A 91-102 - A 91-121 et A 91-131.

Ainsi que toutes les Normes Françaises énumérées aux Annexes " Textes normatifs " de certains D.T.U. cités ci avant.

Guide du C.S.T.B.

Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie.
Cahier CSTB 3477 de septembre 2003.

Autres textes

Nouvelle réglementation acoustique (N.R.A.), définie par l'Article du 28 octobre 1994 pour les bâtiments d'habitation.

Réglementation RT et annexes en vigueur.

Avis technique carreaux de plâtre certifiés.

Réglementation handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments.
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006.

Arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'accessibilité dans les bâtiments d'habitations collectifs.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.
D.T.U. n° 59.1 - Norme NF P 74-201-1 et 2

Travaux de peinture

Les enduits plâtres intérieurs devant recevoir une peinture ou un papier peint devront répondre aux prescriptions de ce D.T.U. n° 59.1 - Chapitre 5 - Subjectiles - art. 5.2, en ce qui concerne :

- La pulvérulence.
- Les efflorescences ou salpêtre.
- Les tâches de bistre.
- La dureté.
- La planéité.
- La qualité de surface.

Tous les produits ne faisant pas partie d'un procédé de technique traditionnelle devront être titulaires d'un Avis technique en cours de validité.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.

1.2.2 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.3 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

* Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux.

- Échafaudages (avec droit d'accès sans frais pour les autres entrepreneurs), engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Les échafaudages seront conformes à la réglementation en vigueur.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés).
- Frais de contrôle et d'essais.
- Dispositifs de sécurité.

1.2.4 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- Les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc, ...),
- Les normes,
- Les documents techniques,
- Les D.T.U.,
- Les avis techniques,
- Les règlements de sécurité incendie,
- Les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3.1 Études techniques - Notes de calcul - Plans

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du C.C.A.P., à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur a à sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en œuvre et les plans de réservations.

L'entrepreneur du présent Lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et établir les plans d'exécution et de réservations de tous les détails et points particuliers de l'exécution, dont notamment :

- Points particuliers et autres concernant les cloisons,
- Passages à travers les cloisons,
- Supports et fixation d'équipements techniques le cas échéant,
- Etc.

Il est bien spécifié que dans le cas où par la faute de l'entrepreneur du présent Lot certaines réservations, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entièrement à la charge du présent Lot, et il devra en particulier tailler les engravures manquantes.

Tous les plans, dessins, les plans d'exécution, les notes de calcul, les dimensionnements, les positionnements, les avis techniques, les procès-verbaux... devront être remis pour validation avant exécution au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle avant intervention en temps voulu en fonction du planning d'exécution.

Ces pièces seront à remettre au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle en 3 ex. pour avis.

Les DOE (dossier d'ouvrages exécutés) seront à remettre au maître d'œuvre en 3 ex. + 1 CD des plans, notes de calcul et notices d'entretien.

1.4 PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE

1.4.1 Enduits intérieurs en plâtre

Prescriptions relatives aux matériaux

Plâtres, eau de gâchage, Adjuvants, Charges devront répondre aux prescriptions du Chapitre II du C.C. n° 25.1

Les renforts d'angle seront en matière plastique ou en métal traité contre la corrosion conformément aux prescriptions de l'art. 3.3 Du C.C. n° 25.1 à l'exclusion de protection par peinture.

Etendue des travaux à la charge du présent Lot

Les travaux d'enduits intérieurs en plâtre comprendront les prestations énumérées en 2.1 du C.C.S. du D.T.U. n° 25.1, et, en plus, certaines des prestations énumérées en 2.2 du C.C.S. susvisé, à savoir :

- La protection contre la corrosion des éléments métalliques accidentellement apparus,
- La fourniture et la pose des protège angles sauf ceux rapportés en saillie après coup,
- L'exécution des gorges, moulures, corniches, etc. le cas échéant,
- L'exécution de tous les angles rentrants ou sortants.

Ainsi que tous autres travaux précisés comme étant à la charge du présent Lot dans les textes ci-après du présent C.C.T.P.

Prescriptions concernant les supports

Généralités

Les travaux préparatoires à réaliser sur certains supports avant exécution des enduits, seront réalisés dans les conditions précisées au Chapitre III du C.C. n° 25.1.

Dans le cas de supports non conformes, les frais de travaux préparatoires nécessaires seront réglés comme il est dit ci-après.

Les éléments métalliques des supports en contact avec le plâtre seront traités contre la corrosion comme spécifié au dernier alinéa de l'art. 3.3 Du C.C n° 25.1.

Réception des supports

Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur du présent corps d'état devra procéder à la réception des supports devant recevoir un enduit en plâtre, afin de s'assurer que ces supports présentent toutes les conditions requises pour permettre une bonne adhérence des enduits.

Le cas échéant, le plâtrier fera immédiatement et par écrit au Maître d'œuvre, les réserves et observations qu'il jugera nécessaires.

Supports non conformes

Dans le cas où tous ou certains supports ne seraient pas aptes à recevoir les travaux prévus notamment en ce qui concerne : l'état de surface, la rugosité, la planitude, les aplombs et équerrages, la position des bâtis et huisseries, la saillie des canalisations électriques, etc., il sera à exécuter des travaux préparatoires pour remédier à cet état de choses.

Selon leur nature, et sur ordre du Maître d'œuvre, ces travaux seront réalisés soit par l'entrepreneur responsable, soit par le présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur responsable. A ce sujet, il est cependant précisé que le présent Lot aura implicitement à sa charge l'exécution des dégrossis et surcharges locales au plâtre, étant bien spécifié que seules les surcharges générales consécutives à un manque de planitude générale du support seront imputées à l'entrepreneur ayant réalisé ces supports.

Supports en béton

Sur tous les supports en béton tant horizontaux que verticaux, l'entrepreneur du présent Lot aura à prendre toutes dispositions pour garantir une parfaite adhérence de l'enduit plâtre sur le béton.

Ces dispositions pourront être :

- soit celles définies en 3.42 du C.C. n° 25.1,
- soit l'application d'un produit d'adhérence spécifique sur le support, mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant, après brossage énergétique du béton.

Supports particuliers - Supports de natures différentes juxtaposés

Il est précisé que l'entrepreneur aura implicitement à sa charge la fourniture et la pose de tous grillages ou treillages nécessaires à la bonne tenue des enduits sur certains supports particuliers dont la nature du parement les rend nécessaires.

Mêmes spécifications en ce qui concerne les obligations imposées par l'art. 3.44 Du C.C. n° 25.1 pour ce qui est de grillages ou treillages à prévoir aux jonctions de supports de natures différentes.

Etat de surface des enduits finis

Planitude

Conformément à l'art. 5.4 Du C.C susvisé, les tolérances de planitude seront les suivantes :

- Planitude locale : 1 mm sur 0,20 m,
- Planitude générale : 10 mm sur 2,00 m (enduits sans nus ni repères).

Prescriptions complémentaires

Dans le cas d'huissieries et bâtis bois, l'enduit plâtre fini devra parfaitement affleurer ces éléments.

Mêmes prescriptions pour ce qui est des menuiseries extérieures disposées au nu intérieur du mur.

Les angles métalliques devront toujours être complètement et parfaitement enrobés.

Dans le cas où il est prévu des revêtements spéciaux rigides collés directement sur l'enduit plâtre tels que carrelages, panneaux stratifiés, éléments acoustiques, etc. les tolérances de planéité pour ces parties d'enduit seront, par dérogation à l'article 5.42 du C.C. n° 25.1, les suivantes :

- Planitude générale : 5 mm sur 2,00 m en tous sens.
- Planitude locale : 1 mm sur 0,20 m en tous sens.

Cas d'enduits non conformes

Dans le cas où le parement des enduits ne répondrait pas aux prescriptions du présent article, le Maître d'œuvre pourra faire reprendre les travaux par le présent Lot, ou faire exécuter des travaux préparatoires supplémentaires par l'entrepreneur chargé des travaux de revêtements, mais aux frais du présent Lot.

1.4.2 Cloisons en éléments à parement fini

Généralités

Cahiers des clauses techniques D.T.U.

Seules les cloisons en carreaux de plâtre à parements lisses font l'objet d'un Cahier des clauses techniques D.T.U. (D.T.U. n° 25.31).

Les autres types de cloisons à parements finis en éléments de plâtre seront donc traités par analogie, et les prescriptions du D.T.U. n° 25.31 leur seront applicables à l'exclusion de celles spécifiques aux carreaux en plâtre, ceci en complément aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants et des "Avis techniques".

Etendue des prestations à la charge du présent Lot

Les travaux de cloisons comprendront les prestations énumérées à l'article 3 du C.C.S. n° 25.31.

Les prestations comprendront également :

- L'implantation et le traçage des cloisons.

- La mise en place, réglage et scellement au gros œuvre des raidisseurs et renforts quand ils sont nécessaires.
- Les piquages ou piochements sur les ouvrages de gros œuvre nécessaires au droit des jonctions ou raccordements.
- La fourniture et la pose des pattes à scellement destinées à la liaison avec les huisseries, poteaux, bâtis dormants de fenêtre, etc, ...

Prescriptions relatives aux matériaux

Carreaux de plâtre : - ils devront répondre aux prescriptions de l'art. 3.1 Du C.C.T. n° 25.31 - Norme NF P 72-202 - 1-2 et 3, les carreaux de plâtre hydrofugés feront l'objet d'un Avis Technique en cours de validité.

Type de carreaux de plâtre concernés par la norme :

- Blancs : carreaux standard.
- Roses : dureté, densité et résistance plus importantes.
- Verts : carreaux hautement hydrofugés.
- Beiges : isolant ou constitués de plâtre allégé.
- Porteurs : épais. 100 mm et de très haute densité.
- Alvéolés : carreaux alvéolés de type standard et de type hydrofugé.

Matériaux de joints, raccords :

- Ces matériaux seront des colles et du plâtre PFC répondant aux prescriptions de l'art. 3.2 du C.C.T. n° 25.31, dans tous les cas conformes aux impératifs de l'"Avis technique" du matériau considéré.

Éléments métalliques :

- Tous les éléments métalliques entrant dans les ouvrages de cloisons devront être traités contre la corrosion par galvanisation ou protection équivalente de caractéristiques au moins égales à celles définies en 3.3 du C.C.T. n°25.31, la protection par peinture seule n'étant pas admise.

Matériaux isolants :

- Ils devront être de 1ère qualité en l'espèce indiquée, et comporter un pare vapeur dans tous les cas où celui-ci est nécessaire.
- Leur degré de "résistance au feu" devra répondre à celui exigé compte tenu du "Classement feu" de la construction.
- Ils seront déterminés en fonction de leur usage suivant la qualification " Isole ".

Matériaux résilients :

- Conformes aux caractéristiques énoncées en 3.4 du C.C.T. n° 25.31.

Travaux préalables

Après implantation des cloisons, mise en place et scellement des poteaux raidisseurs ou renforts le cas échéant, l'entrepreneur aura à réaliser les travaux préalables définis au Chapitre 4 du C.C.T. n° 25.31.

L'entrepreneur aura également à sa charge :

- Fourniture et mise en place des bandes de désolidarisation en partie verticale et en partie haute.
- S'il y a lieu exécution des piquages au droit des jonctions.
- Fourniture et mise en place des profilés plastique nécessaires en pied de cloisons et doublages avec plaques de plâtre dans locaux humides suivant amendement A1 de Février 2003 au DTU 25.41.

Dans le cas d'une chape, les hauteurs de profilés métalliques devront être supérieures à l'épaisseur de la chape + carrelage.

Etat de surface des cloisons finies

L'aspect de surface ainsi que les tolérances de planitude des parements finis devront répondre aux conditions et prescriptions du Chapitre 6 du C.C.T.

L'entrepreneur aura si besoin est, pour répondre à ces conditions, à réaliser tous travaux nécessaires pour réparation des défauts localisés, rattrapages des dés affleurements au droit des joints par enduisage et ponçage, etc., dans les règles définies à l'art. 5.7.2 Du C.C.T.

Prescriptions diverses

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'art. 4 du Mémento n° 25.31, que des canalisations peuvent être encastrées dans les cloisons en carreaux de plâtre.

Ces encastrement sont soumis à des conditions d'exécution, de dimensions et de tracé, impératives définies à l'art. 4 du Mémento 25.31.

Il incombera à l'entrepreneur du présent Lot de prendre contact avec les entrepreneurs concernés en temps voulu, pour attirer leur attention à ce sujet et leur donner toutes indications utiles.

Les saignées et tranchées ne sont pas à la charge du présent Lot.

Les passages de tuyauteries, gaines, câbles, etc. à l'intérieur des cloisons à ossature métallique ainsi que les fixations d'objets sur ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du fabricant, et l'entrepreneur du présent Lot devra en avvertir les corps d'état intéressés.

Cas particulier des salles d'eau

Dans les salles d'eau, on doit réaliser l'ensemble du mur en carreaux de plâtre hydrofugés avec Avis Technique:

- Soit exécuter un socle en béton, mortier ou maçonnerie dépassant de 2 cm le niveau du sol fini sur lequel reposera la cloison.
- Soit disposer en pied de cloison un profilé plastique en forme de U de largeur égale à l'épaisseur de la cloison et de hauteur d'aile telle que ces dernières effleurent à 2 cm au-dessus du niveau du sol fini et dont le fond présente une structure grenue afin d'assurer une adhérence de la colle de pose des carreaux sur le profilé.

Dans le cas des cloisons mitoyennes aux salles de bain, l'entrepreneur devra respecter la NFC 15-100 en cours de validité.

Exécution des cloisons à parements finis en plâtre, autres que carreaux de plâtre

En application des spécifications de l'art. Ci avant du présent document, ces cloisons seront traitées par analogie aux cloisons en carreaux de plâtre, et leur exécution devra répondre :

a) aux prescriptions de leur "Avis technique" ainsi qu'aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant, tant en ce qui concerne les matériaux de montage et de liaison que le montage proprement dit, les travaux de finition, etc, ...

b) aux conditions et prescriptions ci avant définies pour les cloisons en carreaux de plâtre, dans la mesure où elles sont compatibles avec le type de cloison et où elles ne sont pas contraires aux prescriptions des documents visés au paragraphe ci-dessus.

Les dimensions limites d'utilisation fixées par le fabricant ne pourront en aucun cas être dépassées.

Avant le début des travaux, l'entrepreneur du présent Lot sera tenu de provoquer une réunion sur le chantier avec le fabricant. Ce dernier devra donner par écrit toutes instructions de mise en œuvre en fonction des particularités du chantier, que l'entrepreneur devra scrupuleusement respecter.

1.4.3 Cloisons et habillages en plaques de parement

Généralités

Cahier des Clauses Techniques D.T.U.

Les ouvrages en plaques de parement en plâtre devront répondre au D.T.U. n° 25.41.

Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4ème alinéa de l'article 1.11 du C.C. 25.41 devront répondre à l'"Avis technique" qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas où elles seraient plus contraignantes, du C.C. n° 25.41 pour les travaux analogues.

Etendue des prestations à la charge du présent Lot

Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en plâtre comprendront les prestations énumérées en 2.1 du C.C.S. n° 25.41 ainsi que celles visées aux 2èmes et 3èmes alinéas en 2.2 du C.C.S. susvisé.

Gaine technique logement

Les matériaux utilisés pour la réalisation des parois doivent être MO ou équivalent Euroclasse et présenter un degré de résistance au feu conforme à la réglementation au bâtiment concerné, selon la norme NF C14-100.

Cas particulier des salles d'eau

Dans les salles d'eau, on doit réaliser l'ensemble avec des plaques de plâtre hydrofugées ayant un Avis Technique.

Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux nécessaires à la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en plâtre, à savoir :

- Plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revêtues ou non d'un pare-vapeur suivant spécifications ci-après,
- Matériaux de traitement des joints et raccords,
- Ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-après,
- Moyen de fixation par pointes ou par vis,
- Adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc., devront répondre aux prescriptions du D.T.U. n° 25.41,
- Joints acryliques à la pompe contre les bâtis et huisseries des menuiseries.

Prescriptions concernant les habillages sous planchers bois

L'entrepreneur du présent Lot devra reconnaître et se renseigner sur les caractéristiques de la structure support.

Il s'assurera que cette structure pourra répondre aux sollicitations mécaniques prévues.

Il prendra contact avec l'entrepreneur ayant réalisé le plancher afin de déterminer d'une manière précise les points de fixation, en coordination avec le lot Charpente et le lot Escaliers bois.

Une attention particulière sera apportée au chargement des planchers bois avant les travaux de finition des plafonds.

1.4.4 Faux plafonds en éléments préfabriqués

Généralités

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des D.T.U. 25.222 et 25.232. Ces travaux comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient, tant en ce qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc. que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de finition.

L'ensemble des travaux devra d'autre part être réalisé d'une façon absolument conforme aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant du type de plafond considéré.

Supports des plafonds

Il appartiendra à l'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les entrepreneurs chargés de l'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner

toutes indications utiles avec tous dessins cotés à l'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation, etc. à prévoir dans ces supports.

Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente à incorporer au coulage des ouvrages, l'entrepreneur du présent corps d'état fournira ces accessoires au maçon, et il en contrôlera la mise en œuvre.

Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux et fournitures à mettre en œuvre devront répondre aux prescriptions des D.T.U. n° 25.222 et n° 25.232.

Ossatures - Suspentes - Fixations

Pour tous les plafonds de tous types, l'entrepreneur du présent Lot devra l'exécution de tous ouvrages nécessaires à la réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support. L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de l'ossature en fonction des portées, du type de plafond, de la nature du revêtement, des surcharges dues à l'appareillage électrique ou autres, etc. de manière à assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et à donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de l'ossature sur le support seront à la charge du présent corps d'état.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pisto-scellement, soit sur douilles ou rails incorporés au coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace à faire agréer par le Maître d'œuvre, à l'exclusion des scellements en sous-face de plancher.

L'entrepreneur du présent Lot devra reconnaître et se renseigner sur les caractéristiques de la structure support.

Il s'assurera que cette structure pourra répondre aux sollicitations mécaniques prévues.

Dans le cas de plancher préfabriqué, il prendra contact avec l'entrepreneur ayant réalisé le plancher afin de déterminer d'une manière précise les points de fixation afin de ne pas détériorer les torons précontraints.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente, soit à l'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux.

Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tirefonds ou vis à bois de dimensions adéquates.

Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par galvanisation à chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais après accord écrit du Maître d'œuvre, par peinture spéciale au minium de plomb.

Revêtement de plafond

Les éléments du revêtement de plafond seront fixés sur l'ossature suivant le système prévu par le fabricant.

Cette fixation devra être telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revêtement par suite de dilatations ou autres causes.

En aucun cas, la fixation quelle qu'elle soit ne devra être visible sur le parement fini.

La finition du plafond devra être très soigneusement réalisée notamment en ce qui concerne les ajustages en rives et au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.

Sujétions diverses

L'entrepreneur aura à sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps d'état, notamment :

- Tous découpages et ajustages pour appareils électrique,
- Toutes façons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre l'accès aux robinetteries, boîtes de dérivation, etc.,

- Tous percements et découpage au passage de tuyauteries et autres,
- etc...

1.4.5 Prescriptions communes

Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur du présent Lot devra :

- Remettre à l'entreprise de Gros œuvre par le canal du Maître d'œuvre, toutes indications relatives à l'état de livraison, à la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot.
- Remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maître d'œuvre, tous les renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou l'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent Lot.

En complément aux prescriptions des D.T.U., l'entrepreneur sera tenu :

- De s'informer auprès du Maître d'œuvre des éventuelles sujétions particulières pouvant découler des conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages et plafonds.
- De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

Raccords - Calfeutrements - Joints de finition - Etc. ...

Sur les surfaces enduites en plâtre, l'entrepreneur du présent Lot devra implicitement :

- L'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc. afférents aux ouvrages des autres corps d'état.
- Tous les calfeutrements, garnissages, solins, et joints à la pompe nécessaires au droit des menuiseries, placards, huisseries, canalisations ou autres.
- Tous les raccords de finition en rives après exécution des plinthes et revêtements verticaux scellés, le cas échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc. font implicitement partie des prestations du marché du présent Lot, ceci par dérogation aux clauses de l'art. 2.3 Du C.C.S. n° 25.1, dernier alinéa.

Sur les cloisons et plafonds, le présent Lot aura également à sa charge, l'exécution des raccords des percements, scellements, rebouchages, etc exécutés par les autres corps d'état.

Sur les cloisons et doublages, l'entreprise aura à sa charge la réalisation d'un joint acrylique de finition entre :

- Menuiseries extérieures et doublage.
- Huisseries métalliques des portes intérieures et cloisons.

Dans le cas toutefois où ces travaux sont consécutifs à des erreurs d'exécution ou des malfaçons ou à des retards d'exécution d'autres corps d'état, le présent Lot ne pourra se refuser à les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les corps d'état responsables.

Protections et nettoyages

L'entrepreneur du présent Lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de l'exécution de ses travaux, tous les ouvrages pouvant être tachés par le plâtre ou la colle.

Après finition des plâtres et après exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les protections devront être absolument efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée.

Dès finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent Lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de plâtre pouvant nuire à une parfaite adhérence des revêtements de sols prévus.

Il est rappelé que tous les déchets de plâtre et autres décombres en provenance des travaux sont à la charge du présent lot.

2 DESCRIPTIONS OUVRAGES

L'entrepreneur devra prendre connaissance des résultats de l'étude thermique et, s'il y a lieu, de l'étude acoustique jointe au présent dossier de consultation. Il devra signaler, en temps et en heure, au maître d'œuvre, les éventuelles divergences entre ces études et le présent descriptif.

Les cloisons et les doublages du présent lot seront posés avant les travaux de chape.

Découpe exclusivement à la scie au diamètre et position défini par l'électricien avant travaux.

Descente filerie électrique dans les cloisons et doublage en accord avec le lot électricité avec sorties de câbles pour scellement des boîtiers.

Réalisation de joints acrylique au pourtour des huisseries et des menuiseries PVC, entre les cloisons les doublages et les menuiseries.

Nota :

En aucun cas les parois finies seront situées à moins de 0.40m de l'extrémité des poignées de portes d'entrée et à 0.30m des serrures suivant la réglementation handicapés en vigueur.

La mise en place et réglage des boîtiers sont due au lot ELECTRICITE avec une tolérance de 3mm de réglage altimétrique.

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Zone neige

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-3.

- Site d'altitude jusqu'à **41 mètres**.
- Région **A1**.

2.1.3 Zone vent

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-4.

- Région **2**.
- Catégorie de terrain toutes directions **IV**.

2.1.4 Zone sismique

Vu l'article D.563-8-1 du code de l'environnement en vigueur depuis le 1er mai 2011 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- Zone **1**
- Sismicité très faible.

2.2 DOUBLAGES - ISOLATION

Les doublages mis en œuvre seront conformes aux études thermiques et acoustiques.

Doublage de mur réalisé par un complexe d'isolation thermique et acoustique intérieure par plaque de plâtre collée sur un panneau isolant. L'isolant doit également être élastifié.

Pose des doublages par collage direct sur supports en béton, en parpaings, en briques pleines ou en blocs de terre cuite à perforations verticales, y compris toutes sujétions de joints acrylique, trous à la scie cloche et descentes fileries.

Tous les isolants bénéficieront de la certification ACERMI.

NOTA :

- Des renforts éventuels destinés à fixer les radiateurs du chauffage au gaz seront prévus au présent lot.

Doublage collé sans pare-vapeur : thermo-acoustique

Doublage de murs verticaux par panneaux en polystyrène expansé sans pare-vapeur et un parement en plaque de plâtre.

Traitement des tranches de panneaux et façon de joints entre plaques suivant instructions des fabricants.
En pièces humide, les joints seront traités par enduit hydrofuge.

Pose par plots de colle de 10 cm de diamètre environ répartis à raison de 10 plots au m².

Nota :

Un décroché de mur de façade se prolongeant sur un séparatif entre deux logements.

- Le doublage est thermo acoustique.
- Le doublage est prolongé jusqu'au mur de façade.
- Des renforts seront prévus au droit des points de fixation des appareils sanitaires (hors cuvette WC) ou tous autres éléments suspendus.

2.2.1 Doublage thermo-acoustique collé de 80+13

Le système proposé devra être titulaire d'un avis technique ou DTA en cours de validité et validant le principe de mise en œuvre en zone sismique où est prévu l'ouvrage.

Ces doublages seront composés de :

- Simple parement plaque de plâtre de 13mm d'épaisseur à bords amincis, conforme à la norme NF EN 520, standard ou hydrofuge de type H1 (locaux classés EB+p) selon la destination,
- Un panneau d'isolation thermo-acoustique d'épaisseur selon besoin thermique et acoustique (minimum 80mm), contrecollé d'usine sur la plaque de plâtre. Isolant certifié ACERMI,
- Calfeutrement en pied de doublage ou en périphérie de menuiseries extérieures par laine minérale et joint souple acrylique sous la plaque.

Ces panneaux de doublages seront mis en œuvre par collage sur la paroi par plot de colle, conformément au D.T.U. N° 25.42 et à l'avis technique du fabricant. Le collage des plaques sur le support se fera par plots de colle de 10cm de diamètre environ et répartis à raison de 8 à 9 plots/M² de 15cm de diamètre et de 10 à 15mm d'épaisseur. Colle de type mortier adhésif à base de plâtre prêt à l'emploi, conforme à la norme NF EN 14496.

Traitement des joints

Système de traitement des joints entre plaque de parement en plâtre à bords amincis traités, selon la technique et avec les produits des fabricants, avec fermeture par bandes de pontage et enduit de lissage.

Pour les locaux humides, il sera utilisé un enduit spécifique hydrofuge, sous avis technique.

Renforts

Des renforts seront prévus au droit des points de fixation des appareils sanitaires (hors cuvette wc) ou tous autres éléments suspendus.

Pour la pose en grande hauteur et donc dans le cas de superposition de complexe, l'entreprise devra prévoir le recouplement par un tasseau bois fixé sur le mur support à la jonction des deux panneaux.

Caractéristiques et spécifications particulières :

De type [Doublissimo performance 2.55](#)

- Epaisseur de l'isolant : **80 mm**. Isolant certifié ACERMI.
- Epaisseur de la plaque de plâtre : **13 mm**.
- Résistance thermique : **R=2.55 m²K/W**

Localisation : suivant plans, coupes et détails, notamment :

Parement Standard : sur tous les murs des bâtiments logements donnant sur l'extérieur sur murs des bâtiments logements donnant sur des locaux non chauffés notamment des locaux vélos, de la sous-station, de la chaufferie, du local poubelles B.

Parement Hydrofuge : sur tous les murs des bâtiments logements donnant sur l'extérieur dans les sdb sur murs de logements donnant sur des locaux non chauffés donnant sur les sdb.

2.3 CLOISONS

2.3.1 Cloisons alvéolaires 50mm

Cloisons alvéolaires 50 mm, constituées de deux plaques de plâtre associées en usine à une structure alvéolaire type [PLACOPLAN](#), [PREGYFAYLITE](#), [POLYCLOISON](#) ou équivalent.

Le système proposé devra être titulaire d'un avis technique en cours de validité.

Systèmes de traitement des joints entre plaque de parement en plâtre à bords amincis par enduit associé à une bande de papier dont l'aptitude à l'emploi a été reconnu par un avis technique.

Interposition de bandes résilientes aux jonctions verticales et horizontales avec le gros-œuvre conformément au DTU 25.31.

Mise en œuvre :

Jonction avec le sol :

Les panneaux seront posés sur une semelle bois de section adaptée à l'épaisseur des cloisons. La semelle sera solidaire du sol par fixation mécanique tous les 60cm maxi par vis et cheville.

Jonction avec le plafond :

Les panneaux seront mis en œuvre par l'intermédiaire d'un rail bois de section adaptée à l'épaisseur des cloisons, fixé sur la dalle et sur lequel vient s'encastrent par glissement le haut de chaque panneau. Rail fixé mécaniquement tous les 60cm maxi par vis et cheville.

Jonction des panneaux avec parois verticales :

La jonction est réalisée au moyen d'un rail bois placé à mi-hauteur de longueur supérieur ou égale au tiers de la hauteur sous dalle.

Le rail sera solidaire du gros œuvre par vis et cheville en nombre suffisant.

Il sera également prévu la clavette de guidage clouée ou vissée en nombre suffisant sur la semelle.

Jonction des panneaux entre eux :

Jonction réalisée par clavette bois de section adaptée à l'épaisseur des cloisons.

Clavettes, aux nombres adaptées et réparties suivant la hauteur conforme aux prescriptions du fabricant. Ces clavettes sont solidarisiées aux panneaux par clouage ou vissage sur l'un des parements.

Clavettes de départ fixées sur la semelle par clouage ou vissage en nombre suffisant servant de guidage de pose des panneaux.

La jonction des panneaux en imposte d'une huisserie sera réalisée par une clavette disposée verticalement ou horizontalement avec les panneaux adjacents.

Mise en œuvre, des jonctions des angles et des huisseries et traitement des joints conformes aux prescriptions du fabricant y compris les incorporations.

Abouts de cloison :

Mise en œuvre en about de cloison d'un tasseau bois, de section appropriée, encastré et solidarisé aux panneaux par clouage ou vissage sur l'un des parements. Finition de l'about par la mise en place d'une plaque de plâtre BA10 découpé de largeur égal à l'épaisseur exact de la cloison (50mm ou 60mm). Cette plaque d'about sera fixée par vissage ou clouage en nombre suffisant sur le tasseau.

Disposition particulière des pièces humides :

Il sera prévu en remplacement des panneaux à parement standard, des panneaux à parement hydrofuge H1 dans la masse côté locaux humides.

La protection des semelles sera assurée par l'interposition d'un film polyéthylène d'épaisseur 100microns minimum et de largeur suffisante pour protéger la semelle sur une hauteur d'au moins 2 cm au-dessus du sol fini.

Il sera également prévu sous les semelles, et de façon continue, deux cordons de joint mastic parallèles au bord de la semelle ou par un joint central en bande de mousse imprégnée, disposé de façon à être en contact direct avec le sol.

Nota : A charge du présent lot :

- Pose des huisseries des portes de distributions (fournies au présent lot par le lot Menuiseries intérieures).
- Descente filerie électrique dans les cloisons et doublage en accord avec le lot électricité avec sorties de câbles pour scellement des boîtiers.
- Réalisation de joints acrylique au pourtour des huisseries et des menuiseries PVC, entre les cloisons, les doublages et les menuiseries.
- Les cloisons devant atteindre 3,00 m de hauteur seront traitées en **PLACOSTIL**.
- Des renforts destinés à fixer les radiateurs seront prévus au présent lot.
- Des renforts destinés à fixer les appareils sanitaires seront prévus au présent lot (En accord avec le lot PLOMBERIE).
- Les cloisons seront implantées à 0.40 m minimum de l'extrémité des poignées de portes d'entrée et à 0.30m minimum des serrures
- Tous renforts de cloisons nécessaires aux équipements des logements adaptés sont inclus dans l'offre.

2.3.1.1 Cloison alvéolaire standard

Fourniture et pose de cloisons avec parements en plaques de plâtre standard.

Localisation : toutes distributions intérieures des logements suivant plans.

2.3.1.2 Plus-values Cloison alvéolaire hydrofuge type H1

Plus-values pour les cloisons avec parements en plaques de plâtre hydrofugées type H1.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment toutes distributions intérieures des salles de bains et des salles d'eau.

2.3.1.3 Pose des huisseries métalliques

Pose des huisseries métalliques dans les cloisons alvéolaires (fournies par le lot Menuiseries intérieures au présent lot).

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment les huisseries des portes de distributions dans cloisons alvéolaires.

2.4 GAINES ET SOFFITES

Rappel : sécurité incendie

Afin de respecter la réglementation incendie, les conduits et gaines doivent respecter l'une des solutions suivantes :

- Un coupe-feu de traversée, avec maximum de 60 minutes,
- L'utilisation d'un dispositif d'obturation agréés,
- L'application des dispositions particulières définies dans les articles 44 à 64 de la réglementation incendie.

Pour les conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents, un recouplement du coffrage en matériau M0 est à prévoir à tous les niveaux.

Les gaines mettant en communication le parc et les locaux ou logements voisins doivent être coupe-feu de traversée 2 heures sauf conduites d'eau.

Les conduits doivent être incorporés dans une gaine dont les parois sont coupe-feu 1/2h s'ils sont réalisés en matériaux de catégorie M2 à M4 (y compris calorifugeage).

Les conduits et gaines devront être protégés des chocs. Aucun soffite ne sera autorisé pour ce dossier.

Nota : La réalisation de l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL) qui contient la gaine technique logement (GTL) devra être conforme au cahier des charges techniques du *SéQUélec* (Fiches n°04 et n°19).

2.4.1 Gaines techniques

2.4.1.1 Cloison 72/48 + isolant 45 mm

Les parois auront un $\Delta \text{Lan} \geq 24 \text{ dB(A)}$ et $\text{Rw+C} \geq 37 \text{ dB(A)}$: Système de type Cloison 72/48 : 1 BA13 + isolant 45 mm + 1 BA13 de **SINIAT** ou similaire. Avec parements en plaques de plâtre vissées sur la même face d'une ossature métallique verticale.

Plaques de parement : 1 BA13 de part et d'autre de la cloison, hydrofuge de type H1 si locaux classés EB+p (SdB).

Structure : Ossature métallique simple montant de **48 mm**.

Isolant : laine minérale – **45mm**. Dans l'ossature.

Coupe-feu : **1/2 heure minimum**.

Localisations : les gaines techniques dans une SdB, SdE ou WC de tous les logements bâtiments collectifs.

2.4.1.2 Cloison 72/48 BA13 acoustique + isolant 45mm

Les parois auront un $\Delta \text{Lan} \geq 29 \text{ dB(A)}$ et $\text{Rw+C} \geq 37 \text{ dB(A)}$: Système de type Cloison acoustique 72/48 : 1 BA13 acoustique + isolant 45 mm + 1 BA13 acoustique de **SINIAT** ou similaire. Avec parements en plaques de plâtre vissées sur la même face d'une ossature métallique verticale.

Plaques de parement : 1 BA13 acoustique de part et d'autre de la cloison, hydrofuge de type H1 si locaux classés EB+p (SdB).

Structure : Ossature métallique simple montant de **48 mm**.

Isolant : laine minérale – **45mm**. Dans l'ossature.

Coupe-feu : **1/2 heure minimum**.

Localisations : Toutes les gaines techniques dans les pièces principales des logements collectifs.

2.4.2 Soffites

Fourniture et pose de soffites réalisés à parement simple en plaques de plâtre BA 13 vissée sur une ossature métallique en acier galvanisé d'épaisseur nominale de 6/10ème.

Les joints entre plaques seront traités par enduit hydrofuge ou non selon le cas et bande associée (bandes, bandes armées et cornières d'angle) pour assurer dans le temps la permanence des performances des ouvrages et la continuité de l'aspect de surface, décalés suivant le D.T.U. n° 25.41.

Ils seront exécutés avec les produits du fabricant possédant un avis technique et mis en œuvre selon les recommandations du fabricant.

2.4.2.1 Soffites (dévoisement de chute d'eau ou VMC)

Ossature métallique :

Ossature métallique réalisée par profilés types montants en acier galvanisé, simples ou accolés si nécessaire en fonction de la portée et des charges, épaisseur nominale 6/10ème, fixés par l'intermédiaire d'équerres en acier galvanisé chevillées à la structure béton.

Parement en plaques de plâtre

- En salle d'eau : Parement constitué de 1 plaque de plâtre BA 13 standard hydrofuge de type H1.
- En pièce principale ou cuisine fermée : Parement constitué de 2 plaques de plâtre BA 13 standard hydrofuge de type H1.

Isolation par laine minérale

Mise en place de laine de verre de 45 mm d'épaisseur, classement feu M0, dans l'épaisseur des ossatures.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment pour les soffites de dévoisement de chute d'eau ou VMC des logements.

2.4.2.2 Soffites (amené du conduit ECS jusque dans une gaine logement)

Ossature métallique :

Ossature métallique réalisée par profilés types montants en acier galvanisé, simples ou accolés si nécessaire en fonction de la portée et des charges, épaisseur nominale 6/10ème, fixés par l'intermédiaire d'équerres en acier galvanisé chevillées à la structure béton.

Parement en plaques de plâtre

- En salle d'eau : Parement constitué de 1 plaque de plâtre BA 13 standard hydrofuge de type H1.
- En pièce principale ou cuisine fermée : Parement constitué de 2 plaques de plâtre BA 13 standard hydrofuge de type H1.

Isolation par laine minérale

Mise en place de laine de verre de 45 mm d'épaisseur, classement feu M0, dans l'épaisseur des ossatures.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment pour les soffites d'amené ECS jusque dans une gaine logement pour les logements A003, A004, A008, B003 et le local vélos A/B.

2.4.3 Trappes

2.4.3.1 Trappe de visite 30x30

Pose des trappes de visite (accessible coté SDB ou WC en priorité).

Fournie par le lot MENUISERIES INTERIEURES.

Dimensions : **30x30 cm.**

Coupe-feu : **1/4 heure minimum.**

Localisation : A chaque gaine technique de logements.

2.4.3.2 Trappe d'accès aux combles

Pose des trappes d'accès aux combles.

Fournie par le lot MENUISERIES INTERIEURES.

Dimensions : **80x80 cm.**

Coupe-feu : **1/2 heure.**

Localisation : au dernier niveau en partie commune pour accès combles.

2.4.4 Séparatif gaine en carreaux de plâtre

2.4.4.1 Carreaux de 50mm plein EI 60 (CF1h)

Réalisation de séparatif en carreaux de plâtre hydrofuge plein de 50 mm d'épaisseur par colle spéciale, avec désolidarisation par bande résiliente en tête, le jointoiement sera propre et sans bavures (Lissage des joints au fur à mesure du montage).

Protection incendie : **EI60 (CF 1Heure) minimum.**

Localisation : recouvrements des gaines techniques communes.

2.5 HABILLAGE DE PUIITS EN TOITURE

A réaliser en plaques de plâtre (parement standard ou hydrofuge) fixées sur ossature si nécessaire, bourrage de laine minérale dans les vides de l'encadrement, compris traitement des joints par bandes et enduisage et toutes sujétions.

2.5.1 Dim 120x120 1 BA18 à parement standard

Pour le respect de la norme incendie de Coupe-Feu 1H (EI60), le faux-plafond ne doit pas être percé par aucun élément.

Parement : **1BA18 standard.**

Dimensions du châssis : **120 x 120 cm.**

Localisation : suivant plans, coupes et détails, notamment dans les puits de désenfumage au droit de chaque escalier.

2.6 PLAFONDS SUR OSSATURE METALLIQUE

Ossature secondaire pour la pose de plaques de plâtre. Rails ou fourrures fixées perpendiculairement aux fermes (Entraxe : suivant Coupe-Feu).

Dispositifs de liaison à la structure support (suspentes, fixations...) assurant les charges permanentes telles que le poids propre du plafond, matériau isolant, objets suspendus.

Absorption des effets de pression et dépression dus au vent.

Parement en 1 ou plusieurs plaques de plâtre Ba13 (parement standard ou hydrofuge), renforcé par une armature en carton spécial, vissé sur l'ossature.

La deuxième plaque sera posée transversalement sur la plaque précédente à joints croisés et soigneusement jointifs.

Traitement des cueillies par bandes spéciales armées.

Finition des parements avec raccords, rebouchage des saignées, calfeutrement au pourtour des trappes et portillons par enduisage lissé.

La planéité et l'horizontalité résultant de l'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure à 3 mm, sous une règle de 2,00 m. Les joints de dilatation ou de fractionnement doivent être matérialisés.

Mise en œuvre comprenant coupes, déchets de mise en œuvre, liaisons de plaques et échafaudage.

Isolation thermique en laine de verre, disposée horizontalement en 2 ou plusieurs couches croisées.

La première couche munie d'un papier kraft pare-vapeur sera mise en œuvre par déroulage sur le support.

La ou les autres couches nues sans papier kraft pare vapeur seront déroulées transversalement sur la couche précédente à joints croisés et soigneusement jointifs.

2.6.1 Plafond acoustique isolé

Fourniture et mise en œuvre de plafonds en plaques de plâtre acoustique, perforées décoratives.

Plafonds de type **Gyptone Activ'Air Line 6** de chez **Placo** ou techniquement et d'aspect équivalent.

L'ensemble comprendra :

- Système de suspension : Ossature métallique en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100ème implantée à 1,20 m d'entraxe fixée au support par l'intermédiaire de suspentes également métalliques disposées tous les 3m maximum et fourrure en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10ème fixée par clipsage.
- Parements : plaques de plâtres à bords amincis de 12.5 mm d'épaisseur de dimensions 1200 x 2400 mm vissées sur l'ossature métallique.
- Isolation plénum par laine minérale surfacé noire classé A1 de 'épaisseur minimum suivant étude acoustique déroulé sur les panneaux. Isolant certifié ACERMI.
- Eléments démontables pour accès aux installations techniques dans le faux-plafond, notamment gaz.

Le plafond ainsi réalisé en plaques de plâtre sera prévu peint en finition par le corps d'état Peinture.

Ces faux-plafonds seront mis en place au niveau précisé au stade du projet, la hauteur de principe étant celle fixée sur les coupes.

Avant toute mise en œuvre, mise en place dans les plénums des réseaux électriques, boîtes de dérivations, câbleries, courants faibles, vannes, clapets C.F. et tous organes divers à la charge des corps d'états techniques intéressés.

Les joints entre plaques seront traités par enduit et bande associée (bandes, bandes armées et cornières d'angle, etc.) pour assurer dans le temps la permanence des performances des ouvrages et la continuité de l'aspect de surface, suivant le D.T.U. n° 25.41.

Caractéristiques techniques

- Coefficient d'absorption : **$\alpha_w = 0,50$ minimum**

Nota : ces faux-plafonds absorbants seront mis en œuvre sur 100% de la surface du plafond.

- Isolation thermique : **suivant étude thermique.**
- Perforation : **taux de 12% minimum.**

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment dans les halls d'entrée du RDC et les circulations communes tous niveaux.

2.6.2 Plafond plâtre

2.6.2.1 Plafond plâtre des combles

Pour le respect de la norme incendie Coupe-Feu 1/2H, le faux-plafond ne doit pas être percé par aucun élément :

Parement : **2 BA13 standard ou hydrofuge de type H1 en pièces humide.**

Entraxe des fourrures ou rails : **0,60 m maxi.**

Entraxe des portées (suspentes) : **1,20 m maxi.**

Coupe-feu : **1/2 Heure minimum.**

Epaisseur de l'isolant : **300 mm de laine minérale.**

Isolation thermique : **R=7.00m²K/W.**

Membrane d'étanchéité hydro-régulante :

Fourniture et mise en œuvre d'une membrane hydro-régulante, de type **VARIO DUPLEX** ou techniquement équivalent.

Réaction au feu : Euroclasse D.

Fourniture et pose d'un adhésif (spécialement conçu pour être associé à la membrane précitée) pour le traitement de l'étanchéité à l'air : à la jonction des lés de la membrane, et au pourtour des tous les ouvrages traversant la charpente (gaine, conduits, etc.).

Localisation : suivant plans, coupes et détails, notamment intégralité des plafonds horizontaux des combles.

2.6.2.2 Plafond plâtre des rampants

Pour le respect de la norme incendie Coupe-Feu 1/2H, le faux-plafond ne doit pas être percé par aucun élément :

Parement : **2 BA13 standard.**

Entraxe des fourrures ou rails : **0,60 m maxi.**

Entraxe des portées (suspentes) : **1,20 m maxi.**

Coupe-feu : **1/2 Heure minimum.**

Epaisseur de l'isolant : **180 mm de laine minérale.**

Isolation thermique : **R=4.33m²K/W.**

Membrane d'étanchéité hydro-régulante :

Fourniture et mise en œuvre d'une membrane hydro-régulante, de type **VARIO DUPLEX** ou techniquement équivalent.

Réaction au feu : Euroclasse D.

Fourniture et pose d'un adhésif (spécialement conçu pour être associé à la membrane précitée) pour le traitement de l'étanchéité à l'air : à la jonction des lés de la membrane, et au pourtour des tous les ouvrages traversant la charpente (gaine, conduits, etc.).

Localisation : suivant plans, coupes et détails, notamment plafonds des rampants et joues des lucarnes et des ébrasements intérieurs des fenêtres.

2.7 OUVRAGES DIVERS

2.7.1 Fermeture sous escalier

Réalisation de la fermeture de l'escalier à partir d'une hauteur de 2.20m en carreaux de plâtre hydrofuge plein de 50 mm d'épaisseur par colle spéciale, avec désolidarisation par bande résiliente en tête, le jointoiement sera propre et sans bavures (Lissage des joints au fur à mesure du montage).

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment sous les escaliers communs.

2.7.2 Sortie de filerie électrique

Le présent lot devra la sortie de la filerie électrique dans les cloisons et doublage en accord avec le lot ELECTRICITE.

Découpes des trous exclusivement à la scie cloche.

Nota : la mise en place des boites est due par le lot ELECTRICITE.

Localisation : l'ensemble des logements.

2.7.3 Joint acrylique au pourtour des huisseries et menuiseries PVC

Réalisation de joints acrylique au pourtour des huisseries et des menuiseries PVC, entre les cloisons les doublages et les menuiseries ainsi qu'au-dessus des plinthes.

Localisation : l'ensemble des menuiseries.

3 OPTION – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 REVETEMENT TECHNIQUE INTERIEUR POUR ETANCHEITE A L'AIR DES MURS

Le titulaire du présent lot chiffrera en option l'application d'un revêtement technique intérieur à base de gypse permettant de renforcer les performances d'étanchéité à l'air des murs de façades et de ce fait du bâtiment. Le produit sera de type **Aeroblue** de chez **Placo** ou similaire et aura une épaisseur minimum de 5mm.

Localisation : sur l'ensemble des murs en briques des façades, face intérieure.

Fin du document