

CCTP LOT 11 – CARRELAGE FAIENCE

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE

Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65



ARCHITECTE
DE CONCEPTION

**ADCA
SARL d'Architecture**
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN



BUREAU DE CONTROLE

Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80



SPS

Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80



CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°11 CARRELAGE FAIENCE

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	5
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	5
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	5
1.2.1	Documents de référence contractuels	5
1.2.2	Obligations des entreprises	6
1.2.3	Consistance des prix.....	6
1.2.4	Observation des règlements	6
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	7
1.3.1	Choix des matériaux.....	7
1.3.1.1	Fournitures et matériaux	7
1.3.2	Supports	8
1.3.2.1	Réception des supports.....	8
1.3.2.2	Supports non conformes	8
1.4	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	8
1.4.1	Travaux préparatoires.....	8
1.4.2	Prescriptions générales.....	8
1.4.3	Joints de fractionnement	9
1.4.4	Règles de pose des revêtements scellés	9
1.4.5	Règles de pose des revêtements collés	9
1.4.6	Largeur des joints	9
1.4.7	Niveau des sols finis	10
1.4.8	Raccords	10
1.4.9	Joints	10
1.4.10	Caractéristiques des revêtements de sols finis	10
1.5	NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS DE SOLS FINIS	10
2	DESCRIPTIONS DES OUVRAGES	11
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	11
2.1.1	Classement des bâtiments	11
2.1.2	Zone neige.....	11

2.1.3	Zone vent	11
2.1.4	Zone sismique	11
2.2	CHAPE ACOUSTIQUE.....	11
2.2.1	Chape flottante acoustique.....	11
2.3	REVETEMENT DE SOL EN CARRELAGE.....	13
2.3.1	Carrelage circulations communes.....	13
2.3.1.1	Pose scellée sur chape acoustique	13
2.3.1.1.1	Carrelage 45x45.....	13
2.3.1.1.2	Plinthes droites 45x8cm	13
2.3.2	Carrelage locaux communs	14
2.3.2.1	Pose scellée sur chape acoustique	14
2.3.2.1.1	Carrelage 30x30.....	14
2.3.2.1.2	Plinthes à gorges 30x10 cm	14
2.3.2.2	Pose collée sur dalle béton	14
2.3.2.2.1	Carrelage 30x30.....	14
2.3.2.2.2	Plinthes à gorges 30x10 cm	15
2.4	REVETEMENT DE MUR EN CARRELAGE.....	15
2.4.1	Carrelage mural décoratif 45x45 hall.....	15
2.4.2	Carrelage mural des locaux communs	16
2.5	PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE	16
2.6	FAIENCES	17
2.6.1	Généralité.....	17
2.6.2	Faïence local ménage	17
2.6.3	Faïence cuisine	17
2.6.4	Faïence salle de bain (baignoire)	18
2.6.5	Faïence salle d'eau (douche).....	18
2.6.6	Faïence salle de bain et salle d'eau (lavabos)	18
2.7	OUVRAGES DIVERS	18
2.7.1	Tablier de baignoire	18
2.7.2	Ensemble cadre et tapis à lamelle	19
2.7.3	Profil de transition	19

1 GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Travaux préparatoires.
- Chapes flottantes.
- Grès cérame.
- Profil.
- Faïences.
- Carrelage Mural.
- Ouvrages divers.

1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

D.T.U.

- D.T.U. n° 52.1 - Revêtements de sols scellés.
- D.T.U. n° 55.2 - Revêtements muraux scellés et attachés en pierre mince.
- D.T.U. n° 26.2 - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

Normes

- NFP 61-203 (DTU 26.2/52.1) Mise en œuvre de sous-couche isolante sous chape flottante et carrelage.
- GS 12 : Revêtements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (e-Cahiers du CSTB, cahier 3509, novembre 2004).
- GS 13 : Conditions générales de mise en œuvre de revêtements muraux céramiques intérieurs sur supports en panneaux dérivés du bois (cahiers CSTB 1356 décembre 1975).
- GS 13 : Classification des colles à carrelage - Définitions et spécifications (cahiers CSTB 3264 octobre 2000) + Modificatif 1 (cahiers CSTB 3415 juillet-août 2002).
- GS 13 + 9 : Revêtements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (cahiers CSTB 3265 mai 2000) + Erratum 1 (cahiers CSTB 3351 juin 2001).
- GS 13 : Revêtements de murs extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (cahiers CSTB 3266 mai 2000).
- GS 13 : Revêtements de sol intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles - Cahier des Prescriptions Techniques (cahiers CSTB 3267 mai 2000).
- GS 13 : Pose collée de revêtements céramiques en rénovation de sols dans les locaux U4 P4 et U4 P4S.
- Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (mai 2000) (Cahiers CSTB 3268 octobre 2000).
- XP P05-011 (octobre 2005) : Revêtements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance.

Réglementation handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments.
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006.
- Guide CSTB pour la mise en œuvre d'une douche accessible « zéro ressaut » dans les salles d'eau.

Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité dans les bâtiments d'habitations.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.

1.2.2 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.3 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

* Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux.
- Échafaudages (avec droit d'accès sans frais pour les autres entrepreneurs), engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Les échafaudages seront conformes à la réglementation en vigueur.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés).
- Frais de contrôle et d'essais.
- Dispositifs de sécurité.

1.2.4 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc...),
- les normes,
- les documents techniques,
- les D.T.U.,
- les avis techniques,
- les règlements de sécurité incendie,
- les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3.1 Choix des matériaux

1.3.1.1 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

Matériaux pour revêtements de sol et muraux

Les carreaux et dalles pour sols devront répondre aux différentes spécifications énumérées dans le chapitre 4 du DTU N° 52.1.

Les carreaux et dalles pour murs devront répondre aux différentes spécifications énumérées dans le chapitre 4 du cahier CSTB 3265.

Ils seront toujours de 1er choix dans l'espèce indiquée.

Les carreaux et dalles soumis à la classification U.P.E.C. devront comporter la marque NF - Classement U.P.E.C.

Mortiers et coulis

Sauf spécifications contraires ci-après ou dans les prescriptions des Fabricants, les mortiers et coulis employés seront les suivants :

Mortier de pose des carrelages scellés :

- Conformés à l'art. 4.3 du D.T.U. n° 52.1.

Coulis et mortiers pour joints :

- Conformés à l'art. 4.6 du D.T.U. n° 52.1.

Enduits de lissage

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés prêts à l'emploi, ceux préparés sur le chantier ne seront pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire l'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins égal à celui du local à revêtir.

Colles et mortiers colles

Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement, celui ou l'un de ceux préconisés par le Fournisseur du revêtement considéré et devra faire l'objet de la nouvelle certification MIC du CSTB à compter du 1er janvier 2005 qui devront répondre aux prescriptions du Cahier GS 13 du CSTB.

Isolant acoustique

Tous les revêtements de sols carrelés seront posés sur isolant acoustique sous avis technique. Le matériau devra avoir le classement ESA4 minimum ou répondre aux valeurs de delta Lw selon le paragraphe II.3 de la NRA de mai 2002.

Le PV devra être transmis pour validation avant mise en œuvre.

Pour la mise en œuvre, se référer à l'avis technique du CSTB et aux prescriptions du fabricant.

1.3.2 Supports

1.3.2.1 Réception des supports

Les supports pourront être de type :

- Dalle BA.
- Placo /carreaux de plâtre.
- Enduit plâtre.
- Plancher bois.
- CTBH ET CTBX.
- Voiles béton.

L'entrepreneur du présent Lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir les revêtements de sols et revêtements muraux.

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des D.T.U. et aux Règles professionnelles.

Cette réception sera faite en présence de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de l'entrepreneur du présent Lot.

Les supports devront être compatibles avec les éléments rapportés et la destination des locaux.

1.3.2.2 Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent Lot fera par écrit au Maître d'œuvre, ses réserves et observations avec justifications à l'appui.

Il appartiendra alors au Maître d'Œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes.

Le Maître d'Œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les supports, soit par le présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.

1.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.4.1 Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent Lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue et à la bonne mise en œuvre de ses ouvrages.

1.4.2 Prescriptions générales

Lors de la pose des revêtements, la disposition et les alignements seront déterminés de manière à permettre une exécution avec un minimum de coupes de carreaux, les coupes inévitables devront toujours être exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront être très soigneusement ajustées, tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera immédiatement à remplacer.

Au droit des appareils sanitaires, le revêtement vertical en carrelage devra réaliser l'étanchéité absolue entre l'appareil sanitaire et la paroi, et à cet effet, le joint entre la gorge de l'appareil et le 1er rang de carrelage devra être un joint souple, la façon de ce joint étant à la charge du présent Lot, y compris la fourniture du produit. Dans le cas où il est prévu un calepinage par le Maître d'Œuvre, la pose devra respecter ce calepinage.

Pour les logements HSS

Le revêtement de sol des salles de bain des logements HSS devront avoir un coefficient minimal équivalent à PN 12. Dans le hall le coefficient de glissance minimal équivalent à R9 (mesure en pieds chaussés) voir le CCT (Prévu oui/non).

Dans le cas d'une incohérence entre la préconisation pour les logements HSS et le présent CCTP, il est rappelé que c'est la préconisation qui prime. L'entreprise devra donc prévoir dans son offre des produits de même qualité que ceux décrits dans la partie description des ouvrages ci-après avec les contraintes des préconisations imposées, et devra donc signaler cette incohérence dans son mémoire technique et présenter les fiches techniques des produits proposés.

1.4.3 Joints de fractionnement

L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément aux prescriptions de l'art. 6.7 Du D.T.U. n° 52.1 sauf spécifications contraires au descriptif ci-après, ces joints devront être garnis avec un matériau pâteux en produit synthétique.

Ce produit devra justifier d'un Avis technique le certifiant apte à cet usage.

1.4.4 Règles de pose des revêtements scellés

Les carreaux et dalles seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés après pose.

Si l'épaisseur réservée le rend nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du revêtement carrelage, conforme au D.T.U.

Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le raffermisssement des coulis de joints (début de prise).

1.4.5 Règles de pose des revêtements collés

Revêtement de sols

Avant la pose, l'entrepreneur du présent Lot aura à exécuter un ragréage du support avec un produit spécial de ragréage.

Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier-colle.

Les joints seront coulés soit au coulis de joint traditionnel, soit de préférence avec un coulis spécial pour carrelage collé.

Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le début de prise du coulis des joints.

L'ensemble des prescriptions de pose sont compatibles avec le cahier du CSTB 3255 de mars 2000.

Revêtements muraux

Avant pose, un enduit d'étanchéité sera réalisé dans les salles de bains.

Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle.

Les joints seront coulés soit au coulis traditionnel de joint, soit de préférence avec un coulis spécial pour carrelage collé, gris ou blanc au choix du maître d'œuvre.

Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le début de prise du coulis des joints.

1.4.6 Largeur des joints

La largeur des joints sera conforme à l'article 6 du DTU 52.1 pour la pose scellée et aux cahiers du CSTB pour la pose collée.

La pose des carrelages se fera soit à joints dits "larges", soit à joints dits "serrés", selon le type de carrelage et au choix du Maître d'œuvre.

1.4.7 Niveau des sols finis

Les différents revêtements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours être au même niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions utiles devront être prises à ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps d'état.

1.4.8 Raccords

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent Lot aura implicitement à sa charge, l'exécution de toutes les découpes de carrelages au droit des passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des autres corps d'état.

1.4.9 Joints

Dans le cas où des revêtements seront à poser au droit des joints de dilatation, le présent Lot devra les respecter lors de l'exécution des revêtements.

Pour l'exécution de ces joints, l'entrepreneur soumettra au Maître d'œuvre avant le début des travaux, les dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront être étanches aux eaux de lavage.

Le joint coupé devra être préservé.

Finition :

L'entrepreneur devra exécuter les joints de finition d'étanchéité entre :

- La faïence et les appareils sanitaires.
- Les plinthes, les tabliers de baignoire, socle de douche et le carrelage.

1.4.10 Caractéristiques des revêtements de sols finis

Les revêtements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de couleur et de ton uniforme et régulier.

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées par les D.T.U. et cahiers du CSTB.

Toutes les parties de revêtements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, etc. seront refusés, déposés et refaits par l'entrepreneur à ses frais.

1.5 NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS DE SOLS FINIS

Immédiatement après pose, les revêtements de sols seront soigneusement nettoyés à l'aide de produits adéquats par le présent Lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'à la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier et de la nature du revêtement de sol, le présent Lot pourra se trouver amené à assurer une protection absolument efficace par tout moyen de son choix.

2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

DTU 26.2 (NF P 14-201) chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

- Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 (NF P 61-203) mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage.
- Les chapes à prises rapides devront être réalisées avec un liant hydraulique spécial, titulaire d'un Avis Technique.

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Zone neige

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-3.

- **Site d'altitude jusqu'à 41 mètres.**
- **Région A1.**

2.1.3 Zone vent

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-4.

- **Région 2.**
- **Catégorie de terrain toutes directions IV.**

2.1.4 Zone sismique

Vu l'article D.563-8-1 du code de l'environnement en vigueur depuis le 1er mai 2011 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- **Zone 1**
- **Sismicité très faible.**

2.2 CHAPE ACOUSTIQUE

2.2.1 Chape flottante acoustique

Fourniture et pose de chapes flottantes au mortier sur sous-couche acoustique mince.

Chape flottante réalisée au titre du présent Corps d'état conformément aux prescriptions du DTU 26.2.

Sous-couche acoustique :

Insonorisation aux bruits d'impact sous mortier de scellement (Chape flottante réalisée en béton de 5cm d'épaisseur nominale avec un dosage ciment de 350Kg/m³), de type **ASSOUR CHAPE 20** de chez **BMI SIPLAST** ou techniquement équivalent.

Mise en œuvre :

Le support béton doit être sain, propre, sec et lisse.

Au cas où le support ne serait une surface lisse et de planéité suffisante, il sera réalisé un enduit de lissage (la présence d'aspérités pourrait créer des points de contact et dégrader fortement l'isolation).

La sous-couche résiliente sera mise en œuvre conformément à la notice de pose du fabricant et conformément à la norme NF P 61-203.

Elle sera posée en une seule couche par lés déroulés à sec dont la face bitume sera au-dessus.

La jonction entre lés se fera par bande de recouvrement collée grâce à une bande adhésive intégrée.

Une bande résiliente périphérique doit être mise en œuvre sur l'ensemble de la périphérie du local bénéficiant de la chape. Cette bande doit être mise en œuvre avant la sous couche acoustique et de hauteur suffisante (dépassant d'au moins 10 mm le niveau du sol fini).

Les chapes seront impérativement coulées après la réalisation complète des cloisons, des doublages isolants (gaines ascenseur notamment) et après la réalisation des gaines techniques.

Chape flottante :

Nature

Elle sera conforme à la norme Européenne EN 13813 et sera classée au minimum C20F4 (résistance à la compression > 20 MPa et résistance à la flexion > 4 MPa, à 28 jours).

Chape flottante réalisée en béton de 5cm d'épaisseur nominale avec un dosage ciment de 350Kg/m3.

Il sera intégré dans cette chape flottante toutes les formes de pente nécessaire à l'évacuation des eaux vers les siphons et caniveaux du projet.

Préparation du support

Un ravaillage devra être mis en œuvre avant pose de la désolidarisation puis de la chape.

Les isolants admissibles sont ceux décrits dans la NF P 61-203 (partie commune DTU 26.2/52.1). Ils sont de classe SC1 ou SC2.

Afin d'éviter les ponts acoustiques, les cloisons acoustiques doivent être montées avant la réalisation de la chape. Le dimensionnement de l'isolation acoustique, effectué par le bureau d'études, doit permettre le respect de la réglementation acoustique en vigueur.

Dans le cas de sous-couche acoustique mince, on veillera à ce qu'un cuvelage parfait ait été réalisé, notamment en rive afin d'éviter tout pont phonique.

Une isolation périphérique sera réalisée par une bande compressible d'une épaisseur de 3mm, 5mm, ou 8 mm minimum suivant les cas détaillés dans le Document Technique d'Application. Elle sera disposée tout le long des parois des locaux, des huisseries et autour des éléments verticaux (poteaux, fourreaux de canalisations).

Mise en œuvre de la chape

Il devra être réalisé des relevés périphériques du résilient de façon à dépasser de 5 cm, avant coulage, la hauteur de la dalle finie + le revêtement de sol.

Un film polyane sera mis en place entre le matériau résilient et la chape béton. Celui-ci sera relevé sur une hauteur de 30 cm minimum et maintenu en position verticale contre les relevés périphériques au moyen d'adhésif avant le coulage de la chape afin d'éviter toute pénétration de laitance.

- Le film polyane sera posé avec un recouvrement de 30cm minimum et fixé par scotch ou bande adhésive
- Le film polyane et le résilient seront rabattus sur le revêtement de sol, avant la mise en place de la plinthe
- La plinthe ne devra pas être en contact avec le revêtement de sol
- Le polyane et le résilient peuvent alors être coupés et, si nécessaire, un joint souple peut alors être mis en place

Des renforts d'angles constitués par des panneaux en fibres de verre (maille 10mm x 10mm) seront noyés en surface de la chape lors du passage de la barre ou du balai.

Finition et réception de la chape

Le présent lot s'assurera que les planchers avec chapes flottantes sur résilient phonique auront un aspect lisse, fin et régulier et respecteront :

- une planéité de 7 mm sous la règle de 2 m en cas de sous couche mince de moins de 5 mm d'épaisseur
- une planéité sous la règle de 2 m de 3 mm et une planéité locale (règle de 0.20m) : 2mm pour des sous-couches isolantes supérieures ou égales à 5 mm et/ou en cas de superposition de sous-couches isolantes
- une planéité générale définie suivant DTU 52.10 P1-1§6.3.2

La chape durcie sera débarrassée de sa pellicule de surface, le cas échéant, soit par grattage ou brossage lorsqu'elle est récente, soit par ponçage. Cette opération sera suivie d'un dépoussiérage efficace.

Localisation : Sur l'emprise des halls d'immeuble, du local ménage et du local poubelle B .

2.3 REVETEMENT DE SOL EN CARRELAGE

Rappel Réglementation – Glissance :

- Salle d'eau avec zone douche sans receveur : PN6.
- Terrasse, balcon, coursive : PC10 / R10.

2.3.1 Carrelage circulations communes

III – Parties communes		
L 11	Hall d'entrée de moins de 25 logements avec SAS d'accès depuis l'extérieur	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
L 12	Hall d'entrée de moins de 25 logements avec accès direct depuis l'extérieur, sans sas	U _{3S} P ₃ E ₂ C ₁ <i>Nota 4</i>
L 13	SAS d'accès depuis l'extérieur de L15	U _{3S} P ₃ E ₂ C ₁
L 14	Hall d'entrée desservant au moins 25 logements y compris zone d'accès direct depuis l'extérieur	U ₄ P ₃ E ₂ C ₁
L 15	Coursive fermée entre immeubles	U ₄ P ₃ E ₂ C ₁
L 16	Couloirs, escaliers et paliers d'étages (ou ascenseur) de moins de 25 logements	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
L 17	Couloirs, escaliers et paliers d'étages (ou ascenseur) pour au moins 25 logements	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

2.3.1.1 Pose scellée sur chape acoustique

2.3.1.1.1 Carrelage 45x45

Fourniture et la pose de Sols Grés cérame coloré masse sur chape acoustique décrite précédemment. Compris préparation du support.

- Carrelage : Modèle **série Interior** (au choix parmi 5 couleurs), de chez **SALONI** ou **gamme Tempo** de chez **Décocéram**
 - Module de carreau : **45x45 cm**
 - Classement UPEC : **U4 P3 E2 C2**
 - Critère d'adhérence : **R10**

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment dans le hall d'immeuble A et B.

2.3.1.1.2 Plinthes droites 45x8cm

Fourniture et pose de **plinthes droites** en grès cérame de même nature et série que le revêtement de sol décrit ci-avant.

Les plinthes seront posées à bain de colle spéciale y compris toutes coupes et ajustements nécessaires.

Nota : La réalisation de socles béton au droit des sorties de canalisations (à titre d'exemple au droit des nourrices) est à charge du présent lot.

Caractéristiques techniques :

- Modèle **série Interior** (au choix parmi 5 couleurs), de chez **SALONI** OU **Tempo** de chez **Décocéram**
- Module de plinthe : **droites 45 x 8 cm.**

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment dans le hall d'immeuble A et B.

2.3.2 Carrelage locaux communs

2.3.2.1 Pose scellée sur chape acoustique

2.3.2.1.1 Carrelage 30x30

Fourniture et la pose de Sols Grés cérame coloré masse sur chape acoustique décrite précédemment. Compris préparation du support.

Caractéristiques techniques :

- Carrelage : Modèle **Grés cérame porcelainés petits grains mat, Collection technique**, gamme **Porphyrés (Série 1)** ou **Uni**, de chez **DESVRES** ou gamme **Prélude** de chez **Décocéram** (30x30)
 - Module de carreau : **30x30 cm.**
 - Classement UPEC : **U4 P4 E3 C2.**
 - Critère d'adhérence : **R10.**

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment dans le local ménage et le local poubelle B.

2.3.2.1.2 Plinthes à gorges 30x10 cm

Fourniture et pose de **plinthes à gorges** en grés cérame de même nature et série que le revêtement de sol décrit ci-avant.

Les plinthes seront posées à bain de colle spéciale y compris toutes coupes et ajustements nécessaires.

Nota : La réalisation de socles béton au droit des sorties de canalisations (à titre d'exemple au droit des nourrices) est à charge du présent lot.

Caractéristiques techniques :

- Modèle grés cérame - **Collection technique, gamme Porphyrés (Série 1) ou Uni**, de chez **DESVRES** ou similaire.
- Module de la plinthe : **30 x 10 cm.**

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment en périphérie du local ménage et local poubelle B.

2.3.2.2 Pose collée sur dalle béton

2.3.2.2.1 Carrelage 30x30

Fourniture et la pose de Sols Grés cérame coloré masse.

Mise en œuvre :

Le support béton doit être sain, propre, sec et lisse.

Au cas où le support ne serait une surface lisse et de planéité suffisante, il sera réalisé un enduit de lissage.

Caractéristiques techniques :

- Carrelage : Modèle **Grés cérame porcelainés petits grains mat, Collection technique**, gamme **Porphyrés (Série 1)** ou **Uni**, de chez **DESVRES** ou gamme **Prélude** de chez **Décocéram** (30x30)
 - Module de carreau : **30x30 cm.**
 - Classement UPEC : **U4 P4 E3 C2.**

- Critère d'adhérence : **R10**.

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment le local poubelles A.

2.3.2.2.2 Plinthes à gorges 30x10 cm

Fourniture et pose de **plinthes à gorges** en grès cérame de même nature et série que le revêtement de sol décrit ci-avant.

Les plinthes seront posées à bain de colle spéciale y compris toutes coupes et ajustements nécessaires.

Caractéristiques techniques :

- Modèle grès cérame - **Collection technique, gamme Porphyrés (Série 1) ou Uni, de chez DESVRES** ou similaire.
- Module de la plinthe : **30 x 10 cm**.

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment le local poubelles A.

2.4 REVETEMENT DE MUR EN CARRELAGE

2.4.1 Carrelage mural décoratif 45x45 hall

Fourniture et la pose de Sols Grés cérame coloré masse.

Caractéristiques techniques :

- Modèle série **Interior** (au choix parmi 5 couleurs), de chez **SALONI**.
- Module de carreau : **45x45 cm**.
- Hauteur de **2.40 m**.
- Compris frise.
- Classement UPEC : **U4 P3 E2 C2**.

La mise en œuvre du carrelage est effectuée exclusivement en double encollage.

Le mortier-colle devra être adapté au classement du local à revêtir. Il sera fait emploi d'un mortier-colle à base de ciment, sables siliceux et adjuvants spécifiques.

Angles

Angles rentrants

Les angles rentrants seront faits à angles vifs, avec toutes coupes nécessaires, parfaitement ajustées et étanches. Les coupes devront être limitées.

Angles sortants

Les angles sortants seront réalisés à partir de **profilé de finition en PVC** avec ailettes de fixation à perforation. Le profilé sera en fonction de l'épaisseur du carrelage permettant que les carreaux arrivent à la hauteur de l'arête du profilé. La surface visible du profilé formant un angle droit de 5mm.

Façon et traitement des joints

Joint entre carreaux

Les carreaux seront posés à joints serrés droits à l'exclusion de tous joints vifs.

Lors de la mise en œuvre et avant durcissement du mortier de pose, il sera procédé au grattage des vides de joints afin de les débarrasser de tous résidus.

Les rejointoiements seront effectués au mortier, teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment Hall sur toute la hauteur des murs.

2.4.2 Carrelage mural des locaux communs

Fourniture et la pose de Sols Grés cérame coloré masse.

Caractéristiques techniques :

- Modèle série **Interior** (au choix parmi 5 couleurs), de chez **SALONI** ou **gamme Prélude** de chez **Décocéram** (30x30 ou 33x33), ou **gamme Tempo** de chez **Décocéram** (45x45)
- Module de carreau : **45x45 cm.**
- Hauteur de **1.50 m.**
- Compris frise.
- Classement UPEC : **U4 P3 E2 C2.**

La mise en œuvre du carrelage est effectuée exclusivement en double encollage.

Le mortier-colle devra être adapté au classement du local à revêtir. Il sera fait emploi d'un mortier-colle à base de ciment, sables siliceux et adjuvants spécifiques.

Angles

Angles rentrants

Les angles rentrants seront faits à angles vifs, avec toutes coupes nécessaires, parfaitement ajustées et étanches. Les coupes devront être limitées.

Angles sortants

Les angles sortants seront réalisés à partir de **profilé de finition en pvc** avec ailettes de fixation à perforation. Le profilé sera en fonction de l'épaisseur du carrelage permettant que les carreaux arrivent à la hauteur de l'arête du profilé. La surface visible du profilé formant un angle droit de 5mm.

Façon et traitement des joints

Joints entre carreaux

Les carreaux seront posés à joints serrés droits à l'exclusion de tous joints vifs.

Lors de la mise en œuvre et avant durcissement du mortier de pose, il sera procédé au grattage des vides de joints afin de les débarrasser de tous résidus.

Les rejointoiements seront effectués au mortier, teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment dans le local poubelles A et B.

2.5 PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE

Fourniture et mise en œuvre d'une protection l'eau sous carrelage (SPEC).

Produit devra être titulaire d'un Procès-Verbal ou d'un avis technique en cours de validité.

Il sera prévu le traitement des points singuliers notamment la remontée en plinthe, le traitement au droit du siphon de sol, etc.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment sous les faïences (au niveau des douches et des baignoires) + banquettes éventuelles au droit des baignoires.

2.6 FAIENCES

2.6.1 Généralité

Fourniture et pose de carreaux en faïence compris mise en œuvre d'un système de protection sous faïence (SPEC) avec Avis technique.

Ce revêtement sera livré dans les différentes teintes **au choix du Maître d'Ouvrage** et dans la série du fabricant.

L'entrepreneur devra la réalisation des joints d'étanchéité entre la faïence et les appareils sanitaires (baignoires, douches, éviers, etc...).

Caractéristiques techniques : ci-après

La mise en œuvre du carrelage est effectuée exclusivement en double encollage.

Le mortier-colle devra être adapté au classement du local à revêtir. Il sera fait emploi d'un mortier-colle à base de ciment, sables siliceux et adjuvants spécifiques.

Angles

Angles rentrants

Les angles rentrants seront faits à angles vifs, avec toutes coupes nécessaires, parfaitement ajustées et étanches. Les coupes devront être limitées.

Angles sortants

Les angles sortants seront réalisés à partir de profilé de finition en PVC blanc avec ailettes de fixation à perforation. Le profilé sera en fonction de l'épaisseur du carrelage permettant que les carreaux arrivent à la hauteur de l'arête du profilé. La surface visible du profilé formant un angle droit de 5mm.

Façon et traitement des joints

Joints entre carreaux

Les carreaux seront posés à joints serrés droits à l'exclusion de tous joints vifs.

Lors de la mise en œuvre et avant durcissement du mortier de pose, il sera procédé au grattage des vides de joints afin de les débarrasser de tous résidus.

Les rejointoiements seront effectués au mortier, teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.

2.6.2 Faïence local ménage

Compris étanchéité.

- Modèle : Gamme **Collection Blanche**, de chez **DESVRES** ou similaire.
- Module de carreau : **20x20 cm.**
- Joint : **3 mm.**
- Hauteur **0.60m.** La faïence sera positionnée au-dessus du vidoir compris retour éventuel.

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment au droit du lavabo / vidoir situé dans le local ménage.

2.6.3 Faïence cuisine

Compris étanchéité.

Carreaux de faïences murales de chez SALONI, la série GARD 4 couleurs au choix (Marfil, Vison, Ceniza, Grafito) ou de la **série Corona**, blanco Brillant ou Blanco mate ou similaire.

- Module de carreau : **25x40 cm.**
- Joint : **3 mm.**
- Coloris : **au choix du client.**
- Hauteur **0.60m.** La faïence sera positionnée au-dessus des meubles sous évier et de l'appareil de cuisson compris retour éventuel.

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment au droit des meubles sous évier et de l'appareil de cuisson compris retour éventuel des logements.

2.6.4 Faïence salle de bain (baignoire)

Compris étanchéité.

Carreaux de faïences murales de chez SALONI, la série GARD 4 couleurs au choix (Marfil, Vison, Ceniza, Grafito) ou de la **série Corona**, blanco Brillant ou Blanco mate ou similaire.

- Module de carreau : **25x40 cm.**
- Joint : **3 mm.**
- Hauteur : **2.00m.** La faïence sera positionnée au-dessus des baignoires sur une hauteur de 2 m, y compris retour éventuel (suivant la disposition des équipements).
- Baignoire, faïence posée y compris retours et débords de faïence.
- Un listel ou 1 rang de carreau dans un coloris dissocié sur l'avant dernier carreau de faïence dans la douche, la baignoire mais aussi au niveau du lavabo.

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment au droit de toutes les baignoires compris retour éventuel du bâtiment.

2.6.5 Faïence salle d'eau (douche)

Compris étanchéité.

Carreaux de faïences murales de chez SALONI, la série GARD 4 couleurs au choix (Marfil, Vison, Ceniza, Grafito) ou de la **série Corona**, blanco Brillant ou Blanco mate ou similaire.

- Module de carreau : **25x40 cm.**
- Joint : **3 mm.**
- Hauteur : **2.50m.** La faïence sera positionnée au-dessus du receveur sur une hauteur de 2 m, sur les côtés (suivant la disposition des équipements). Y compris rehausses éventuelles sous receveurs.
- Douche, faïence posée y compris retours et débords de faïence.
- Un listel ou 1 rang de carreau dans un coloris dissocié sur l'avant dernier carreau de faïence dans la douche, la baignoire mais aussi au niveau du lavabo.

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment au droit de toutes les douches compris retour éventuel du bâtiment.

2.6.6 Faïence salle de bain et salle d'eau (lavabos)

Compris étanchéité.

Carreaux de faïences murales de chez SALONI, la série GARD 4 couleurs au choix (Marfil, Vison, Ceniza, Grafito) ou de la **série Corona**, blanco Brillant ou Blanco mate ou similaire.

- Module de carreau : **25x40 cm.**
- Joint : **3 mm.**
- Coloris : **au choix du Maître d'Ouvrage.**
- Hauteur **0.40 m.** Miroir collé encastré juste au-dessus du lavabo (prévoir 2 rangs de faïence au-dessus du lavabo puis le miroir et enfin un encadrement du miroir avec de la faïence).

Localisation : Suivant plans, coupes, détails et tableau des finitions intérieures, notamment au droit de tous les lavabos dans les SDB compris retour éventuel du bâtiment.

2.7 OUVRAGES DIVERS

2.7.1 Tablier de baignoire

Fourniture et pose d'un ensemble de tablier de baignoire destinée à être carrelé, comprenant :

- Le tablier en panneaux hydrofuge en mousse dure de polystyrène extrudé de type **WEDI** ou équivalent, compris retours éventuels, tablette de liaison entre baignoire et élévation, etc. suivant configuration. Compris pieds réglables.
- L'ensemble des ossatures complémentaires nécessaires, équerres galvanisées etc.
- L'intégration d'une trappe à carrelé (fourniture lot « Menuiseries intérieures ») avec cadre fixé au tablier et trappe à carrelé.

Compris désolidarisation et joints lissés acryliques au pistolet en périphérie de la baignoire.

Prévoir toutes les découpes et percements nécessaires au passage des canalisations d'alimentation et des vidanges suivant prescription du plombier, inclus toutes sujétions, finition et adaptation sur site.

Compris habillages horizontaux en périphérie de la baignoire suivant le cas, inclus toute ossature complémentaire à la demande et toutes sujétions de pose, de finition et d'étanchéité.

Localisation : Pour les baignoires des logements.

2.7.2 Ensemble cadre et tapis à lamelle

Fourniture et pose d'un ensemble cadre et tapis à lamelles comprenant :

- Création d'un décaissé par réservation dû au lot Gros œuvre.
- Façon de chape lissée au fond du défoncé.
- Cadre en cornière aluminium de 15 mm hauteur, fixé par pattes à scellement non visibles.
- Tapis à lamelles en profilés textile assemblés avec des profilés aluminium par fils métalliques électro-galvanisés.
- Ensemble de type "Traffic confort" épaisseur 19 mm, de chez Alcamo ou équivalent.
- Dimensions : 90 x 60 cm.

NOTA : Le tapis doit être de même niveau et présenter des trous ou fentes dont la largeur ou le diamètre est inférieur ou égal à 2 cm.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment Hall d'entrée de chaque bâtiment.

2.7.3 Profil de transition

Fourniture et mise en œuvre de profil d'arrêt en cornière laiton scellée suivant fabricant.

Marque : **DINAC, ADESOL ou SCHLUTER** ou similaire.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment transition entre carrelage et sol souple dont hall d'immeuble/circulation RDC.

Fin de document