

CCTP LOT 12 – Peinture

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



**ADCA
SARL d'Architecture**
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°12 PEINTURE

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	7
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	7
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	7
1.2.1	Documents de référence contractuels	7
1.2.2	Prestations annexes incombant au présent lot	8
1.2.3	Obligations des entreprises	8
1.2.4	Consistance des prix.....	8
1.2.5	Observation des règlements	8
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	9
1.3.1	Choix des matériaux.....	9
1.3.1.1	Fournitures et matériaux	9
1.3.2	Subjectiles	9
1.3.2.1	Réception des subjectiles	9
1.3.2.2	Subjectiles non conformes	9
1.3.2.3	Subjectiles parements béton apparent.....	10
1.4	SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	10
1.4.1	Généralités.....	10
1.4.2	Assistance du fournisseur	10
1.4.3	Choix des produits.....	10
1.4.4	Choix des teintes	11
1.5	SURFACES TEMOINS	11
1.6	RÈGLES D'EXÉCUTION GENERALES	11
1.6.1	Prestations générales d'emploi des produits	11
1.6.2	Préparation des subjectiles.....	12
1.6.3	Subjectiles plâtre.....	12
1.6.4	Subjectiles maçonnerie - béton	12
1.6.5	Subjectiles maçonnerie – terre cuite	13
1.6.6	Subjectiles bois.....	14
1.6.7	Subjectiles métalliques	15

1.6.8	Couches de peinture	16
1.7	DEFINITION DES ETATS DE FINITION	16
1.7.1	Subjectiles 1 : plâtres et maçonnerie.....	16
1.7.2	Subjectiles 2 : Bois/vernis et lasures.....	17
1.7.3	Subjectiles 3 : Bois/peintures.....	17
1.7.4	Subjectiles 4 : métalliques	18
1.7.5	Finition spécifique dite très soignée	18
1.7.6	Définition du degré de brillant.....	18
1.8	PRESCRIPTIONS DIVERSES	18
1.8.1	Raccords.....	18
1.8.2	Protection des ouvrages des autres corps d'état	18
1.8.3	Gestion des clés	19
1.9	OPÉRATIONS DE CONTRÔLE	19
1.9.1	Echantillons.....	19
1.9.2	Prélèvements en cours de travaux.....	19
1.9.3	Frais à la charge de l'entrepreneur.....	19
1.10	ESSAIS ET VERIFICATIONS	19
1.11	RECEPTION DES TRAVAUX	19
1.12	GARANTIES	19
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES.....	21
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	21
2.1.1	Classement des bâtiments.....	21
2.2	TRAVAUX INTÉRIEURS	21
2.2.1	Préparation des supports.....	21
2.2.2	Enduit GS.....	21
2.2.2.1	Sur murs	21
2.2.2.2	Sur plafonds.....	21
2.2.3	Parties communes.....	22
2.2.3.1	Murs	22
2.2.3.1.1	Peinture velours sur murs	22

2.2.3.2	Plafonds.....	22
2.2.3.2.1	Peinture sur faux-plafonds	22
2.2.4	Locaux communs.....	23
2.2.4.1	Murs	23
2.2.4.1.1	Peinture sur voiles béton ou maçonneries	23
2.2.4.2	Plafonds.....	23
2.2.4.2.1	Peinture sur plafonds béton ou fibralith.....	23
2.2.5	Intérieur des logements.....	24
2.2.5.1	Murs	24
2.2.5.1.1	Peinture velours sur murs logements	24
2.2.5.2	Plafonds.....	25
2.2.5.2.1	Peinture velours sur plafonds logements	25
2.3	PEINTURE SUR SUPPORT BOIS.....	25
2.3.1	Portes palières	25
2.3.2	Portes des parties communes.....	25
2.3.3	Gaine technique commune.....	26
2.3.4	Portes de distribution	26
2.3.5	Trappe de visite GTL.....	26
2.3.6	Trappe d'accès aux combles	26
2.3.7	Plinthes bois.....	26
2.4	PEINTURE SUR SUPPORT PVC	26
2.5	PEINTURE SUR SUPPORTS METAL.....	27
2.5.1	Huisseries des portes des parties communes.....	27
2.5.2	Huisseries des portes palières.....	27
2.5.3	Huisserie des portes de distribution	27
2.5.4	Portes des parties communes.....	27
2.5.5	Tuyauterie gaz.....	27
2.5.6	Dauphins fonte.....	27
2.6	SIGNALETIQUE.....	28
2.6.1	Signalétique intérieure.....	28
2.6.1.1	Signalétique pour sécurité incendie.....	28

2.6.1.2	Numérotation.....	28
2.6.1.2.1	Logements.....	28
2.6.1.2.2	Parties communes.....	28
2.6.1.3	Repérage des locaux.....	28
2.6.1.4	Plaque d'information.....	29
2.6.2	Signalétique extérieur aux abords de l'immeuble	29
2.6.2.1	Numérotation.....	29
2.6.3	Consigne de tri des déchets	29
3	OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES.....	30
3.1	SOUS-FACE BALCON ET NEZ DE BALCONS	30
3.2	PEINTURE ANTI-POUSSIÈRE	30

1 GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Travaux préparatoires.
- Bandes calicots pour rendre le support prêt à peindre.
- Travaux de peinture sur tous subjectiles.
- Fourniture et pose de la signalétique pour les collectifs.
- Nettoyage du chantier.

1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.1 Documents de référence contractuels

Les travaux et ouvrages du présent Lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

D.T.U.

- D.T.U. n° 59.1 - Peinturage (NF P 74-201-1 et 2).
- D.T.U. n° 59.3 - Peinture de sols (NF P 74-203-1 et 2).
- D.T.U. n° 53.1 - Revêtements de sol textiles (NF P 62-202-1 et 2).

Normes

- NF T 30-608-700-805-806-807.
- NF T 31-004.
- NF T 36-001-005.
- NF T 72-081.
- NF X 08-002.
- NF T 36-0054.

Toutes les Normes énumérées dans les "Références normatives" ou aux Annexes "Textes normatifs" des D.T.U. ci-dessus.

Garanties dans les travaux de peinture, établi par le GPEM/PV.

Regroupant les Fascicules P 61 - P 62 - P 63 et P 64.

Réglementation handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments.
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006.
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité dans les bâtiments d'habitations.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.

1.2.2 Prestations annexes incombant au présent lot

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent Lot aura implicitement à sa charge et sans qu'il soit besoin d'une mention particulière au C.C.T.P., l'exécution de tous travaux annexes et accessoires, notamment :

- Les travaux énumérés à l'article 3.1 du C.C.S. du D.T.U. n° 59.1.
- Les travaux, s'ils s'avèrent nécessaires, énumérés à l'article 3.2 du C.C.S. susvisé, aux paragraphes b - e - g et h.

1.2.3 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.4 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

* Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux.
- Échafaudages (avec droit d'accès sans frais pour les autres entrepreneurs), engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Les échafaudages seront conformes à la réglementation en vigueur.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés).
- Frais de contrôle et d'essais.
- Dispositifs de sécurité.

1.2.5 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc...),
- les normes,
- les documents techniques,
- les D.T.U.,
- les avis techniques,
- les règlements de sécurité incendie,
- les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3.1 Choix des matériaux

1.3.1.1 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

Classement des produits de peinture

Ces produits sont classés suivant la Norme NF T 36-005 et ils doivent répondre aux Normes énumérées au Chapitre 2 "Références normatives" du D.T.U. n° 59.1.

Produits de marques

Les produits de marque **ZOLPAN** devront être livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils devront répondre aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés (marquage routier compris).

Dans tous les cas où une peinture est définie ci-après par une marque nommément désignée, l'entrepreneur aura la faculté de proposer au M.o. une peinture d'une autre marque en apportant la preuve que cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité, possibilité de lessivage.

L'acceptation par le M.o. des peintures proposées par l'entrepreneur devra faire l'objet d'un accord écrit.

1.3.2 Subjectiles

Les subjectiles devront répondre aux prescriptions de l'art. 5.1 Du D.T.U. n° 59.1.

En particulier pour les subjectiles suivants :

- En béton brut de décoffrages intérieurs et extérieurs et produits industriels en béton.
- A base de liants hydrauliques (enduits au mortier).
- Maçonneries en blocs et dalles de béton cellulaire sans enduit.

Les tolérances de planéité et aspect des parements devront répondre à l'Annexe D du D.T.U. susvisé.

1.3.2.1 Réception des subjectiles

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur du présent Lot procédera à la reconnaissance des subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur état de conformité aux prescriptions du D.T.U.

Cette reconnaissance sera effectuée en présence du M.o. et du ou des entrepreneurs ayant réalisés les subjectiles.

Elle fera l'objet d'un P.V. de réception signé des présents.

Une réunion de réception de support sera organisée dès que possible avec le gros œuvre, le maître d'œuvre et le plaquiste pour présenter les surfaces témoins

1.3.2.2 Subjectiles non conformes

Dans le cas de subjectiles non conformes et ne répondant pas aux prescriptions du D.T.U., l'entrepreneur du présent Lot fera par écrit au M.o., ses réserves et observations avec toutes justifications à l'appui. Il appartiendra alors au M.o. de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles conformes.

Le M.o. pourra alors être amené à prescrire des travaux de reprise nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux seront réalisés soit par l'entrepreneur ayant réalisé les supports concernés, soit par l'entrepreneur du présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant réalisé le support non conforme.

Après exécution de ces travaux, une nouvelle réception aura lieu, dans les mêmes conditions que ci-dessus.

1.3.2.3 Subjectiles parements béton apparent

En ce qui concerne les parements en béton apparent "parement soigné", le gros-œuvre aura à sa charge la livraison de ces parements dans un état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires conforme au D.T.U. n° 59.1, puisse livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et conformes aux règles de l'art. Ces parements feront l'objet d'une réception comme les autres subjectiles.

1.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.4.1 Généralités

Il est rappelé que l'entrepreneur du présent Lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et expérimenté d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant en temps utile au M.o., les manques de compatibilités, insuffisances ou omissions qui pourraient apparaître dans les systèmes prescrits.

L'entrepreneur du présent Lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et complète des différents supports devant être peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des autres corps d'état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture.

L'offre de l'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux préparatoires nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux et les extérieurs entièrement finis dans les règles de l'art.

Dans le cadre de l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur du présent Lot aura implicitement à sa charge et sans ordre spécial ni supplément de prix, l'exécution de tous travaux préparatoires même non mentionnés au présent C.C.T.P. tels que nettoyages de taches éventuelles, isolation des traces de rouille le cas échéant, isolation des taches d'humidité accidentelles et localisées, etc...

L'entrepreneur aura implicitement à sa charge tous échafaudages et autres agrès nécessaires à la parfaite réalisation des travaux.

1.4.2 Assistance du fournisseur

Dans le cas d'emploi de produits spéciaux ou de produits nécessitant une mise en œuvre particulière, le M.o. se réserve le droit de demander l'assistance technique du fournisseur du produit concerné.

1.4.3 Choix des produits

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au M.o. pour agrément, la liste des produits qu'il envisage d'utiliser.

Le M.o. se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et prescriptions du présent C.C.T.P.

Avant tout début de travaux, l'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent C.C.T.P. conviennent parfaitement à l'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de l'état des subjectiles dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du chantier.

En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, l'entrepreneur du présent Lot devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs intéressés afin de s'assurer que les produits qu'il envisage d'appliquer répondent parfaitement compte tenu de la nature des couches d'impression et couches primaires appliquées.

L'entrepreneur fera le cas échéant et par écrit au Maître d'œuvre les remarques et suggestions avec toutes justifications à l'appui.

En tout état de cause, l'entrepreneur du présent Lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre en œuvre, et notamment :

- Les produits pour impressions et couches primaires seront à déterminer par l'entrepreneur en fonction de la nature et de l'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition d'autre part.
- Les produits pour rebouchages et enduits devront être compatibles avec les couches d'impression ou couches primaires ainsi qu'avec les produits de finition, pour les enduits ils devront être adaptés au type de finition lisse ou structurée.
- Les produits pour couches intermédiaires et de finition devront être compatibles avec les produits des couches préparatoires et apprêts, et être de type voulu pour permettre d'obtenir l'aspect de finition demandé.

L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphères intérieures particulières rencontrées (humides, agressives, etc.) sur le chantier concerné.

1.4.4 Choix des teintes

Le choix des teintes appartient au M.o.

Aucun supplément de prix ne pourra être demandé pour l'emploi de telle ou autre teinte, ainsi que pour l'exécution de plusieurs teintes sur les parois d'un même local, rechampissage ou autres, par dérogation aux spécifications du Cahier des Charges D.T.U.

Le M.o. pourra demander l'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix, dans la limite de 30 % (trente pour cent) de la surface totale.

Dans les couloirs des étages et des locaux communs de l'immeuble, la différenciation par la couleur est marquée :

- Des portes des logements par rapport aux portes de service.
- Des sols par rapport aux murs.
- Et des plaques des logements.

Les commandes d'éclairage et électriques des logements HSS sont aisément repérables par le jeu d'un contraste de couleur par rapport au mur support.

1.5 SURFACES TEMOINS

Les surfaces "témoin" dont le nombre et la superficie seront déterminées par le M.o. devront obligatoirement être traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque système. (Dérogation au D.T.U. n° 59.1 - art. 6.3.1 - 5ème alinéa).

Le M.o se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de suivre la réalisation de ces surfaces "témoin".

1.6 RÈGLES D'EXÉCUTION GÉNÉRALES

1.6.1 Prestations générales d'emploi des produits

Tous les produits à utiliser devront être adaptés aux conditions rencontrées et en fonction de l'exposition des surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphère agressive, etc...

Les produits de marque seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires devront être compatibles avec ces produits de marque.

Les couches d'impression devront être ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces derniers.

1.6.2 Préparation des subjectiles

Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra être débarrassé des souillures, poussières, projection de plâtre ou mortier, taches de graisse, etc...

Pour tous les subjectiles ayant reçu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra procéder à une révision soignée de cette couche d'impression et il aura à sa charge l'exécution de tous les raccords nécessaires sur cette couche primaire.

Ils seront préparés Conformément aux tableaux ci-contre et aux tableaux du D.T.U référencés :

1.6.3 Subjectiles plâtre

1 Enduits en plâtre à base de gypse naturel (tab.1), plâtres lissé et coupé

2 Cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de plâtre lisse (tab.2)

3 Plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné (tab.3)

	1			2			3		
	A (soigné)	B (courant)	C (élément)	A (soigné)	B (courant)	C (élément)	A (soigné)	B (courant)	C (élément)
État de finition recherché :									
- égrenage sur plâtre coupé (tab.1)	*	*	*						
- brossage métallique				*	*				
- époussetage	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- impression	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- rebouchage	*	*	*	*	*		*	*	
- ratissage sur plâtre coupé (tab.1)	*	*							
- révision des joints							*	*	
- enduit non repassé		*			*			*	
- enduit repassé	*			*			*		
- ponçage et époussetage	*	*		*	*		*	*	
- couche intermédiaire	*	*		*	*		*	*	
- révision	*			*			*		
- couche de finition	*	*	*	*	*	*	*	*	*

1.6.4 Subjectiles maçonnerie - béton

1 Parements béton brut de décoffrage (tableau 5)

2 Enduits au mortier de liants hydrauliques (tableau 4)

3 Matériaux composites à liant ciment (tableau 7)

4 Blocs et dalles de béton cellulaires (tableau 8)

	1			2			3			4		
	soigné	courant	élément	soigné	courant	élément	soigné	courant	élément	soigné	courant	élément
État de finition recherché :												
- égrenage brossage /brossage, époussetage	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- impression spéciale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- dégrossissage (bullage, balèvres,...)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- enduit non repassé							*	*	*	*	*	*
. sur béton courant /enduit lissé	*			*						*		
. sur béton soigné /enduit taloché		*		*						*		
- enduit repassé							*	*	*	*	*	*
. sur béton courant /enduit lissé	*	*		*	*					*	*	*
. sur béton soigné /enduit taloché	*			*	*					*	*	*
- ponçage et époussetage	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- couche intermédiaire	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- révision	*			*			*			*		
- couche de finition	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(d)	(d)	(d)

(d) suivant l'aspect de finition recherché (mat, satiné, brillant), il sera appliqué une ou plusieurs couches de peinture.

1.6.5 Subjectiles maçonnerie – terre cuite

- 1 Briques pleines ou creuses en parement - Travaux intérieurs - (tableau 10)
- 2 Briques pleines ou creuses en parement - Travaux extérieurs - (tableau 11)
- 3 Maçonneries de briques creuses à faces lisses, de grandes dimensions, à emboîtement ou clavetage et montées à la colle (tableau 12)

	1			2			3		
	soigné	courant	élément	soigné	courant	élément	soigné	courant	élément
État de finition recherché :									
- égrenage, brossage			*			*	*	*	*
- dégrossissage (bullage, balèvres,...)			*			*	(*)	(*)	*
- époussetage			*			*	*	*	*
- impression			*			*	*	*	*
- enduit non repassé						*	*	*	*
- enduit repassé						*	*	*	*
- ponçage						*	*	*	*
- époussetage						*	*	*	*
- couche intermédiaire						*	*	*	*
- révision						*	*	*	*
- couche de finition			*			*	*	*	*

(*) Utilisation d'un enduit de granularité courante (NF T 30-600)

1.6.6 Subjectiles bois

Peinture

1 Bois massif, contreplaqué latté, éléments plaqués, panneaux de particules : rabotés ou poncés - travaux intérieurs (tableau 14)

2 Bois massif, contreplaqué : rabotés ou poncés- en façades ou extérieurs (tableau 16)

	1			2	
	soigné	courant	élément	soigné	courant
État de finition recherché :					
- brossage et époussetage	*	*	*	*	*
- impression	*	*	*	*	*
- rebouchage	*	*		*	
- ponçage à sec	*			*	*
- enduit non repassé		*			
- enduit repassé	*				
- ponçage à sec	*	*			
- couche intermédiaire	*	*		*	*
- ponçage entre couches				*	
- révision	*				
- couche de finition	*	*	*		
- couche de finition (brill./sat.-brill.)				*	*

Lasure

1 Bois massif, contreplaqué, panneaux plaqués : proprement sciés, rabotés ou poncés – travaux intérieurs (tableau 13)

2 Bois massif, contreplaqué : poncés - travaux en façades et extérieurs (tableau 15)

	1			2	
	soigné	courant	élément	soigné	courant
État de finition recherché :					
- brossage	*	*	*	*	*
- essuyage entre couches	*	*		2	2
- ponçage entre couches	2	*		2	2
- couches d'imprégn. décoratives	3	2	2	3	3

Vernis

1 Bois massif, contreplaqué, panneaux plaqués : proprement sciés, rabotés ou poncés – travaux intérieurs (tableau 13)

2 Bois massif, contreplaqué : poncés - travaux en façades et extérieurs (tableau 15)

	1			2	
	soigné	courant	élément	soigné	courant
État de finition recherché :					
- brossage	*	*	*	*	*
- impression	*	*	*	*	*
- ponçage	*	*			
- rebouchage	*				
- couche intermédiaire	*	*			
- ponçage(s) entre couches	*			2	2
- couche(s) de finition	*	*	*	3	3

1.6.7 Subjectiles métalliques

Métaux ferrifères avec primaire inhibiteur de corrosion

1 Subjectiles métaux ferrifères avec primaire inhibiteur de corrosion - travaux intérieurs (tableau 19)

2 Subjectiles métaux ferrifères avec primaire inhibiteur de corrosion - travaux en façades et extérieurs (tableau 20)

	1		2	
	soigné	courant	soigné	courant
État de finition recherché :				
- nettoyage et dépoussiérage	*	*	*	*
- retouche par primaire inhibiteur de corrosion	*	*	*	*
- couche primaire de renforcement			*	
- primaire intermédiaire (a)	*	*	*	*
- couche intermédiaire	*		*	
- couche intermédiaire supplémentaire (b)	*	*	*	*
- couche de finition (c)	*	*	*	*

(a) couche éventuellement nécessaire en cas d'incompatibilité entre le primaire inhibiteur de corrosion et la couche intermédiaire (primaire à liant époxydique/intermédiaire oléoglycérophthalique,...)

(b) en complément du DTU.

(c) certaines couleurs de la couche de finition exigent en plus une couche intermédiaire complémentaire.

Métaux non ferrifères et alliages légers

1 Subjectiles non ferrifères et alliages légers : Acier galvanisé - travaux intérieurs (tableau 21)

2 Subjectiles métaux non ferrifères et alliages légers : Acier galvanisé - travaux en façades et extérieurs (tableau 22)

	1		2	
	soigné	courant	soigné	courant
État de finition recherché :				
- nettoyage et dépoussiérage	*	*	*	*
- dégraissage	*	*	*	*
- dérochage et rinçage	*	*	*	*
- peinture primaire réactive	*	*	*	*
- couche intermédiaire	*		*	
- couche intermédiaire supplémentaire (b, p.courant)	*	*	*	*
- couche de finition (c)	*	*	*	*

(b) en complément du DTU.

(c) certaines couleurs de la couche de finition exigent en plus une couche intermédiaire complémentaire.

Subjectiles ferrifères sans primaire inhibiteur de corrosion

1 Subjectiles ferrifères - travaux intérieurs (tableau 17)

2 Subjectiles ferrifères - travaux en façades et extérieurs (tableau 18)

3 Subjectiles ferrifères métallisés - travaux en façades et extérieurs (tableau 23)

État de finition recherché :	1		2			
	soigné	courant	soigné	courant	soigné	courant
- nettoyage, époussetage	*	*	*	*	*	*
- dégraissage	*	*	*	*	*	*
- grattage et brossage	*	*	*	*	*	*
- dépoussiérage	*	*	*	*	*	*
- couche d'accrochage nécessaire	*	*	*	*	*	*
- couche primaire inhibitrice de corrosion	*	*	*	*	*	*
- couche primaire de renforcement			*			
- peinture primaire réactive					*	*
- couche intermédiaire	*		*	*	*	*
- couche intermédiaire supplémentaire (b)	*	*	*	*	*	*
- couche de finition (c)	*	*	*	*	*	*

(b) en complément du DTU.
(c) certaines couleurs de la couche de finition exigent en plus une couche intermédiaire complémentaire.

1.6.8 Couches de peinture

Les tons des différentes couches de peinture seront légèrement différents, sauf impossibilité technique, les tons étant pris à partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra être correctement croisée, sauf pour certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes irrégularités effacées.

Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complet de la couche précédente.

Après achèvement et séchage de la couche de finition :

- le subjectile devra être totalement marqué,
- les arêtes et moulures devront être dégagées,
- Le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme au ton de l'échantillon accepté par le Maître d'œuvre,
- Les reprises ne devront pas être visibles,
- L'application ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

1.7 DEFINITION DES ETATS DE FINITION

Le présent C.C.T.P. prévoit pour chaque système de peinture, les états de finition contractuellement exigés de l'entrepreneur.

Ces états de finition sont ceux définis dans le D.T.U. n° 59.1, à savoir :

- Finition C.
- Finition B.
- Finition A.

Ainsi qu'un état de finition spécifique, à exécuter que sur prescriptions spéciales dans le C.C.T.P.

Ces différents états de finition exigés, sont rappelés ici, selon D.T.U. n° 59.1 art. 6.2.3.1 à 6.2.3.3.

1.7.1 Subjectiles 1 : plâtres et maçonnerie

Pour :

Enduits de plâtre intérieurs et maçonneries

Supports à base de liants hydrauliques :

- Enduits mortiers ciment ou chaux.

- Béton brut de décoffrage.
- Maçonneries brutes.

Eléments préfabriqués en plâtre de plâtre de cloisons et plafonds.

Finition C

Le film de peinture couvre le subjectile et lui apporte 1 coloris.

La finition C'est d'aspect poché.

Finition B

La planéité générale initiale n'est pas modifiée.

Les altérations accidentelles sont corrigées.

La finition B est d'aspect poché.

Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis.

Finition A

La planéité finale est satisfaisante, il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires. En extérieur sur maçonneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort du peintre.

De faibles défauts d'aspect sont tolérés.

L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse.

Le remplissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

1.7.2 Subjectiles 2 : Bois/vernis et lasures

Pour :

Subjectiles bois et matériaux dérivés du bois

Finition C

Ne s'exécute pas en travaux neufs ou à l'extérieur.

Sans exigence ni finition.

Finition B

La planitude initiale n'est pas modifiée. Les pores du bois sont visibles ; il y a quelques défauts d'aspect et traces d'outils d'application.

Finition A

Les défauts d'aspect et les traces d'outils sont à peine perceptibles.

1.7.3 Subjectiles 3 : Bois/peintures

Pour :

Subjectiles bois et matériaux dérivés du bois

Finition C

Ne s'exécute pas en travaux neufs ou à l'extérieur.

Le film de peinture couvre le subjectile.

Il lui apporte un coloris, l'état de finition reflète celui du subjectile.

Finition B

La planéité initiale n'est pas modifiée. Des défauts d'aspect et de traces d'outils d'application sont admis, ainsi que l'aspect poché.

Finition A

Légers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents. De légères traces d'outils et très légers défauts d'aspect sont admis. Aspect final Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

1.7.4 Subjectiles 4 : métalliques

Pour :

Subjectiles métalliques sans reprise des défauts

Finition C

L'état de finition C n'est pas compatible avec la protection nécessaire des subjectiles ferreux, ni avec les techniques d'application sur ces subjectiles.

Finition B

Sont admis quelques défauts d'aspect et des traces d'outils d'application.

Finition A

Les altérations locales accidentelles sont corrigées en travaux intérieurs.

Légères traces d'outils admises.

Très faibles défauts d'aspect admis.

Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

1.7.5 Finition spécifique dite très soignée

Prescriptions spéciales pour la " finition spécifique " exigée, conformément à l'art. 6.2.2.4 du D.T.U. n° 59.1.

Cette qualité ne tolère aucun défaut.

Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition selon prescriptions ci-après au présent document, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge l'exécution de tous travaux préparatoires, apprêts, ponçages intermédiaires, etc. nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.

Si pour obtenir ce résultat une couche supplémentaire d'enduit ou de peinture était nécessaire, elle serait à la charge de l'entrepreneur.

Le présent article apporte dérogation aux clauses du C.C.S. du D.T.U. n° 59.1 paragraphe " d ".

1.7.6 Définition du degré de brillant

En l'absence de précision explicite dans le C.C.T.P., le degré de brillant à obtenir sera le " satiné moyen ".

1.8 PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.8.1 Raccords

Dans le cadre de l'exécution de son marché, le présent Lot aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.

1.8.2 Protection des ouvrages des autres corps d'état

Le présent Lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages qui pourraient être tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Il devra, après exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer ou rayer les ouvrages, en outre : les vitres et les menuiseries, les appareils sanitaires, les revêtements muraux..... qui ne devront pas être rayées.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront être nettoyés dès finition des peintures, afin d'assurer leur fonctionnement normal.

Les plaques des appareillages électriques seront déposées et reposées après travaux de peinture, par le présent Lot.

A la fin de la présentation du présent lot, l'entreprise devra assurer l'enlèvement et l'évacuation des protections de tous corps d'état.

1.8.3 Gestion des clés

Dans le cas où ce n'est pas un entrepreneur déterminé qui est chargé de la gestion des clés jusqu'à la réception, l'entrepreneur du présent Lot devra assurer cette gestion pendant la durée de ses travaux.

1.9 OPÉRATIONS DE CONTRÔLE

1.9.1 Echantillons

Les échantillons de produits dont l'emploi est envisagé seront déposés au bureau du M.o. au plus tard un mois avant l'exécution des travaux de peinture. En ce sens des essais sur support pourront être demandés par le maître d'œuvre dans le cadre de son marché.

1.9.2 Prélèvements en cours de travaux

Si le maître d'œuvre le juge utile, il sera procédé pendant les travaux à des prises d'échantillons qui subiront les analyses voulues, et les frais en résultant seront à la charge de l'entrepreneur si les résultats lui sont défavorables, et la charge du Maître de l'Ouvrage dans le cas contraire.

Ces prélèvements se feront dans les conditions précisées à l'art. 5.3 Du C.C.S. du D.T.U. n° 59.1.

1.9.3 Frais à la charge de l'entrepreneur

Par frais afférents à une opération de contrôle, il faut entendre tous ceux entraînés par les travaux, emploi de main d'œuvre, de matériaux pour prélèvements, les transports et manutentions nécessaires à cette opération, et le coût des analyses.

De plus, l'imputation des frais à l'entreprise n'affecte en rien les conséquences que les résultats défavorables peuvent entraîner par ailleurs.

1.10 ESSAIS ET VERIFICATIONS

Seront à effectuer selon D.T.U. n° 59.1 - Chapitre 7 et Annexe E.

1.11 RECEPTION DES TRAVAUX

Elle sera effectuée après l'achèvement des travaux de peinture et séchage parfait.

L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme à celui prévu au C.C.T.P., aux prescriptions du D.T.U. et à l'aspect présenté par les surfaces de référence exécutées.

De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de bâtiment.

En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé à la vérification des caractéristiques visées à l'article 7 du D.T.U. 59.1.

En cas de non-conformité, l'entrepreneur de peinture devra procéder à ses frais aux réfections nécessaires.

1.12 GARANTIES

L'entrepreneur doit une garantie de 2 (deux) ans à dater du jour de la réception, pour les peintures et revêtements ayant une fonction décorative, ainsi que pour les produits de façades de classe D et gamme décorative.

La mise en œuvre de peintures et revêtements dits de "Technique non courante" (Procédés hors D.T.U. par exemple) nécessite la souscription par l'entrepreneur de garanties complémentaires à la décennale de base de ce dernier.

Pour l'appréciation de l'état des surfaces peintes à l'expiration du délai de garantie, il sera fait référence au document " Garanties dans les travaux de peinture " du GPEM/PV visé ci-avant.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.2 TRAVAUX INTÉRIEURS

2.2.1 Préparation des supports

Chaque fond possédera des caractéristiques spécifiques ; le choix des produits utilisés et des systèmes retenus dépendra de la qualité des fonds.

Les ouvrages préparatoires de toutes les surfaces à peindre, à la charge du présent lot, seront adaptés en fonction des subjectiles et des qualités de finition souhaitées conformément au DTU 59.1 et 59.3 en vigueur.

Les systèmes de peinture seront cohérents, les sous-couches seront compatibles avec les finitions et les supports. Il sera utilisé des systèmes complets en provenance du même fabricant.

Les qualités de peintures satisferont les conditions d'exposition et d'exploitation des supports. Leurs teintes et nuances seront stables dans le temps. Elles devront adhérer parfaitement au support et satisfaire aux normes techniques et avoir une stabilité au vieillissement.

Les produits seront mis en œuvre dans des conditions d'application, préparations des supports, hygrométrie, température ambiante, matériel d'application, temps de séchage, etc., conformes aux définitions du DTU ainsi qu'aux spécifications UNP, cahiers du CSTB et spécifications du fabricant.

Après travaux préparatoires et apprêts inclus dans les prestations.

Sur support :

- plâtre, mortier, béton brut de décoffrage, maçonneries, panneaux de fibres avec liant ciment, etc.
- bois et dérivés.

2.2.2 Enduit GS

2.2.2.1 Sur murs

Travaux préparatoires :

Conformes aux normes et DTU en vigueur.

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Enduit garnissant pelliculaire 2 passes type GS.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment Voiles béton intérieurs des bâtiments.

2.2.2.2 Sur plafonds

Travaux préparatoires :

Conformes aux normes et DTU en vigueur.

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Enduit garnissant pelliculaire 2 passes type GS.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment Plafonds béton des bâtiments.

2.2.3 Parties communes

2.2.3.1 Murs

2.2.3.1.1 Peinture velours sur murs

Après les ouvrages préparatoires, conforme aux normes et DTU en vigueur, fourniture et mise en œuvre de peinture garnissante en phase aqueuse.

Travaux préparatoires :

Conformes aux normes et DTU en vigueur et fiche technique du fabricant.

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Travaux de peinture

Application de 2 couches de peinture velours appliquée au rouleau ou au pistolet, sur tous les murs en parties communes, compris finition des couvre-joints, trappes, ...

Travaux d'impression :

MAOLINE de chez **ZOLPAN** (1 couche) ou similaire.

Impression opacifiante régulatrice d'absorption (Blanche).

Travaux de peinture :

COFAVELOURS EVOLUTION de chez **ZOLPAN** (2 couches) ou similaire.

Peinture garnissante en phase aqueuse, aspect **VELOURS** pommelé, lessivable.

Caractéristiques techniques

Peinture garnissante en phase aqueuse :

- Teinte : au choix du maître d'œuvre.
- Aspect : **VELOURS** pommelé.
- Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I classe 7b2.

Finition B

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment pour les parois des cages, tous niveaux du RDC au dernier niveau, compris murs des circulation communes des bâtiments.

2.2.3.2 Plafonds

2.2.3.2.1 Peinture sur faux-plafonds

Après les ouvrages préparatoires, conforme aux normes et DTU en vigueur, fourniture et mise en œuvre de peinture.

Travaux préparatoires :

Conformes aux normes et DTU en vigueur et fiche technique du fabricant.

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Travaux de peinture

Application de 2 couches de peinture mate satin appliquée au rouleau ou au pistolet, sur tous plafonds en parements de plaques de plâtre cartonnées (horizontaux, verticaux et rampants), en parties communes.

NOTA : lors de la mise en peinture des plafonds acoustiques, seule l'utilisation du rouleau permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Travaux d'impression :

MAOLINE de chez **ZOLPAN** (1 couche) ou similaire.

Impression opacifiante régulatrice d'absorption (Blanche).

Travaux de peinture :

COFAVELOURS EVOLUTION de chez **ZOLPAN** (2 couches) ou similaire.

Peinture garnissante en phase aqueuse, aspect **VELOURS** pommel , lessivable.

Caract ristiques techniques

Peinture garnissante en phase aqueuse :

- Teinte : au choix du m tre d' uvre.
- Aspect : **VELOURS** pommel .
- Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I classe 7b2.

Finition B

Localisation : Selon plans, coupes et d tails, notamment faux-plafond des halls d'entr e et des circulation communes des b timents.

2.2.4 Locaux communs

2.2.4.1 Murs

2.2.4.1.1 Peinture sur voiles b ton ou ma onneries

Apr s les ouvrages pr paratoires, conforme aux normes et DTU en vigueur, fourniture et mise en  uvre de peinture mate garnissante en phase aqueuse.

Travaux pr paratoires :

Conformes aux normes et DTU en vigueur et fiche technique du fabricant.

Les fonds doivent  tre sains, secs, coh rents et propres   l'application.

Travaux de peinture:

NIGATEX EVOLUTION de chez **ZOLPAN** (2 couches) ou similaire.

Caract ristiques techniques

- Teinte : au choix du m tre d' uvre.
- Aspect : au choix du m tre d' uvre.
- Couche : minimal de 2 couches.
- Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I classe 7b2.

Finition C

Finition: aspect de propret  des supports (voiles b ton).

Teinte : au choix du m tre d' uvre.

Localisation : Selon plans, coupes et d tails, notamment au-dessus de la fa ence dans les locaux poubelles et dans le local m nage.

2.2.4.2 Plafonds

2.2.4.2.1 Peinture sur plafonds b ton ou fibralth

Apr s les ouvrages pr paratoires, conforme aux normes et DTU en vigueur, fourniture et mise en  uvre de peinture mate garnissante en phase aqueuse.

Travaux préparatoires :

Conformes aux normes et DTU en vigueur et fiche technique du fabricant.
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Travaux de peinture :

NIGATEX EVOLUTION de chez **ZOLPAN** (2 couches) ou similaire.

Caractéristiques techniques

- Teinte : au choix du maître d'œuvre.
- Aspect : au choix du maître d'œuvre.
- Couche : minimal de 2 couches.
- Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I classe 7b2.

Finition C

Finition : aspect de propreté des supports (plafonds béton ou fibralith).
Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment Sur tous les plafonds des cages d'escaliers.

2.2.5 Intérieur des logements

2.2.5.1 Murs

2.2.5.1.1 Peinture velours sur murs logements

Après les ouvrages préparatoires, conforme aux normes et DTU en vigueur, fourniture et mise en œuvre de peinture garnissante polyvalente en phase aqueuse.
Application sur les voiles béton, doublages, les cloisons, les gaines techniques et les intérieurs de placards à l'intérieur des logements.

Travaux préparatoires :

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Travaux d'impression :

MAOLINE de chez **ZOLPAN** (1 couche) ou similaire.

Impression opacifiante régulatrice d'absorption (Blanche).

Travaux de peinture :

COFAVELOURS EVOLUTION de chez **ZOLPAN** (2 couches) ou similaire.

Peinture garnissante en phase aqueuse, aspect **VELOURS SATINE**, lessivable.

Caractéristiques techniques

Peinture garnissante en phase aqueuse :

- Teinte : au choix du maître d'œuvre.
- Aspect : **VELOURS SATINE**.
- Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I classe 7b2.

Finition B

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment Toutes les parois verticales pour l'ensemble des logements.

2.2.5.2 Plafonds

2.2.5.2.1 Peinture velours sur plafonds logements

Après les ouvrages préparatoires, conforme aux normes et DTU en vigueur, fourniture et mise en œuvre de peinture garnissante polyvalente en phase aqueuse.

Application sur les plafonds béton, faux-plafonds plâtre, rampants, etc.

Travaux préparatoires :

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Travaux d'impression :

MAOLINE de chez **ZOLPAN** (1 couche) ou similaire.

Impression opacifiante régulatrice d'absorption (Blanche).

Travaux de peinture :

COFAVELOURS EVOLUTION de chez **ZOLPAN** (2 couches) ou similaire.

Peinture garnissante en phase aqueuse, aspect **VELOURS** pommelé, lessivable.

Caractéristiques techniques

Peinture garnissante en phase aqueuse :

- Teinte : au choix du maître d'œuvre.
- Aspect : **VELOURS** pommelé.
- Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I classe 7b2.

Finition B

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment Tous les plafonds pour l'ensemble des logements.

2.3 PEINTURE SUR SUPPORT BOIS

Fourniture et mise en œuvre de peinture acrylique.

- 3 couches de peinture aux résines acryliques en dispersion aqueuse.
- Teinte : au choix du Maître d'œuvre. Aspect du feuil sec : satiné mat.

Travaux préparatoires :

Conformes aux normes et DTU en vigueur.

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Travaux de peinture : **ONDILAK COLLECTION SATIN** de chez **ZOLPAN** (2 couches).

Laque satinée en phase aqueuse, haute qualité de finition.

Finition B.

2.3.1 Portes palières

Application d'une peinture sur les deux faces des portes, compris moulures d'habillage.

Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Travaux de peinture : **ONDILAK COLLECTION SATIN** de chez **ZOLPAN** (2 couches).

Laque satinée en phase aqueuse, haute qualité de finition.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment portes palières de tous les logements.

2.3.2 Portes des parties communes

Application d'une peinture sur les deux faces des portes, compris moulures d'habillage.

Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Travaux de peinture : **ONDILAK COLLECTION SATIN** de chez **ZOLPAN** (2 couches).

Laque satinée en phase aqueuse, haute qualité de finition.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment portes du local télécom, local ménage, des cages d'escalier et sous-station.

2.3.3 Gaine technique commune

Application d'une peinture sur toutes les faces des gaines technique communes (Portes, bâtis, impostes etc...).

Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Travaux de peinture : **ONDILAK COLLECTION SATIN** de chez **ZOLPAN** (2 couches).

Laque satinée en phase aqueuse, haute qualité de finition.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment gaines techniques communes de tous les niveaux.

2.3.4 Portes de distribution

Application d'une peinture sur les deux faces des portes intérieures isoplanes prépeintes d'usine.

Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Travaux de peinture : **ONDILAK COLLECTION SATIN** de chez **ZOLPAN** (2 couches).

Laque satinée en phase aqueuse, haute qualité de finition.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment toutes les portes intérieures des logements.

2.3.5 Trappe de visite GTL

La pose est due au titulaire du lot Plâtrerie.

Application d'une peinture sur la/les trappe(s) de visite de Gaine Technique Logement.

Teinte : identique à la pièce (selon choix du maître d'œuvre).

Travaux de peinture : **ZOLPAFER FAC SATIN** de chez **ZOLPAN** (2 couches).

Peinture laques alkyde-uréthane antirouille satinée multicouche.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment à chaque gaine technique de logement.

2.3.6 Trappe d'accès aux combles

La pose est due au titulaire du lot Plâtrerie.

Application d'une peinture sur la/les trappe(s) d'accès aux combles.

Teinte : identique au plafond de la circulation (selon choix du maître d'œuvre).

Travaux de peinture : **ZOLPAFER FAC SATIN** de chez **ZOLPAN** (2 couches).

Peinture laques alkyde-uréthane antirouille satinée multicouche.

Localisation : Suivant plans coupes et détails, au dernier niveau du bâtiment, à chaque trappe d'accès aux combles.

2.3.7 Plinthes bois

Application d'une peinture sur toutes les faces des plinthes bois.

Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Travaux de peinture : **ONDILAK COLLECTION SATIN** de chez **ZOLPAN** (2 couches).

Laque satinée en phase aqueuse, haute qualité de finition.

Compris : fourniture et pose de joints acryliques entre plinthe bois et cloison/doublage/mur.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment locaux privatifs et parties communes, en périphérie de toutes les pièces recevant du sol souple.

2.4 PEINTURE SUR SUPPORT PVC

Peinture sur l'ensemble des tuyauteries PVC apparentes.

Teinte : identique à la pièce (selon choix du maître d'œuvre).

Travaux de peinture : **ZOLPAFER HYDRO** de chez **ZOLPAN** (2 couches).

Peinture laque alkyde-uréthane brillante multicouche.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment toutes les tuyauteries et canalisations intérieures des logements et locaux communs.

2.5 PEINTURE SUR SUPPORTS METAL

Travaux préparatoires :

Conformes aux normes et DTU en vigueur.

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Travaux de peinture : ZOLPAFER HYDRO de chez **ZOLPAN** (2 couches).

Laque antirouille brillante à base polyuréthane en phase aqueuse.

Finition B.

2.5.1 Huisseries des portes des parties communes

Peinture sur l'ensemble huisserie.

Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment Portes du local télécom, local ménage, des cages d'escalier, de la chaufferie et de la sous-station.

2.5.2 Huisseries des portes palières

Peinture sur l'ensemble huisserie.

Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment huisserie des portes palières de tous les logements.

2.5.3 Huisserie des portes de distribution

Peinture sur l'ensemble huisserie.

Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment huisserie des portes de distribution de tous les logements.

2.5.4 Portes des parties communes

Application d'une peinture sur les deux faces des portes.

Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment portes des locaux poubelles, des locaux vélos, de la chaufferie.

2.5.5 Tuyauterie gaz

Peinture sur l'ensemble des tuyauteries apparentes.

Teinte : de couleur jaune réglementaire selon norme GAZ.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment toutes les tuyauteries d'alimentation GAZ en intérieur bâtiments (visible, en faux plafond, en gaine technique, etc...).

2.5.6 Dauphins fonte

Peinture sur l'ensemble des dauphins.

Teinte : au choix du maître d'œuvre.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment dauphins en fonte.

2.6 SIGNALÉTIQUE

2.6.1 Signalétique intérieure

2.6.1.1 Signalétique pour sécurité incendie

Fourniture et pose de plaques diffusant des informations d'orientation et consigne de sécurité incendie au sein du bâtiment.

Renseigne les visiteurs en mode visuel, sur l'organisation de l'espace, les consignes de sécurité, les issues de secours, avec plans d'évacuations.

Composée de pictogrammes pour l'identification des installations de lutte contre les incendies et de textes de sécurité.

Emplacement adapté permettant d'être visualisé par les personnes handicapées.

La pose sera effectuée après les travaux de peinture.

La fixation sera adaptée au support par collage ou vissage.



Positionnement :

Le bas du panneau est à une hauteur comprise entre 120 cm et 140 cm du sol.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment pour l'ensemble des bâtiments (suivant réglementation incendie).

2.6.1.2 Numérotation

2.6.1.2.1 Logements

Fourniture et pose d'éléments de numérotation.

Numérotation

- Numéro de 60 mm de hauteur minimale.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment des portes palières des logements.

2.6.1.2.2 Parties communes

Fourniture et pose d'éléments de numérotation.

Numérotation

- Numéro de 100 mm de hauteur minimale.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment des paliers d'escaliers.

2.6.1.3 Repérage des locaux

Fourniture et pose d'une signalétique constituée par une plaque gravée d'éléments de signalétique d'information de toutes les parties communes.

Si les escaliers et ascenseurs ne sont pas visibles depuis l'entrée du bâtiment, il conviendra de prévoir une signalisation indiquant leurs emplacements depuis celle-ci.

Le titulaire du présent lot prévoira également une signalétique avec pictogrammes et consignes de tri, placées sur parois au-dessus de chaque bac.

Plaque :

PVC gravée, plexiglass, coloris au choix du M.O mais avec contraste de 70% minimum entre le lettrage et le fond est requis avec un fond uni et mat.

- plaque de dimensions lisible avec lettre de 70 mm de haut minimal.

La fixation sera adaptée au support par collage ou vissage (Emplacement au choix du M.O.).
Les caractères, la calligraphie simple et sans empattement.

Nota : En cas d'imposition d'une charte graphique spécifique par le Bailleur, celle-ci sera adoptée par l'entreprise, dans le cadre global et forfaitaire de son marché.

Signalétique situé entre 130 cm et 160 cm à partir du sol.

Localisation : A définir en phase travaux avec le maitre d'œuvre mais notamment le local ménage, poubelles, escaliers, locaux vélos, les locaux technique, gaines techniques palières, etc...), y compris la signalétique GAZ de couleur jaune.

2.6.1.4 Plaque d'information

Fourniture et pose d'une plaque gravée d'éléments d'information sur les financeurs.

Plaque :

Aluminium gravée, coloris au choix du M.O mais avec contraste de 70% minimum entre le lettrage et le fond est requis avec un fond uni et mat.

- plaque de dimensions lisible avec lettre de 70 mm de haut minimal.

La fixation sera adaptée au support par collage ou vissage (Emplacement au choix du M.O.).
Les caractères, la calligraphie simple et sans empattement.

Nota : Charte graphique spécifique par le Bailleur, celle-ci sera adoptée par l'entreprise, dans le cadre global et forfaitaire de son marché.

Signalétique situé entre 130 cm et 160 cm à partir du sol.

Localisation : A définir en phase travaux avec le maitre d'œuvre dans le hall des bâtiments.

2.6.2 Signalétique extérieur aux abords de l'immeuble

2.6.2.1 Numérotation

Fourniture et pose d'éléments de numérotation extérieure du bâtiment.

Celle-ci sera située dans le champ visuel à proximité de l'accès du terrain et de l'entrée du bâtiment.

Numérotation des voiries de la résidence.

- Numéro de 60 mm de hauteur minimale.

Numérotation et lettrages des bâtiments.

- 100mm x 200mm minimum.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment en façade des bâtiments.

2.6.3 Consigne de tri des déchets

Le titulaire du lot prévoira également une signalétique avec pictogrammes et consignes de tri au mur au-dessus de chaque bac (les consignes sur les bacs à proprement parlé seront prévus par la mairie a la fourniture de ces derniers)

3 OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 SOUS-FACE BALCON ET NEZ DE BALCONS

Après les ouvrages préparatoires, conforme aux normes et DTU en vigueur, fourniture et mise en œuvre de Laque à base de liants mixtes alkyde/acrylique en phase aqueuse.

Travaux préparatoires : **SILEXTRA PRIMAIRE LISSE** de chez **ZOLPAN**.

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Travaux de débullage des bétons.

Enduit garnissant pour voiles et sous face de dalle béton recevant une peinture.

Travaux de peinture : **SILEXTRA LISSE** de chez **ZOLPAN**.

Peinture à base de microémulsion mixte acrylique/siloxane pour toutes sous-faces de balcon en béton.

Caractéristiques techniques

- Teinte : au choix du maître d'œuvre.
- Aspect : au choix du maître d'œuvre.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment Sous-face et nez de dalle des balcons.

3.2 PEINTURE ANTI-POUSSIÈRE

Après les ouvrages préparatoires tels que décrits ci-avant et conforme au DTU en vigueur, fourniture et mise en œuvre d'une peinture de sol dite anti-poussière à base de peinture époxy en phase aqueuse bi-composante.

Mise en œuvre à la brosse, au rouleau ou au pistolet en 2 couches successives et régulières.

Ces couches de peinture seront également appliquées en remontée en plinthe sur 10cm minimum.

Compris nez de marche antidérapant et contrastées.

Travaux préparatoires :

Conformes aux normes et DTU en vigueur et fiche technique du fabricant.

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Caractéristiques techniques

Peinture: **ULTRASOL HYDRO** de chez **ZOLPAN** (2 couches).

- Teinte : au choix du maître d'œuvre.
- Aspect : aspect satiné.
- Couche : minimal de 2 couches croisées et régulières.
- Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I classe 6a /7b2.

Localisation : Selon plans, coupes et détails, notamment pour les locaux vélos.

Fin du document