

CCTP LOT 20

Espaces verts et Clôtures

MAITRE D'OUVRAGE

SCCV MOUY CORROYER

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE



SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01

BAILLEUR



OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE

Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65



ARCHITECTE
DE CONCEPTION

**ADCA
SARL d'Architecture**
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN



BUREAU DE CONTROLE

Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80



SPS

Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80



CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°20 VRD ESPACES VERT ET CLOTURES

- SOMMAIRE -

1	DISPOSITIONS GENERALES	5
1.1	OBJET DU MARCHE	5
1.2	REGLEMENT ET NORMES	5
1.2.1	Espaces verts et les végétaux	5
1.2.2	Application de produits phytosanitaires	5
1.3	OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE	6
1.4	RESPECT DES REGLES DE LA CERTIFICATION NF HQE	6
2	CONSISTANCE DES TRAVAUX	7
3	PREPARATION DES SOLS	8
3.1	FOSSES DE PLANTATIONS	8
3.2	FERTILISATIONS ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES	8
3.2.1	Herbicides	8
3.2.2	Engrais	8
4	VEGETAUX	9
4.1	CHOIX ET QUALITE DES PLANTS	9
4.1.1	Arbres hautes tiges	9
4.1.2	Cépées et arbustes :	9
4.1.3	Haie taillée :	9
4.2	DESIGNATION DES VEGETAUX - Arbres	10
4.2.1	Arbres hautes tiges	10
4.2.2	Haie taillée	10
4.2.3	Couvre-sol fleuri et persistant	10
4.3	PLANTATION	10
4.3.1	Période de plantation	10
4.3.2	Précautions à prendre avant la plantation	10
4.3.3	Arbustes, Couvre sol, Graminées, Rosiers	10
4.3.4	Système aérien	11
4.3.5	Arrosage	11
5	ACCESSOIRES DE PLANTATIONS	12
5.1	TUTEURAGE	12
5.2	DRAIN	12
5.3	PROTECTION RACINAIRE	12
5.4	PAILLAGES	13
5.4.1	Ecorces pour les haies	13
5.4.2	Natte tissée synthétique pour les espaces verts dotés de couvre-sols	13
6	ENGazonnement	14
7	TRAVAUX DE CONFORTEMENT	15

7.1	GENERALITES	15
7.2	GARANTIE DE REPRISE / RECEPTION	15
8	TRAVAUX DE CLOTURES	16
8.1	GENERALITES	16
8.1.1	Descriptions des travaux	16
8.1.2	Reconnaissance	16
8.1.3	Evacuations des terres	16
8.1.4	Nettoyage de chantier	16
8.2	PRESCRIPTIONS GENERALES	16
8.2.1	Dispositions générales	16
8.2.2	Fournitures	17
8.3	DESCRIPTIFS DES OUVRAGES	18
8.3.1	Clôtures en panneau rigide	18
8.3.2	Clôtures en grillage simple torsion	18

1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHÉ

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concernent les travaux réseaux nécessaires à la viabilisation de 39 logements pour le compte de la **SCCV MOUY CORROYER, 72 rue Jean Corroyer à MOUY (60250)**.

1.2 REGLEMENT ET NORMES

1.2.1 Espaces verts et les végétaux

L'entrepreneur devra se conformer aux documents officiels se rapportant aux travaux, aux fournitures de plantations et aux textes officiels en vigueur 15 jours après la remise de l'offre.

L'entrepreneur devra également présenter sa qualification professionnelle d'entreprise paysagiste matériel et ses moyens pouvant être mis à la disposition du client.

Conformité aux documents officiels :

- Fascicule 35, Edition 2021
- Circulaire N° 78-10 du 13 janvier 1978
- Circulaire N° 78-115 du 6 septembre 1978

L'Entreprise devra soumettre à l'agrément du Maître d'ouvrage, la ou les pépinières retenues pour la fourniture des végétaux. Elle sera tenue de prendre des végétaux soumis au contrôle périodique du Service de protection des végétaux.

Les végétaux d'origine étrangère seront munis d'un passeport phytosanitaire complet et devront satisfaire aux normes phytosanitaires en vigueur en France (normes AFNOR) et le recours aux pépinières étrangères dont la liste sera obligatoirement communiquée et autorisée par le Maître d'ouvrage.

Les végétaux devront être conformes aux normes AFNOR et à la qualité de celles-ci.

Dans le cadre des objectifs du System de Management Responsable les espèces allergènes de catégorie 4 et 5 sont à proscrire.

1.2.2 Application de produits phytosanitaires

L'entrepreneur devra se soumettre à la réglementation en vigueur, concernant l'homologation des produits utilisés. Le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les doses et les méthodes et techniques d'application.

Cette législation concerne notamment:

- L'arrêt du 25 septembre 1965, fixant les conditions d'emploi en agriculture des substances phytosanitaires,
- Le décret du 27 mai 1987, relatifs à la protection des travailleurs exposés aux produits phytosanitaires à usage agricole,
- L'arrêté du 05 juillet 1985, relatifs à la protection des abeilles et autres insectes pollinisateurs et autres décrets ou articles relatifs à la protection de la faune,
- La loi n°92-533 du 17 juin 1992 et décret d'application n°94-863 du 05 octobre 1994, relatifs à la distribution et à l'application de produits phytosanitaires.

L'emploi de fournitures, ayant une provenance et des caractéristiques différentes de celles qui sont précisées ci-après, est subordonné à la condition qu'elles soient de normes égales ou supérieures à celles qui sont en vigueur en France métropolitaine au moment de la réalisation des travaux

Pour toute clause non précisée dans les pièces du marché remises à l'entrepreneur, il sera fait référence à ces mêmes documents.

La signature des pièces du marché implique de la part de l'entrepreneur sa parfaite connaissance de ces documents et leur application sans réserve.

1.3 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Les exigences décrites ont pour objet de définir les prestations minimales pour la bonne réalisation des travaux. La liste n'est pas exhaustive mais indicative, l'entrepreneur prévoira l'intégralité des sujétions nécessaires aux travaux.

Les prestations comprennent notamment:

- Le stockage des plans et dossiers de chantier,
- La réalisation d'une jauge pour les végétaux,
- Le démontage et le repliement des installations de chantier,
- Le nettoyage des abords,
- L'amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire à la réalisation et au contrôle des ouvrages exécutés,
- Le piquetage précis suivant les plans d'exécution,
- Les travaux de nettoyage des pistes de chantier,
- Le maintien en état du domaine public ainsi que du site du stock de terre végétale,
- Tous les transports, reprise, mises en décharge publique des matériaux et des déblais provenant des terrassements,
- L'enlèvement de toutes les terres de mauvaise qualité ou excédentaires et leur évacuation en décharge,
- La fourniture et le marquage en pépinière des végétaux,
- Le déchargement et la mise en jauge des végétaux,
- La garantie de reprise des végétaux,
- La participation à tous les travaux de contrôle, de coordination et de réception,
- Les mesures d'entretien et de conservation des ouvrages et des végétaux en bon état jusqu'à la réception des travaux,
- La remise en état des lieux après travaux.

1.4 RESPECT DES REGLES DE LA CERTIFICATION NF HQE

Le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions liées à la certification NF HQE de l'opération immobilière. Plus particulièrement, concernant les végétaux, il devra tenir compte des points suivants :

- « *Les espaces végétalisés sont conçus en intégrant une fonction et un entretien écologiques.* »
- « *Des essences végétales diversifiées et demandant peu d'entretien sont choisies de préférence* »

2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser sont définis ci-après.

L'entreprise comprend toutes les fournitures et les mises en œuvre nécessaires à la réalisation complète de la plantation.

Elle comprend notamment :

- Travaux préparatoires
- Contrôle des fosses de plantations et de la terre végétale mis en place par le lot VRD Réseaux secs
- La fourniture et la mise en œuvre des végétaux (arbustes, arbres, graminées...).
- La fourniture et la mise en œuvre de fertilisants
- La fourniture et la mise en place du gazon
- La fourniture et la mise en place des accessoires
- Période de plantation
- Garantie de reprise / réception
- La dépose et l'enlèvement de clôtures existantes,
- La mise en place de clôtures,
- La mise en place de portails et portillons.

3 PREPARATION DES SOLS

3.1 FOSSES DE PLANTATIONS

L'ouverture des fosses de plantations est à la charge de l'entreprise VRD.

Un constat de réalisation sera effectué entre les représentants des entreprises de VRD et d'espaces verts avant la mise en place de la terre végétale.

Leurs dimensions minimales sont les suivantes :

- arbres hautes tiges 12/14 en Motte : 1m (hauteur) x 1m x 1m

Les parois et le fond des fosses et tranchées ne devront pas être lissées par le décaissement.

Elles seront griffées avant remblaiement avec la terre végétale amendée au besoin.

Le fond de fosse sera décompacté.

Les matériaux de déblais issus de la réalisation des fosses seront évacués en décharge contrôlée extérieure au frais de l'entrepreneur.

Pour les végétaux en racines nues : le trou de plantation sera adapté à la force du végétal, et supérieur à la taille du système racinaire afin de pouvoir installer la plante sans contrainte dans sa position naturelle. Les dimensions du trou devront être supérieures d'un tiers aux dimensions du système racinaire positionné en fond de trou de plantation.

Les haies arbustives seront plantées de préférence en tranchées, le prix de la plantation devra comprendre cette opération.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit respecter le piquetage et prendre garde aux réseaux existants.

L'entrepreneur devra utiliser des engins adaptés à la configuration du chantier et la topographie des lieux, et ne devra en aucun cas rouler avec des engins à pneus sur la terre végétale.

3.2 FERTILISATIONS ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES

3.2.1 Herbicides

Les produits de traitement herbicide sont exclusivement sélectifs des végétaux ligneux et seront soumis au visa du maître d'œuvre :

- produit anti-germinatif à absorption foliaire
- produit curatif à absorption foliaire

L'usage d'herbicide de type ROUND UP est interdit

Tout autre produit de traitement insecticide, fongicide ou autre sera soumis au visa du maître d'œuvre.

3.2.2 Engrais

L'amendement est déterminé en fonction de la terre en place.

Les besoins seront déterminés par analyse.

4 VEGETAUX

4.1 CHOIX ET QUALITE DES PLANTS

L'entreprise fournira les plantes dans les espèces et tailles définies dans le présent C.C.T.P. et sur le plan de plantations. Aucun changement dans la nature des essences ne sera admis, sauf accord du Maître d'ouvrage.

La ou les pépinières retenues seront soumises à l'approbation du maître d'œuvre.

4.1.1 Arbres hautes tiges

Ils devront être contre-plantés. Ils devront être de parfaite qualité, sains, exempts de maladies, d'insectes et présenter les caractéristiques de plantes à végétation vigoureuse, les troncs sans gerçures, crevasses ou plaies.

Arbre présentant un fût cylindrique et droit, sans branches basses sur au moins 1.80 ; se prolongeant dans le houppier pour former la flèche ou axe dominant.

Les crosses de recépage trop marquées (déport supérieur au diamètre du tronc) ne sont pas acceptées.

Les branches latérales sont réparties tout autour de l'axe, espacées régulièrement et de vigueur équivalente entre elles pour un niveau donné. Ne sont pas acceptées non plus les fourches ou branches latérales trop grosses par rapport au tronc (1/3 maximum du diamètre).

Les tiges doivent avoir un bourgeon terminal sain et non endommagé, sauf, pour les rares espèces qui n'en possèdent naturellement pas.

Les arbres à tige non fléchée ne sont acceptés que pour les espèces greffées en tête, ou pour des espèces à port naturellement étalé ou pleureur.

Sauf indication spéciale, les lots doivent être homogènes en hauteur totale, hauteur sous couronne, circonférence et structure du houppier.

Les arbres devront être présentés, avant la plantation, au choix du Directeur des travaux qui pourra après examen de la grosseur des troncs, refuser tout sujet qui ne lui paraîtra pas avoir les qualités requises. Les arbres refusés seront immédiatement enlevés du chantier et il sera fait une nouvelle présentation d'arbres de complément dans les huit jours.

4.1.2 Cépées et arbustes :

Arbre à troncs multiples (3 au minimum) se développant sur une même souche (clone issu de recépage et non de plantations en groupe). Leurs départs doivent tous être situés à moins de 15cm du collet.

Les troncs sont de circonférence et de hauteurs équivalentes et branchus depuis la base ; les branches latérales sont réparties tout autour des troncs et espacées régulièrement.

Les fausses cépées formées de plusieurs arbres plantés cote à cote ne sont pas acceptées

4.1.3 Haie taillée :

L'axe d'implantation de la haie taillée dépend des conditions suivantes :

- à 50cm d'une limite de propriété (elle-même délimitée par une clôture) quand il est prévu qu'à terme elle ne dépasse pas 2 m de haut

4.2 DESIGNATION DES VEGETAUX - ARBRES

4.2.1 Arbres hautes tiges

Localisation suivant plan de plantations.

Fagus Sylvatica	MG 12/14
Sorbus Aria	MG 12/14
Carpinus betulus	MG 12/14
Prunus Avium	MG 12/14

*12/14 = circonférence du tronc à un mètre du sol

*M = Motte

*MG = Motte grillage

*RN = Racines nues

4.2.2 Haie taillée

Localisation suivant plan de plantations.

Carpinus betulus	RN 60-90
Cornouillers	RN 60-90
Hêtre	RN 60-90
Noisetier	RN 60-90

4.2.3 Couvre-sol fleuri et persistant

Localisation : sur les talus principaux à raison de 2 unités par mètre carré.

Cotoneaster dammeri 'Skogholm' C 1,3l

4.3 PLANTATION

4.3.1 Période de plantation

Les arbres et arbustes en racines nues sont plantés de préférence du 1er novembre au 31 mars ; les végétaux en conteneurs peuvent être plantés tout au long de l'année sauf par temps de gelée, si le sol est rendu boueux par les pluies, le dégel ou la neige ainsi que par fortes chaleurs.

Le semis s'effectue en principe au printemps (mars à mai) et en fin d'été (septembre à octobre) de préférence, à température douce et de toute façon en dehors des périodes de sécheresse, de gel ou de grand vent.

4.3.2 Précautions à prendre avant la plantation

Si les végétaux en racines nues ne sont pas plantés immédiatement après leur arrivée sur le chantier, un stockage en jauge est impératif. La jauge sera adaptée au volume des végétaux à stocker. Elle devra mettre les végétaux à l'abri du vent, du soleil et de l'eau stagnante, elle sera constituée de sable pur.

Elle devra être assortie de moyens d'arrosage. Il faudra prévoir la protection des mottes et conteneurs par de la paille ou bien de la bâche plastique.

Les plants en bottes seront d'émies et installés comme tous les végétaux en ligne dans le sable ; les végétaux en conteneur et les végétaux en motte seront stockés bien droits.

4.3.3 Arbustes, Couvre sol, Graminées, Rosiers

(Voir chapitre 4.2 Désignation des végétaux).

Lors de la plantation, respecter ces critères :

- éliminer racines cassées ou malades des végétaux en racines nues

- écarter les racines des végétaux livrés en conteneur et en godet sans les blesser
- ne jamais trop enterrer la plante, le collet (point de départ des racines) doit être au niveau du sol
- jauger (mise en terre provisoire en position inclinée) les végétaux en racines nues dans un endroit abrité du vent

4.3.4 Système aérien

En principe, et sauf avis contraire du maître d'œuvre, il ne sera pratiqué aucune taille à la plantation des végétaux en motte ou en conteneur.

Les végétaux plantés en racines nues seront taillés à la plantation selon les recommandations suivantes :

La taille des branches sera réalisée de manière à conserver un équilibre entre le volume du système racinaire et l'importance de la couronne. L'entrepreneur est tenu de respecter la forme donnée à l'arbre en pépinière.

Dans tous les cas l'élagage ne devra pas excéder 25% du volume initial du houppier, à réaliser dans sa partie médiane en préservant obligatoirement la flèche quand l'arbre est fléché. Les coupes seront effectuées au sécateur manuel ou à l'échenilloir. Elles devront être tranchées et nettes pour éviter la formation de chicots ou de blessures de taille. Les outils de taille seront désinfectés après chaque arbre. L'ensemble des plaies sera enduit de produits cicatrisants, appliqués en respectant strictement les recommandations du fabriquant.

4.3.5 Arrosage

Le trou sera ensuite comblé avec la terre du site, amendée avec les amendements décrits dans l'article 20.03.05.

Il faudra veiller à combler tous les interstices, tasser les mélanges sans toutefois détruire la motte, ni déséquilibrer le végétal. Une cuvette d'arrosage sera créée, elle permettra le plombage.

Quantités minimales à mettre en place :

- 15 litres pour les arbustes
- 50 litres pour les arbres cépées 150-175
- 75 litres pour les arbres 12/14

La cuvette sera maintenue en état afin de poursuivre les arrosages durant les deux années de confortement.

La cuvette sera nivelée à la fin de l'année de confortation sauf contre-indication du Maître d'œuvre.

5 ACCESSOIRES DE PLANTATIONS

5.1 TUTEURAGE

La fourniture de tuteurs en pin traité, épointé, diamètre 8cm, fraisé, longueur 2,50m minimum. L'enfoncement de 0,50m minimum hors sol des tuteurs.

La solidarisation à la verticale des tuteurs à l'aide d'une planche constituée du même bois que le tuteur, clouée à l'horizontale en partie supérieure.

La fixation à la verticale du sujet à l'aide de sangles à clouer sur les tuteurs et d'un collier à protection en mousse.

La maintenance durant la période de la garantie de reprise des végétaux.

L'entrepreneur prend soin de poser les tuteurs du côté des vents dominants.

Dans le cas de plantation d'alignement rendant cette disposition impossible ou dans les zones de turbulence ; on évitera les frottements de l'arbre contre le tuteur par addition de tampon entre l'arbre et le tuteur.

La tête des tuteurs dans les alignements doit être sciée de façon à présenter un aspect homogène.

La fourniture d'un seul tuteur identique à celui référencé ci-dessus, orienté à 45° par rapport au sol (du côté des vents dominants) et lié à un collier à protection en mousse ; pour les arbres en 200-250 et les cépées.

5.2 DRAIN

Le procédé d'arrosage des arbres est constitué d'un drain d'irrigation en PVC de 100mm.

La longueur du drain doit avoir une longueur égale à la circonférence de la motte en place.

Le drain est raccordé à un té en PVC (diamètre 100mm) muni d'un bouchon mécanique permettant l'adjonction d'eau pour l'arrosage.

Le trou est ensuite rempli en piétinant doucement vers les bords pour affermir le remblai.

Après la plantation, une cuvette est aménagée au pied de chaque arbre.

Pour les végétaux en motte, le diamètre de la cuvette sera inférieur à celui de la motte.

5.3 PROTECTION RACINAIRE

La mise en place de végétations à proximité des réseaux nécessite quelques précautions à prendre lors de leurs plantations, notamment l'installation d'un textile protégeant le développement racinaire de ces végétaux.

Le produit est constitué d'une nappe non tissée de 290g/m², pourvue d'un côté en enduit lisse de 35g/m² traité anti UV. Il est composé de polypropylène à 100%.

Poser le produit légèrement incliné vers l'extérieur de la plante pour empêcher le développement en profondeur des racines. Le côté enduit est à orienter face aux racines.

Ce produit est à enterrer sur toute sa hauteur soit 0.40m minimum. Un massif comprenant plusieurs bambous sera délimité entièrement par la protection racinaire (voir détail de plantations).

Cette protection devra être appliquée à l'ensemble de la fosse à plantation lorsque cette dernière se situe au-dessus de réseaux. Cette disposition est particulièrement applicable aux arbres Cépées du programme.

5.4 PAILLAGES

5.4.1 Ecorces pour les haies

Ecorce de pin sylvestre 20/40mm, à étaler sur une épaisseur minimale de 5cm.

5.4.2 Natte tissée synthétique pour les espaces verts dotés de couvre-sols

La bâche tissée est une toile synthétique de polypropylène ou polyéthylène imputrescible, résistante aux UV, de couleur verte ou « terre ».

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Poids au m² : 130 à 140 g de matière première
- Résistance à la traction : 100kg en chaîne et en trame
- Résistance à la déchirure : 25 kg
- Allongement: 15% en chaîne et en trame.

6 ENGazonnement

Il comprendra :

- Le nettoyage de la végétation adventive, quelque soit son développement et son évacuation ; ainsi que tous débris (pierre, plastique, résidus de matériau de construction etc....) impropres à la bonne croissance du gazon.
- Un décompactage de la couche superficielle par un bêchage profond ou fraisage sur les surfaces récemment rechargées et réglage du sol.
- La main d'œuvre d'ensemencement en un semis,
- L'enfouissement de la graine, le roulage ou battage, avec, après la levée, le semis des manques y compris fourniture des graines à la dose de 30 à 40 gr/m².
- Les arrosages autant que nécessaires.
- Les deux premières tontes

Le mélange pour gazon mis en œuvre à raison de 3 kg/are sera composé :

- 30% RAY GRASS ANGLAIS
- 10% PATURIN DES PRES
- 15% FETUQUE ROUGE TRACANTE
- 15% FETUQUE ROUGE DEMI-TRACANTE
- 30% FETUQUE OVINE

7 TRAVAUX DE CONFORTEMENT

7.1 GENERALITES

L'entrepreneur est entièrement responsable de la bonne végétation et croissance des plants pendant le délai de garantie égale à la durée d'entretien. Les constats de reprise et d'entretien ont lieu en juin généralement. Les remplacements sont effectués avant le 30 mars de l'année suivante les constats de reprise.

L'entrepreneur est tenu de signaler au Maître d'œuvre les travaux qui, bien que n'étant pas prévus au marché, lui apparaissent nécessaires à la maintenance des équipements ou des plantations, ou à la sécurité des usagers ; en particulier les travaux sur les arbres présentant un danger.

Il doit signaler dans les 24 heures au Maître d'œuvre ou à son représentant toutes les dégradations provoquées par des tiers ainsi que tous les incidents, notamment les fuites d'eau ou anomalies de fonctionnement pouvant se produire sur le réseau d'arrosage et prendre ses dispositions pour y remédier dans les meilleurs délais, dans le cadre de la garantie.

7.2 GARANTIE DE REPRISE / RECEPTION

Le constat de reprise est effectué un an après l'année de plantations.
Le délai de garantie est d'un an à compter de la réception de travaux.

Les plants manquants, volés, gravement mutilés, dépérissant ou ne représentant pas une végétation suffisante, sont assimilés aux plantes mortes et remplacés gratuitement au titre de la présente clause de garantie. Pour les plantes remplacées, l'entrepreneur reste responsable de la reprise pendant la même durée et ainsi de suite.

L'entreprise ne peut se prévaloir d'un manque d'entretien ou d'une mauvaise adaptation des végétaux ou d'une mauvaise qualité du sol pour dégager sa responsabilité.

Le remplacement des végétaux ayant disparu doit être effectué avant le 30 mars qui suit les travaux.

Les travaux d'entretien feront l'objet d'un marché distinct à celui des plantations.

8 TRAVAUX DE CLOTURES

8.1 GENERALITES

Les stipulations du présent chapitre de ce Cahier des Clauses Techniques et Particulières (C.C.T.P.) concernent les clôtures nécessaires à la réalisation de l'opération immobilière nécessaire à la sécurisation de l'opération objet du présent cahier des charges.

8.1.1 Descriptions des travaux

Les travaux comprennent :

- les prestations de dépose et d'enlèvement des clôtures existantes non réemployées dans le cadre de l'opération,
- Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides – hauteur 1.50 m,
- Fourniture et pose de clôture simple torsion – hauteur 1.60 m

8.1.2 Reconnaissance

L'entrepreneur est censé connaître toutes les difficultés et sujétions qu'il est susceptible de rencontrer dans l'exécution des travaux pour s'en être personnellement rendu compte sur la situation des lieux, la nature des terrains et la rencontre de canalisations de toute sorte. Il ne sera en aucun cas admis à formuler des réclamations sur ces points.

L'entrepreneur devra aussi prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la signalisation et la mise en sécurité de jour comme de nuit du chantier de ces ouvrages dont il demeurera entièrement responsable.

L'entrepreneur ne pourra prétendre à aucun supplément, sous prétexte d'une méconnaissance quelconque de l'état des lieux, des abords, accès et réglementations locales. Il est censé s'être rendu sur place et avoir une parfaite connaissance des terrains à aménager, avant la remise de sa proposition. Il tiendra compte du contexte lors de l'établissement de ses prix et de sa méthodologie de travail.

8.1.3 Evacuations des terres

Les terres provenant des terrassements complémentaires seront évacuées aux décharges publiques. La prestation prend en compte le chargement, le transport, les déchargements, frais et taxes de décharges.

8.1.4 Nettoyage de chantier

L'entrepreneur aura à sa charge le nettoyage mécanique et manuel quotidien des surfaces souillées par l'activité liée aux prestations décrites au présent lot.

8.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

8.2.1 Dispositions générales

L'entrepreneur devra vérifier l'ensemble des plans fournis par le maître d'œuvre afin de s'assurer de la concordance avec les différents ouvrages existants et projetés, en particulier pour le traitement des avoisinants.

L'entrepreneur devra vérifier que les stipulations prévues dans les pièces du marché soient conformes aux règles de l'art. Il devra attirer l'attention du maître d'œuvre sur les inconvénients qui pourraient résulter des erreurs ou omissions qu'il pourrait relever sans pouvoir pour autant prétendre à une augmentation de prix.

Le maître d'œuvre pourra également arrêter en tout ou partie, les travaux en cours si leurs exécutions ne lui paraissent pas conformes aux stipulations du marché et aux règles de l'art, ou si la qualité des matériaux et matériels employés lui paraît insuffisante.

L'entrepreneur s'engage à exécuter les travaux conformément aux éléments contenus dans le présent marché afin d'aboutir à la livraison de l'ouvrage complètement achevé et en état de fonctionnement (essais et réglages compris). Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire recommencer tous les ouvrages défectueux aux frais de l'entrepreneur défaillant tant au point de vue technique qu'esthétique.

L'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent :

- avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux
- avoir contrôlé toutes les indications des dits plans et documents
- s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels
- avoir pris toutes les dispositions utiles pour s'assurer des aléas dus aux activités riveraines et avoir tenu compte dans ces prix de toutes les sujétions liées à la concomitance des entreprises travaillant sur le site

L'entrepreneur est tenu de conserver la chaussée et les réseaux existants en bon état.

L'entrepreneur devra débarrasser de façon régulière le chantier et ses abords de tous les matériels, matériaux, débris et détritus divers issus de ces prestations.

Il devra également remettre en parfait état les emplacements occupés par les dépôts de matériels et matériaux.

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur reste seul responsable des accidents et dégâts de diverses natures qui pourraient résulter de ses travaux.

En fin de chantier, en cas de dégradation, par dérogation à l'article 34.1 du CCAG Travaux, l'entrepreneur est tenu de procéder à ses frais à la remise en état des ouvrages qu'il aurait dégradés.

8.2.2 Fournitures

a - agrément

Le titulaire du présent lot devra fournir les fiches techniques des matériaux et matériels qu'il souhaite mettre œuvre dans le cadre de la réalisation de ces prestations au 21 jours avant la date prévisionnelle d'intervention fixée avec le représentant de la maîtrise d'œuvre.

En cas, de non-conformité par rapport aux stipulations du présent cahier des charges, le maître d'ouvrage pourra refuser les matériaux et matériels qui lui sont proposés. (Dans ce cas, l'entrepreneur titulaire du présent lot aura un délai de 7 jours pour présenter un nouveau dossier technique au maître d'œuvre.

b - livraison

Le transport, le chargement et déchargement nécessaires à la livraison des matériaux sur le site sont réputés être rémunérés par les prix unitaires indiqués au marché (y compris pour le stockage et le gardiennage).

Toutes fournitures non conformes ou endommagées devront être évacuées et remplacées par l'entrepreneur titulaire du marché et à ses frais.

Le transporteur devra se soumettre strictement aux ordres de l'Ingénieur chargé du contrôle des chantiers de mise en œuvre ou de l'entreprise chargée de la mise en œuvre des matériaux qui sera seul juge pour fixer les emplacements des matériaux à y déposer, la grosseur et la forme des tas.

Le transporteur prendra ses dispositions pour que le déchargement des matériaux ne constitue pas un danger pour l'évolution des autres corps d'état.

L'entrepreneur pourra utiliser les domaines publics intérieurs au chantier pour stationner ses engins et matériels sous réserve qu'ils ne gênent pas la circulation.

Les lieux de stockage seront définis contradictoirement avec le maître d'œuvre.

Faute de se conformer à ces instructions, l'entrepreneur sera entièrement responsable des accidents qui pourraient survenir aux tiers.

8.3 DESCRIPTIFS DES OUVRAGES

8.3.1 Clôtures en panneau rigide

Fourniture et pose de clôture en panneaux rigide vert à maille de type triton de chez Heras hauteur 1.50 m ou équivalent.

Matériels

- clôture à maille soudée en panneaux rigide vert hauteur 1.50 m à mail rectangulaire
- poteaux métalliques vert
Y compris tout accessoires de pose, attache pvc et inox, ensemble galvanisé et plastifié.

Mise en œuvre

- les poteaux métalliques seront scellés à intervalles de 2.50 mètres.

Localisation : Périphérie de l'opération, conformément au tracé repris sur le plan Espaces verts – Clôtures.

Cette prestation doit impérativement faire l'objet d'une implantation contradictoire avec la maîtrise d'œuvre d'exécution avant sa réalisation.

8.3.2 Clôtures en grillage simple torsion

Fourniture et pose de clôture en grillage vert à simple torsion hauteur 1.60 m.

Matériels

- Grillage plastifié vert à simple torsion hauteur 1.60 m
- poteaux métalliques vert
Y compris tout accessoires de pose, attache pvc et inox, ensemble galvanisé et plastifié.

Mise en œuvre

- les poteaux métalliques seront scellés à intervalles de 2.50 mètres.

Localisation : Séparation des jardins privés, conformément au tracé repris sur le plan Espaces verts – Clôtures.

Cette prestation doit impérativement faire l'objet d'une implantation contradictoire avec la maîtrise d'œuvre d'exécution avant sa réalisation.