

CCTP LOT 27 – SOLS SOUPLES

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



**ADCA
SARL d'Architecture**
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°27 SOLS SOUPLES

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	5
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	5
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	5
1.2.1	Documents de référence contractuels	5
1.2.2	Prestations annexes incombant au présent lot	6
1.2.3	Obligations des entreprises	6
1.2.4	Consistance des prix.....	6
1.2.5	Observation des règlements	6
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	7
1.3.1	Choix des matériaux.....	7
1.3.1.1	Fournitures et matériaux	7
1.3.2	Supports	7
1.3.2.1	Réceptions des supports	7
1.3.2.2	Supports non conformes.....	7
1.4	SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	8
1.4.1	Travaux préparatoires.....	8
1.4.2	Prescriptions générales.....	8
1.4.3	Revêtements de sol.....	8
1.4.4	Colles.....	8
1.4.5	Enduits de lissage	9
1.4.6	Travaux préparatoires.....	9
1.4.7	Règles de mise en œuvre	9
1.4.8	Raccords	9
1.4.9	Seuils de portes	9
1.4.10	Nez de marche	9
1.4.11	Joints de dilatation	9
1.4.12	Niveau des sols finis.....	9
1.4.13	Mise en service	9
1.4.14	Echantillons.....	9

1.4.15	Caractéristiques des revêtements de sols finis	10
1.4.16	Nettoyage et protections des revêtements finis	10
1.5	PIÈCES À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE	10
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES	11
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	11
2.1.1	Classement des bâtiments	11
2.1.2	Réglementation accessibilité handicapé.....	11
2.2	REVETEMENTS PLASTIQUES ET ASSIMILES	12
2.2.1	Parties communes.....	12
2.2.1.1	Revêtements U3P3	12
2.2.1.2	Revêtements U4P3	13
2.2.1.3	Revêtements de sol pour escalier U4P3.....	13
2.2.2	Locaux privatifs	14
2.2.2.1	Revêtements U2sP3	14
2.3	OUVRAGES DIVERS	15
2.3.1	Dalle podotactile	15
2.3.2	Profil d'arrêt en aluminium.....	15
2.4	FINITION JOINT DILATATION.....	16
2.4.1	Finition au sol	16
3	OPTION – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES	17
3.1	SOL LINOLEUM.....	17
3.1.1	Dispositions communes	17
3.1.2	Revêtement Linoléum	17
3.2	BARRIERE ANTI HUMIDITE	18

1 **GENERALITES**

1.1 **ETENDUE DES TRAVAUX**

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Sol souple,
- Profil d'arrêt,
- Liste non exhaustive.

1.2 **SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES**

1.2.1 **Documents de référence contractuels**

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

Documents principaux de référence :

(Les textes, notes et documents énumérés dans la liste principale ci-dessous font également référence)

D.T.U. :

- N°53.1 (NF P62-202) (avril 2001) - Revêtements de sol textiles,
- N°53.2 (NF P 62-203) - Revêtements de sol plastiques collés.

Normes :

- NF P 14-201 (DTU 26.2) - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques,
- NF P 61-203 (DTU 26.2/52.1) - partie commune aux DTU 26.2 et 52.1 - Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage,
- NF P 63-203 (DTU 53.1) - Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois,
- NF S 31-057 (octobre 1982) - Acoustique - Vérification de la qualité acoustique des bâtiments,
- NF P 18-201 (DTU 21) (mai 1993, janvier 1999) - Exécution des travaux en béton,
- NF P 11-221-1 (DTU 14.1) (mai 2000) - Travaux de bâtiment - Travaux de cuvelage,
- NF P 52-301 (DTU 65.6) - Prescriptions pour l'exécution des panneaux chauffants à tubes métalliques enrobés dans le béton,
- NF P 52-302-1 (DTU 65.7) (janvier 1986, mai 1993, septembre 1999) - Exécution de planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton,
- GS 12 : Revêtements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (e-Cahiers du CSTB, cahier 3509, novembre 2004).

Cahiers du C.S.T.B.

- 3509- novembre 2004 : notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux,
- 3469- juillet-août 2003 : exécution des enduits préparation de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol (dgATec gs12),
- 2193- octobre 1987 : revêtements de sols textiles en dalles plombantes amovibles utilisées dans le bâtiment (dgATec gs12),
- 2055- janvier-février 1986 GS 12 : Guide pour la rénovation des revêtements de sol : 1 - Cas d'un nouveau revêtement textile collé ou tendu.

Réglementation handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments,
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006,
- Guide CSTB pour la mise en œuvre d'une douche accessible « zéro ressaut » dans les salles d'eau.
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité dans les logements collectifs.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.

1.2.2 Prestations annexes incombant au présent lot

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent Lot aura implicitement à sa charge et sans qu'il soit besoin d'une mention particulière au C.C.T.P., l'exécution de tous travaux annexes et accessoires, notamment :

- Prestations générales,
- Fourniture et pose des sols souples et profil d'arrêt,
- Tous autres travaux annexes et accessoires même non énumérés, mais nécessaires à la finition complète et parfaite de l'œuvre.

1.2.3 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.4 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

* Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux
- Engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Les échafaudages seront conformes à la réglementation en vigueur.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés)
- Frais de contrôle et d'essais
- Dispositifs de sécurité.

1.2.5 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc...),
- les normes,
- les documents techniques,
- les D.T.U.,
- les avis techniques,
- les règlements de sécurité incendie,
- les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3.1 Choix des matériaux

1.3.1.1 Fournitures et matériaux

Les matériaux et fourniture devant être mis en œuvre, devront répondre aux prescriptions suivantes :

Matériaux et procédés pour revêtements de sol

Les matériaux de revêtements dits "de sol textiles" et leurs accessoires devront répondre aux spécifications énumérées dans le chapitre 3 du D.T.U. 53.1.

Les matériaux de revêtements dits "de sol collés" et leurs accessoires devront répondre aux spécifications énumérées dans le chapitre 3 du D.T.U. 53.2.

Ils seront toujours de 1er choix dans l'espèce indiquée.

Les revêtements soumis à la classification U.P.E.C. devront comporter la marque NF – Classement U.P.E.C.

Emploi de matériaux et procédés traditionnels

Pour les matériaux et produits traditionnels, en cas de non-conformité aux règles professionnelles, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel.

Emploi de matériaux et procédés non traditionnels

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné :

- Soit à un avis technique délivré par application de l'arrêté du 2 décembre 1969,
- Soit un accord expressément constaté des parties.

1.3.2 Supports

1.3.2.1 Réceptions des supports

L'entrepreneur du présent Lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir les revêtements de sols et revêtements muraux.

Le titulaire du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des D.T.U. et aux Règles professionnelles, et ils présenteront :

- Une surface lisse, sans creux ni bosse, exempts de toutes traces de plâtre ou de tous autres corps étrangers.
- Offrir une rigidité et une dureté satisfaisante.
- Être secs et ne pas être exposés à des remontées ultérieures d'humidité.

Cette réception sera faite en présence de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et du titulaire du présent lot.

1.3.2.2 Supports non conformes

Les surfaces devant recevoir les revêtements devront être acceptés par l'entrepreneur. Faute d'avoir formulé ses réserves avant l'exécution des travaux, il sera entièrement responsable de la tenue et de l'aspect de ses ouvrages, sans pouvoir prétendre à dédommagement du fait du mauvais état des supports.

En cas de supports ou parties de supports non conformes, le titulaire du présent Lot fera par écrit au Maître d'Œuvre, ses réserves et observations avec justifications à l'appui.

Il appartiendra alors au Maître d'œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes.

Le Maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les supports, soit par le titulaire du présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.

1.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.4.1 Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent Lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue et à la bonne mise en œuvre de ses ouvrages.

1.4.2 Prescriptions générales

Lors de la pose des revêtements, la disposition et les alignements seront déterminés de manière à permettre une exécution avec un minimum de coupes.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront être très soigneusement ajustées.

Dans le cas où il est prévu un calepinage par le Maître d'Œuvre, la pose devra respecter ce calepinage.

Pour les logements HSS

Le revêtement de sol des salles de bain des logements HSS devront avoir un coefficient minimal équivalent à PN 12. Dans le hall le coefficient de glissance minimal équivalent à R9 (mesure en pieds chaussés) voir le CCT (Prévu oui/non).

Dans le cas d'une incohérence entre la préconisation pour les logements HSS et le présent CCTP, il est rappelé que c'est la préconisation qui prime. L'entreprise devra donc prévoir dans son offre des produits de même qualité que ceux décrits dans la partie description des ouvrages ci-après avec les contraintes des préconisations imposées, et devra donc signaler cette incohérence dans son mémoire technique et présenter les fiches techniques des produits proposés.

1.4.3 Revêtements de sol

Quel que soit le type de revêtements employé, il en sera exigé les qualités suivantes :

- Une bonne résistance aux compressions,
- Une bonne résistance à l'abrasion,
- Une bonne résistance à l'arrachement,
- Une bonne stabilité dimensionnelle,
- Une bonne conservation de coloris,
- Une bonne résistance à la chaleur,
- Une bonne résistance à l'eau,
- L'absence d'odeur,
- Une résistance aux salissures,
- L'élimination rapide des charges électrostatiques,
- Résistance à la brûlure de cigarette,
- Une classification au feu correspondant à la réglementation en vigueur pour chaque type de local.

1.4.4 Colles

Les revêtements en dalles ou en lés, seront posés à l'aide de colle préconisée par le fabricant et ayant fait l'objet d'un avis technique du CSTB. Sur le chantier, aucun bidon ne devra être desserti s'il n'est pas en cours d'utilisation.

1.4.5 Enduits de lissage

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés prêts à l'emploi, ceux préparés sur le chantier ne seront pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire l'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins égal à celui du local à revêtir.

1.4.6 Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent Lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue des revêtements.

1.4.7 Règles de mise en œuvre

Lors de la pose des revêtements, la disposition et les alignements des lés ou dalles seront déterminés de manière à permettre une exécution avec un minimum de coupes de ceux-ci, les coupes inévitables devront toujours être exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux.

La planimétrie des ouvrages devra être parfaite. Les niveaux des surfaces finies devront correspondre avec les niveaux finis des pièces adjacentes, avec une tolérance de 5mm quelle que soit la nature du matériau employé.

1.4.8 Raccords

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent Lot aura implicitement à sa charge, l'exécution de toutes les découpes de revêtements au droit des passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des autres corps d'état.

1.4.9 Seuils de portes

Seuils de portes en aluminium ou en laiton à visser aux changements de revêtements de sols.

1.4.10 Nez de marche

A visser, ou inclus dans le revêtement spécialement conçu à cet effet.

1.4.11 Joints de dilatation

Dans le cas où des revêtements seront à poser au droit des joints de dilatation, le présent Lot devra les respecter lors de l'exécution des revêtements.

Pour l'exécution de ces joints, l'entrepreneur soumettra au Maître d'Œuvre avant le début des travaux, les dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront être étanches aux eaux de lavage.

L'entreprise assurera la mise en œuvre du joint coupe-feu si nécessaire.

1.4.12 Niveau des sols finis

Les différents revêtements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours être au même niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions utiles devront être prises à ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps d'état.

1.4.13 Mise en service

Pour un trafic pédestre normal, elle aura lieu 24 h au moins après l'achèvement des travaux. Si l'on procède à un aménagement de mobilier léger, il sera nécessaire d'attendre au moins 48 h avant de soumettre le revêtement à un trafic plus important et une semaine pour effectuer le premier entretien par voie humide. Pour l'agencement de mobilier lourds et de charges roulantes, attendre 72 h après achèvement des travaux.

1.4.14 Echantillons

Les coloris des différents revêtements seront choisis par le Maître d'Œuvre. L'entrepreneur devra fournir des échantillons dans le cadre et la gamme des produits demandés, le cas échéant en provenance de plusieurs fabricants.

L'entrepreneur indiquera le mode d'entretien pour chacun des types de revêtements proposés.

1.4.15 Caractéristiques des revêtements de sols finis

Les revêtements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de couleur et de ton uniforme et régulier.

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises seront celle admises par les D.T.U.

Toutes les parties de revêtements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, etc. seront refusés, déposés et refaits par l'entrepreneur à ses frais.

1.4.16 Nettoyage et protections des revêtements finis

Immédiatement après pose, les revêtements de sols seront soigneusement nettoyés à l'aide de produits adéquats par le titulaire du présent Lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'à la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier et de la nature du revêtement de sol, le titulaire du présent Lot pourra se trouver amené à assurer une protection absolument efficace par tout moyen de son choix.

1.5 PIÈCES À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE

A l'appui de son offre, l'entrepreneur devra obligatoirement joindre un dossier technique.

a) Descriptif des ouvrages proposés, donnant tous renseignements utiles, notamment :

- Les systèmes et principes de fixation de tous les ouvrages,
- La nature, le mode d'application et le type de sol.

c) Avis technique pour les ouvrages qui y sont soumis.

d) Les PV d'essais des matériels et matériaux.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTA :

L'entreprise du présent lot devra la protection de ces ouvrages jusqu'à réception des travaux.

Tout accident sur les matériaux avant réception sera à la charge du présent lot ou du corps d'état responsable des dommages, ces éléments seront donc remplacés ou remis à neuf par le corps d'état en question.

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Réglementation accessibilité handicapé

Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs par le repérage et le guidage.

Le cheminement extérieur doit permettre d'assurer une continuité dans la chaîne des déplacements, depuis l'accès au terrain jusqu'à l'entrée du ou des bâtiments.

Le niveau d'accès principal au bâtiment doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.

L'escalier est dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2.20m doit un repérage visuel et tactile.

Le ressaut du seuil s'il ne peut être évité il doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein sa hauteur <= 2cm.

Revêtement de sol du cheminement :

Soit un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.

Soit un repère continu et tactile sur toute sa longueur et visuellement contrasté.

Repérage et guidage :

- Dans le cas d'escalier entre parois pleine, la main courante devra être différenciée de la paroi support grâce à un contraste visuel.
- Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes ne doit présenter de gêne visuelle ou sonore.

L'aire d'absorption acoustique équivalente représentant au moins 25% de la surface au sol des halls et des circulations intérieures desservant des logements.

Pour les logements dit adapté uniquement : en RDC, niveaux desservis par ascenseurs ou susceptibles de l'être (avec réservation de l'emplacement d'un ascenseur).

Les cuisines doivent avoir un passage de 1.5m, entre les appareils installés ou prévisibles et cloisons hors débattement de porte.

2.2 REVETEMENTS PLASTIQUES ET ASSIMILES

Avec **enduits de lissage** (ragréage, suivant poinçonnement du sol), sur supports fins et réguliers.

Compris :

- Traitement par émulsion autolustrante (sauf revêtements traités d'usine).
- Soudure à chaud des joints pour tous les locaux classés E2 et E3 (ou précision), par matériau spécial préconisé par le fabricant. - Soudure à chaud pour tous les passages de portes logements ou parties communes, aucune barre de seuils.

Nota :

- * Règlementation accessibilité handicapée
 - 1 revêtement pour le repérage dans les circulations communes.
 - 1 revêtement pour le guidage dans les circulations communes.

Si l'entreprise ne peut pas être conforme avec la solution envisagée, elle devra proposer une solution respectant les lois et réglementation en vigueur lors de la remise de son prix.

2.2.1 Parties communes

III – Parties communes		
L 11	Hall d'entrée de moins de 25 logements avec SAS d'accès depuis l'extérieur	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
L 12	Hall d'entrée de moins de 25 logements avec accès direct depuis l'extérieur, sans sas	U _{3S} P ₃ E ₂ C ₁ Nota 4
L 13	SAS d'accès depuis l'extérieur de L15	U _{3S} P ₃ E ₂ C ₁
L 14	Hall d'entrée desservant au moins 25 logements y compris zone d'accès direct depuis l'extérieur	U ₄ P ₃ E ₂ C ₁
L 15	Courserie fermée entre immeubles	U ₄ P ₃ E ₂ C ₁
L 16	Couloirs, escaliers et paliers d'étages (ou ascenseur) de moins de 25 logements	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
L 17	Couloirs, escaliers et paliers d'étages (ou ascenseur) pour au moins 25 logements	U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

2.2.1.1 Revêtements U3P3

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC acoustique en lés de 2 m de large, groupe T d'abrasion.
Revêtement de sol de type **Taralay Initial de chez GERFLOR** ou techniquement et d'aspect équivalent.
Ce revêtement sera livré dans les différentes teintes au choix de l'Architecte et dans la gamme du fabricant.

Compris enduit de lissage P3 avant la pose sur dalle BA.

Il associera une **efficacité acoustique certifiée NF-UPEC.A+ $\Delta L_w = 19$ dB** et une **résistance au poinçonnement de 0,10 mm en valeur moyenne mesurée.**

Caractéristiques techniques : (gamme et coloris au choix du M.O)

- Classement UPEC : a minima **U3 P3 E2/3 C2**.
- Epaisseur : 3,25 mm (Uni et Imprimé) / 3,6 mm (Cristal).
- **Efficacité acoustique certifiée : $L_w = 19$ dB.**
- Réaction au feu : Cfl-s1(*) - Rapport du CSTB N° RA04-0172.
- Couche d'usure : 0,60 mm (Uni et Imprimé) / 0,68 mm (Cristal).
- Masse surfacique totale : 2,680 kg/m² (Uni et Imprimé) / 2,870 kg/m² (Cristal).
- Résistance à l'abrasion : Groupe T.
- Résistance au poinçonnement :
 - Valeur maximale 0,11 mm (exigence de la norme $\leq 0,20$ mm).
 - Valeur moyenne : 0,08 mm.
- Propriétés électrostatiques : Antistatique-Classe 1.

La pose du revêtement en parties courantes sera effectuée dans les règles de l'art, selon DTU 53.2 et les recommandations du fabricant. La colle utilisée sera du type colle à émulsions acryliques adaptées aux particularités du revêtement ou toute autre colle adaptée au revêtement et préconisée par le fabricant retenu.

Les joints entre lés seront réalisés par soudure à chaud avec cordon d'apport de même nature que le revêtement.

Localisation : L'ensemble des circulations communes de chaque étage du bâtiment B et sur les circulations communes du premier et deuxième étage du bâtiment A.

2.2.1.2 Revêtements U4P3

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC acoustique en lés de 2 m de large, groupe T d'abrasion. Revêtement de sol de type **Taralay Initial de chez GERFLOR** ou techniquement et d'aspect équivalent. Ce revêtement sera livré dans les différentes teintes au choix de l'Architecte et dans la gamme du fabricant.

Compris enduit de lissage P3 avant la pose sur dalle BA.

Il associera une **efficacité acoustique certifiée NF-UPEC.A + $\Delta L_w = 19$ dB** et une **résistance au poinçonnement de 0,08 mm en valeur moyenne mesurée.**

Caractéristiques techniques : (gamme et coloris au choix du M.O)

- Classement UPEC : a minima **U4 P3 E2/3 C2**.
- Epaisseur : 3,40 mm.
- **Efficacité acoustique certifiée : $\Delta L_w = 19$ dB.**
- Couche d'usure : 0,67 mm.
- Résistance à l'abrasion : Groupe T.
- Résistance au poinçonnement : Valeur moyenne 0,08 mm (exigence de la norme $\leq 0,20$ mm).
- Réaction au feu : Cfl-s1(*) - Rapport du CSTB N° RA04-0172.

La pose du revêtement en parties courantes sera effectuée dans les règles de l'art, selon DTU 53.2 et les recommandations du fabricant. La colle utilisée sera du type colle à émulsions acryliques adaptées aux particularités du revêtement ou toute autre colle adaptée au revêtement et préconisée par le fabricant retenu. Les joints entre lés seront réalisés par soudure à chaud avec cordon d'apport de même nature que le revêtement.

Localisation : La circulation commune du RDC sur le bâtiment A.

2.2.1.3 Revêtements de sol pour escalier U4P3

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC acoustique en lés de 1.01 m de large, groupe T d'abrasion. Revêtement de sol de type **Tarastep de chez GERFLOR**, ou **Sarlon marche Complète de FORBO** ou techniquement et d'aspect équivalent. Ce revêtement sera livré dans les différentes teintes au choix de l'Architecte et dans la gamme du fabricant.

Compris enduit de lissage P3 avant la pose sur dalle BA.

Il associera une **efficacité acoustique certifiée NF-UPEC.A+ $\Delta L_w = 17$ dB** et une **résistance au poinçonnement de 0,08 mm en valeur moyenne mesurée.**

Caractéristiques techniques :

- Classement UPEC : a minima **U4 P3 E2 C2**.
- Epaisseur : 3,35 mm.
- Efficacité acoustique certifiée : $L_w = 17$ dB.
- Réaction au feu : Bfl-s1(*) - Rapport du CSTB N° RA05-0555.
- Couche d'usure : 0,85 mm.
- Masse surfacique totale : 3,100 kg/m².
- Résistance à l'abrasion : Groupe T.
- Résistance au poinçonnement :
 - Valeur maximale 0,11 mm (exigence de la norme $\leq 0,20$ mm).

- Valeur moyenne : 0,08 mm.
- Propriétés électrostatiques : Antistatique-Classe 1.
- HSS Coefficient de glissance : R9 minimum.

La pose du revêtement en parties courantes sera effectuée dans les règles de l'art, selon DTU 53.2 et les recommandations du fabricant. La colle utilisée sera du type colle à émulsions acryliques adaptées aux particularités du revêtement ou toute autre colle adaptée au revêtement et préconisée par le fabricant retenu.

Les joints entre lés seront réalisés par soudure à chaud avec cordon d'apport de même nature que le revêtement.

La première et la dernière contremarche de chaque volée d'escalier devront être de couleur contrastée sur une hauteur de 10cm.

Les nez de marche devront être de couleur contrastée et anti dérapant, ces nez de marche seront traités soit avec le produit de revêtement de sol souple soit avec l'utilisation de nez profilé aluminium prévu à cet effet.

Les nez de marches ne présenteront pas de débord supérieur à 10 mm par rapport à la contremarche.

Localisation : L'ensemble des escaliers sur tous les étages des bâtiments A et B.

2.2.2 Locaux privatifs

I – Pièces principales (pièces sèches) et circulations		
L 1	Entrée sans accès direct sur l'extérieur	U _{2S} P ₂ E ₁ C ₀
L 2	Entrée avec accès direct sur l'extérieur	U ₃ P ₂ E ₁ C ₀ Nota 1
L 3	Toute pièce avec accès sur l'extérieur (y compris véranda) à l'exception d'une pièce ouvrant sur un balcon ou une loggia	U ₃ P ₂ E ₁ C ₀ Nota 1 Nota 2
L 4	Toute pièce sans accès sur l'extérieur dont séjour, pièce ouvrant sur balcon et loggia	U _{2S} P ₂ E ₁ C ₀ Nota 2 Nota 3
L 5	Pièce à usage professionnel	Cf. tableau 2
L 6	Chambre sans accès sur l'extérieur	U ₂ P ₂ E ₁ C ₀
L 7	Dégagement, circulation intérieure au logement	U _{2S} P ₂ E ₁ C ₀
L 8	Escalier	U _{2S} P ₂ E ₁ C ₀
II – Pièces humides		
L 9	Cuisine, buanderie, coin cuisine attenant à un séjour	U _{2S} P ₃ E ₂ C ₂
L 10	Salle d'eau ou de bains, douche, WC	U _{2S} P ₂ E ₂ C ₁

2.2.2.1 Revêtements U2sP3

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC, en lés de 2 m, groupe T d'abrasion.

Revêtement de sol de type **Transit 2s3 de chez GERFLOR**, ou techniquement et d'aspect équivalent.

Ce revêtement sera livré dans les différentes teintes au choix de l'Architecte et dans la gamme du fabricant.

Compris enduit de lissage P3 avant la pose sur dalle BA.

Caractéristiques techniques :

- Classement UPEC : a minima **U2s P3 E2/3 C2**.
- Epaisseur : 3.35 mm.
- **Efficacité acoustique certifiée : ΔLw = 19dB.**
- Couche d'usure : 0,45 mm.

- Résistance à l'abrasion : Groupe T.
- Résistance au poinçonnement : 0,17 mm (NF EN 433).
- Propriétés électrostatiques : Antistatique-Classe 1.
- Réaction au feu : cfl - s1.

La pose du revêtement en parties courantes sera effectuée dans les règles de l'art, selon DTU 53.2 et les recommandations du fabricant. La colle utilisée sera du type colle à émulsions acryliques adaptées aux particularités du revêtement ou toute autre colle adaptée au revêtement et préconisée par le fabricant retenu.

Les joints entre lés seront réalisés par soudure à froid avec cordon d'apport de même nature que le revêtement.

Localisation : Toutes les pièces des logements des bâtiments.

2.3 OUVRAGES DIVERS

Rappel sur l'accessibilité handicapé

Circulations de parties communes

Les circulations des parties communes doivent être conformes à la réglementation handicapée en vigueur. Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs ainsi qu'aux caves et celliers par le repérage et le guidage

L'escalier est dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2.20m doit un repérage visuel et tactile

- Sur les paliers d'escaliers au dernier niveau, la peinture au sol devra permettre l'éveil de la
- Vigilance à une distance de 0.50 m de la première marche de l'escalier grâce à un contraste visuel et tactile.
- La première et la dernière marche seront pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0.10m, visuellement contrastée par rapport à la marche.
- Les nez de marches seront contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier.
- Les nez de marches seront antidérapants et ne présenteront pas de débord excessif par rapport à la contremarche.

2.3.1 Dalle podotactile

Fourniture et pose de dalle podotactile assujettis à la réglementation d'accessibilité.

Placée sur le palier haut de l'escalier à 0.50 m de la marche, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile.

Destinée à l'éveil de la vigilance pour personnes non-voyantes, malvoyantes.

F/P de dalle podotactile de format carré pour une application au sol type "**Dinalert DV 10**" ou équivalent répondant à la norme AFNOR NFP 98-351.

- Largeur 42 cm.
- Équipée de plots de hauteur 5mm.
- Déclinée en dalle teintée pleine masse, au choix contrasté et validé par le maître d'œuvre.
- Fixée au sol fini sur bande adhésive double faces, spécifique au collage de revêtement de sol souple.

Localisation : En haut de chaque volée de l'escalier.

2.3.2 Profil d'arrêt en aluminium

Fourniture et pose de profils d'arrêt cornières en aluminium anodisé naturel de type **DINAC** ou similaire Fixation invisible.

Localisation : Au droit des arrêtes de trémies et autres arrêtes libres.

2.4 FINITION JOINT DILATATION

2.4.1 Finition au sol

Fourniture et pose d'un profilé couvre-joint de dilatation en aluminium avec des éléments constitutifs coulissants les uns dans les autres, permettant d'absorber des mouvements tridimensionnels.

Gamme : **CS couvraneuf** ou similaire.

Localisation : au droit du JD en surface sol souple.

3 OPTION – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 SOL LINOLEUM

Le titulaire du présent lot chiffrera en option l'application d'un revêtement sous déclaration environnementale de produit (DEP) type Linoléum en remplacement du sol souple PVC des circulations communes.

3.1.1 Dispositions communes

Au moment de la pose, le support doit présenter une siccité convenable, de même que les enduits de lissage :

- Teneur en humidité, n'excédant pas 3% de la masse sèche déterminée en étuve ventilée à 70° pour les revêtements de sols plastiques.
- Les microfissures et fissures des chapes devront être traitées avant pose des revêtements.

La planéité nécessaire à la pose des revêtements sera :

- Planéité d'ensemble rapportée sous une règle de 2 m : 5 mm.
- Planéité locale rapportée sous une règle de 20 cm : 1 mm.

Les revêtements de sols bénéficieront de labels environnementaux.

Ils seront entreposés dans des locaux clos et bien aérés, à l'abri de l'humidité et à une température à 15° durant les 48 h avant la pose.

Le revêtement sera mis en œuvre sur support parfaitement sec et non soumis à des remontées d'humidité et à une température ambiante de 12°minimum. L'humidité ambiante devra être telle qu'il n'y ait pas de condensation au niveau du support.

Le revêtement en lés sera déroulé au moins 24h à l'avance dans les pièces où il sera à poser.

Le collage à échéance de ces 24 h sera réalisé par application à simple encollage avec des colles bénéficiant d'un avis technique, respectant les normes environnementales et compatibles avec le support et le revêtement. La colle sera déposée à la spatule finement dentelée à raison de 250 à 300 g/m². Le respect de cette quantité impose de changer de spatule régulièrement en suivant les préconisations du fabricant de colle, particulièrement en respectant le temps de gommage.

La découpe des joints sera réalisée par superposition de 2 lés contigus, à joint vif.

Le marouflage sera effectué en 2 temps :

- A la main lors de la mise en place du tapis.
- A l'aide d'un rouleau à maroufler passé sur la totalité de la surface à la fin des opérations.

Il sera ensuite procédé au traitement des joints par soudage à chaud.

Toute circulation sur ce revêtement sera interdite pendant 48 h.

L'ensemble des colles et revêtements feront l'objet d'avis techniques de nature à révéler les particularités de mise en œuvre et des précautions d'emploi.

3.1.2 Revêtement Linoléum

Fourniture et pose d'un revêtement type linoléum classement a minima U4-P3-E1/2-C2 posé suivant les prescriptions du fabricant et avec joints soudés.

- Classement au feu : Cfl-s1.
- Type **GERFLOR** ou similaire : **MARMORETTE ACOUSTICPLUS LPX** de chez **GERFLOR**.

Il sera mis en œuvre un revêtement de sol linoleum, en lés, à motif marbré de type **MARMORETTE ACOUSTICPLUS LPX** ou motif légèrement moucheté de type **COLORETTE ACOUSTICPLUS LPX** ou à effet bois de type **LINO ART NATURE** composé de matières renouvelables (huile de lin, résines, bois, liège, minéraux, pigments et toile de jute) calandrés, bénéficiant d'un traitement de surface **LPX Finish** assurant une excellente durabilité et une grande facilité d'entretien, ainsi qu'une sous-couche mousse recyclée en polyuréthane assurant une réduction des bruits de chocs de 18dB.

Le cordon de soudure « camouflage » rend les raccords invisibles entre les lés. Il résiste très bien à la cigarette incandescente, est antistatique et antibactérien.

Localisation : en remplacement des sols souples PVC des circulations communes des RDC et étages des bâtiments.

3.2 BARRIERE ANTI HUMIDITE

L'entrepreneur devra la fourniture et la mise en place d'une barrière anti humidité pour l'ensemble des supports recevant les revêtements de sol collés.

Si l'humidité résiduelle est inférieure à 4,5%, cette barrière sera réalisée par primarisation du support à l'aide du primaire 024 primaire époxy (bi composant) de **Forbo Helmitin** ou techniquement équivalent (deux couches croisées pour 100 à 150 g/m² suivant porosité) et épandage à refus, sur la deuxième couche encore humide, de sable siliceux de 0,3 à 0,8 mm.

Si l'humidité résiduelle est supérieure à 4,5%, cette barrière sera réalisée par primarisation du support à l'aide du primaire 028 primaire époxy extrême (bi composant) de **Forbo Helmitin** ou techniquement équivalent (deux couches croisées pour 400 g/m² chacune suivant porosité) et épandage à refus, sur la deuxième couche encore humide, de sable siliceux de 0.3 à 0.8mm.

Localisation : Ensemble du support des revêtements de sol au RDC des bâtiments.

Fin de document