

CCTP LOT 30 - NETTOYAGE

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



**ADCA
SARL d'Architecture**
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°30 NETTOYAGE

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	4
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	4
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	4
1.2.1	Documents de référence contractuels	4
1.2.2	Prestations annexes incombant au présent lot	4
1.2.3	Obligations des entreprises	4
1.2.4	Consistance des prix.....	5
1.2.5	Observation des règlements	5
1.3	OBJET DE L'OPERATION	5
1.4	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES	5
1.5	DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE.....	5
1.6	SURVENTILATION DES LOGEMENTS	5
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES	6
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	6
2.1.1	Classement des bâtiments	6
2.2	NETTOYAGE DE LIVRAISON DES LOGEMENTS.....	6
2.2.1	Nettoyage.....	6
2.2.1.1	Phasage des travaux.....	6
2.2.1.2	Nettoyage des logements	6
2.3	NETTOYAGE DE LIVRAISON DES PARTIES COMMUNES.....	7
2.3.1	Nettoyage des parties communes	7
2.3.1.1	Phasage des travaux.....	7
2.3.1.2	Nettoyage des parties communes et autres locaux.....	7
2.4	NETTOYAGE DE LIVRAISON DES LOGEMENTS TEMOINS.....	8
2.4.1	Nettoyage Logement témoin	8

1 GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

Les prestations de l'entreprise attributaire du présent lot, consistent au nettoyage de tous matériels, surfaces nécessaires.

L'entrepreneur devra prévoir dans sa fourniture, tous les accessoires nécessaires à la réalisation des ouvrages et ne pourra invoquer ultérieurement un oubli du dossier pour éviter de fournir ou de monter tout organe ou appareil nécessaire à la livraison en état de marche de l'ensemble des installations.

1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.1 Documents de référence contractuels

Les travaux et ouvrages du présent Lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

D.T.U.

Normes

Décret

Documents techniques spécifiques

Réglementation handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments.
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006.
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif aux bâtiments d'habitations collectifs.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.

D'une manière générale, toutes les installations doivent répondre impérativement aux normes et décrets en vigueur.

1.2.2 Prestations annexes incombant au présent lot

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent Lot aura implicitement à sa charge et sans qu'il soit besoin d'une mention particulière au C.C.T.P., l'exécution de tous travaux annexes et accessoires,

- Tous autres travaux annexes et accessoires même non énumérés, mais nécessaires à la finition complète et parfaite de l'œuvre.

1.2.3 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.4 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage.
- Dispositifs de sécurité.

1.2.5 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- Les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc, ...),
- Les normes,
- Les documents techniques,
- Les D.T.U.,
- Les avis techniques,
- Les règlements de sécurité incendie,
- Les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 OBJET DE L'OPERATION

Le présent document définit les principes et les prestations nécessaires qui seront à fournir et à mettre en œuvre par lot N° 30 Nettoyage.

1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux et matériaux mis en œuvre devront répondre aux prescriptions générales et techniques contenues dans les documents réglementaires en vigueur applicable au moment de la consultation et notamment :

- Le présent document.
- Le CCAP.
- Les règles et directives environnementales.
- Les documents d'ordre public, non transmis à l'entreprise, mais réputés connus d'elles, tels que les Normes et DTU.

Liste non limitative.

1.5 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Le projet de construction l'objet d'une démarche de certification.

1.6 SURVENTILATION DES LOGEMENTS

Une surventilation des logements est assurée avant la livraison pendant une période d'au moins 1 semaine.

2 **DESCRIPTION DES OUVRAGES**

Avant le nettoyage, le présent lot devra établir un constat de l'état des sols, murs, plafonds, meubles et autres équipements des logements et des parties communes en présence du Maître d'Œuvre.

2.1 **DONNEES A PRENDRE EN COMPTE**

2.1.1 **Classement des bâtiments**

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.2 **NETTOYAGE DE LIVRAISON DES LOGEMENTS**

2.2.1 **Nettoyage**

2.2.1.1 **Phasage des travaux**

Le nettoyage se fera en deux phases logement par logement, et au coup par coup suivant le rythme des livraisons:

- 1- Dégrossi pour l'exécution des listes des réserves de tous les corps d'état (avant OPR).
- 2- Finitions après la levée des réserves avant la livraison de l'appartement.

2.2.1.2 **Nettoyage des logements**

Les nettoyages de livraison seront menés jusqu'à entière satisfaction du Maître D'œuvre, réalisation par tous les moyens ayant reçus son agrément.

L'entrepreneur doit assurer en sus tous les nettoyages, protections et réfections de ses propres ouvrages.

Les nettoyages comprendront toutes les opérations prévues dans les DTU notamment les opérations de lavage et nettoyage avec des produits appropriés :

- Des verres et profilés (compris gorges) de menuiseries extérieures, volets roulants (coté intérieur et extérieur), coulisses de volets roulants.
- Des sols et plinthes.
- Des murs et plafonds.
- Des carreaux de faïence.
- Des blocs portes, quincailleries, serrures (aspect de bon fonctionnement).
- Des appareils sanitaires, des ferrures et robinetteries, des canalisations apparentes.
- Des garde-corps, des mains courantes et des couvertines extérieures (si présents).
- Des seuils et appuis de baies (y compris les feuillures).
- Des coffrets électriques, des appareillages électriques et des luminaires. (Intérieur et extérieur).
- Des appareils de chauffage et des canalisations apparentes.
- Des façades et aménagements intérieurs des placards.
- Des meubles sous évier (intérieur extérieur).
- Des balcons et/ou des terrasses. (Si présents).
- Des bouches de ventilation (VMC).
- De toute trace intérieure et extérieure.

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes traces.

NOTA :

L'entreprise chiffrera et présentera une offre avec des quantités séparées pour chaque article suivant leurs localisations :

- Par Bâtiment et par niveau suivant le nombre de logements.

Localisation : Suivant plans notamment dans l'ensemble des logements y compris leurs parties extérieures (balcon et/ou terrasse le cas échéant).

2.3 NETTOYAGE DE LIVRAISON DES PARTIES COMMUNES

2.3.1 Nettoyage des parties communes

2.3.1.1 Phasage des travaux

Le nettoyage se fera en deux phases logement par logement, et au coup par coup suivant le rythme des livraisons:

- 1- Dégrossi pour l'exécution des listes des réserves de tous les corps d'état (avant OPR).
- 2- Finitions après la levée des réserves sur ordre du Maître d'Ouvrage.

2.3.1.2 Nettoyage des parties communes et autres locaux

Les nettoyages de livraison seront menés jusqu'à entière satisfaction du Maître D'œuvre, réalisation par tous les moyens ayant reçus son agrément.

L'entrepreneur doit assurer en sus tous les nettoyages, protections et réfections de ses propres ouvrages.

Les nettoyages comprendront toutes les opérations prévues dans les DTU notamment les opérations de lavage et nettoyage avec des produits appropriés :

- Des verres et profilés (compris gorges) menuiseries extérieures y compris gorges (si présentes).
- Des sols et plinthes (compris escalier).
- Des murs, plafonds et faux plafonds (compris gaines techniques).
- Des carreaux de faïence.
- Des blocs-portes, quincailleries, serrures (aspect de bon fonctionnement).
- Des appareils sanitaires, des ferrures et robinetteries, des canalisations apparentes.
- Des garde-corps, mains courantes et couvertines extérieures. (Si présents).
- Des seuils et appuis de baies (y compris les feuillures).
- Des coffrets électriques et gaz, des appareillages électriques et des luminaires.
- Des boîtes aux lettres, poubelles, tableau d'affichage, panneaux signalétiques etc...
- De toute trace intérieure et extérieure.

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes traces.

NOTA :

L'entreprise chiffrera et présentera une offre avec des quantités séparées pour chaque article suivant leurs localisations.

Localisation : Suivant plans notamment dans l'ensemble des parties communes :

- Les circulations horizontales de tous les niveaux y compris hall (par bâtiment).
- Les circulations verticales de tous les niveaux (par bâtiment).
- Locaux ménage, poubelles, télécom, chaufferie, sous-station et vélo.

2.4 NETTOYAGE DE LIVRAISON DES LOGEMENTS TEMOINS

2.4.1 Nettoyage Logement témoin

Il est rappelé à tous les corps d'état concernés, que les logements témoins devront être livrés 4 mois avant la livraison.

L'ensemble des corps d'état devra prendre en compte ce point dans son planning et prévoir lors de son intervention, l'étanchéité des logements témoins de tous gravats, poussières et autres phénomènes pouvant dégrader les locaux terminés.

Un nettoyage hebdomadaire du ou des logements témoins jusqu'à la réception sera réalisé par le présent lot jusqu'à entière satisfaction du Maître D'œuvre, réalisation par tous les moyens ayant reçus son agrément.

L'entrepreneur doit assurer en sus tous les nettoyages, protections et réfections de ses propres ouvrages.

Les nettoyages comprendront toutes les opérations prévues dans les DTU notamment les opérations de lavage et nettoyage avec des produits appropriés :

- Des verres et profilés (compris gorges) de menuiseries extérieures, volets roulants (coté intérieur et extérieur), coulisses de volets roulants.
- Des sols et plinthes.
- Des murs et plafonds.
- Des carreaux de faïence.
- Des blocs-portes, quincailleries, serrures (aspect de bon fonctionnement).
- Des appareils sanitaires, des ferrures et robinetteries, des canalisations apparentes.
- Des garde-corps, des mains courantes et des couvertines extérieures (si présents).
- Des seuils et appuis de baies (y compris les feuillures).
- Des coffrets électriques, des appareillages électriques et des luminaires.
- Des appareils de chauffage et des canalisations apparentes.
- Des façades et aménagements intérieurs des placards.
- Des meubles sous évier (intérieur extérieur).
- Des balcons et/ou des terrasses. (Si présents).
- Des bouches de ventilation (VMC).
- De toute trace intérieure et extérieure.

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes traces.

NOTA :

A partir de 4 mois avant la livraison, prévoir un nettoyage hebdomadaire de l'appartement jusqu'à la livraison.

Localisation : Suivant plans notamment dans l'ensemble du logement Témoin.

Fin du Document