

MARCHE PUBLIC

OPH Ferrières

-

Lot 0 : Fourniture des bois

Cahier des clauses particulières

Article 4 – Consistance des travaux

Le prestataire retenu devra fournir les sciages listés ci-dessous et les livrer au charpentier (à l'atelier ou sur chantier). Les dimensions et quantités seront précisées par le titulaire du lot charpente durant la phase de préparation du chantier (octobre 2019).

Le candidat indiquera pour chaque produit un prix unitaire sur lequel il s'engage (annexe 1 : bordereau des prix unitaires).

Il complètera par ailleurs le détail quantitatif estimatif (annexe 2). Ce détail, uniquement établi pour le jugement des offres, n'engage le maître d'ouvrage ni sur le montant global, ni sur les quantités. Les prestations effectivement à réaliser seront déclenchées par le maître d'ouvrage par un bon de commande.

4-1- Fourniture des bois

Le titulaire du présent lot devra fournir les sciages listés ci-dessous. Les bois étant destinés à un usage en extérieur, les sciages **devront impérativement être purgés d'aubier**.

La liste ci-dessous est fournie à titre indicatif. Les longueurs et quantités devront être précisées par le charpentier dans le courant du mois d'octobre 2019.

Usage	Essences possibles	Classement structure ou aspect visuel	Sections prévues*	Quantités estimées	Finition
Poteaux clôture Bois	Douglas, Châtaignier, Chêne ou Acacia.	C18	90x90mm	0.16 m3	Sec séchoir (H<18%), raboté, chanfreiné.
Ossature bois abris de jardin Clôture et Loggia	Douglas, Châtaignier, Chêne ou Acacia.	C18	45x95mm	0.56 m3	Sec séchoir (H<18%), raboté, chanfreiné.
Toiture abris de jardin	Robinier faux-acacia, Chêne.	Choix 2 ou 3	Epaisseur mini 30 mm	27 m ²	Sec séchoir (H<18%), <u>non raboté</u> .
Poteaux pour structure coursives	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	200x200mm Longueur 850 cm	18 pièces	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Poutres pour structure coursives	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	200x200mm Longueur 500cm ou 150 cm	350 ml	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Solives support coursives	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	75x100mm	300 ml	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Chevrans support couverture coursives	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	50x150mm	65 ml	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Planchers bois coursives	Acacia	Choix 1 ou 2	Epaisseur 35mm Longueur 120 cm Largeur fixe (100mm)	100 m ²	Sec séchoir (H<18%), raboté.

**Dimensions finies (séchées, éventuellement rabotées)*

Usage	Essences possibles	Classement structure	Sections prévues*	Quantités estimées	Finition
Marches escaliers extérieurs bois	Acacia.	Choix 1 ou 2	35x130mm	16.5 m ² (sans compter les contremarches)	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Limons escaliers extérieurs bois	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	80 mm x 400 mm 10 m	1.28 m3	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Carrelets pour bardage extérieur façade sud Et clôtures	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	45x45mm 8m max	426.8 m ² (Carrelets posés avec 22,5mm de vide entre chaque)	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Chevrons support sous face façade sud	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	50 x 150 L 5.50 m max	2.90 m3	Sec séchoir (H<18%), raboté.

4-2- Livraison

Le titulaire du présent lot devra livrer les pièces décrites au 4-1, soit à l'atelier du titulaire du lot charpente, soit directement sur chantier à Ferrières.

Article 5 - Origine des bois, traçabilité, bilan carbone

Le titulaire du présent lot doit préciser l'origine des bois fournis : leur lieu d'exploitation, leur(s) lieu(x) de transformation. Il s'engage à donner au maître d'ouvrage les garanties permettant d'assurer la traçabilité du bois. Il s'engage également à fournir au maître d'ouvrage les éléments permettant de calculer le bilan carbone lié au transport des bois fournis (à renseigner dans l'annexe 4).

Article 6 - Conditions de livraison

6-1- Date de livraison

Le titulaire du présent lot proposera au maître d'ouvrage une date indicative pour la livraison des pièces au charpentier. Cette date sera arrêtée à la signature de chaque bon de commande.

7-2- Bon de livraison

Le titulaire du présent lot fournira au maître d'ouvrage, à chaque livraison, un « bon de livraison » qui désignera :

- l'essence,
- les dimensions,
- la qualité,
- la quantité des pièces livrées au charpentier.

Article 8 - Opérations de vérifications et paiement

8-1-Vérifications quantitatives

Elles consistent à vérifier la conformité entre la quantité définie au marché et celle portée sur le bon de livraison ainsi que celle effectivement livrée.

Si la quantité livrée n'est pas conforme à la commande, le maître d'ouvrage, après avis du titulaire du lot charpente, peut mettre le titulaire du présent lot en demeure de reprendre la fourniture ou de compléter la livraison dans un délai de 30 jours.

En cas de non conformité entre la quantité livrée et le bon de livraison, le dit bon de livraison sera rectifié, sous la signature des deux parties ou de leur représentant.

8-2-Vérifications qualitatives

Elles consistent à vérifier la conformité des fournitures livrées avec les spécifications du marché.

Si les fournitures ne sont pas conformes, elles sont refusées et doivent être remplacées par le titulaire du présent lot sur demande du maître d'ouvrage, après avis du titulaire du lot charpente.

Cependant, le maître d'ouvrage, après avis de la maîtrise d'œuvre et du titulaire du lot charpente, peut accepter les fournitures avec réfaction de prix.

8.3. Conditions de paiement

Le règlement de la fourniture se fera en intégralité sur facture après service fait et constaté selon les conditions de réception décrites à l'article 8-1 et 8-2, et au vu du bon de livraison fourni.

Article 9 – Calendrier et délais d'exécution

Le planning est prévu comme suit :

Action	Echéances
Attribution des marchés	
Lancement de la consultation	JUIN 2019
Remise des offres	Suivant RCO
Fourniture des pièces	
Le charpentier valide les sections et précise les quantités nécessaires	Prévision Octobre 2019
Livraison des pièces au charpentier	1 mois après

Article 10 – Documents à fournir dans l'offre

L'offre proposée par le candidat comportera :

- Le bordereau des prix unitaires (annexe 1) complété et signé,
- Le détail quantitatif estimatif et les délais de réalisation (annexe 2) complété et signé,
- Le mémoire technique avec les moyens et références (annexe 3) complété et signé,
- Le mémoire technique permettant de calculer le bilan carbone du transport des bois (annexe 4) complété et signé.

Article 11 – Jugement des offres

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse définie en fonction des critères suivants :

- Le prix des prestations. La meilleure note (10) est donnée au meilleur prix, les notes suivantes sont proportionnellement dégressives. La note sur le prix est pondérée à 50%.
- Les références pour des opérations similaires, les moyens techniques et humains mis en œuvre pour assurer la prestation demandée. Ces références et moyens sont notés sur 10 et pondérés à 10%.
- Les performances en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre. La meilleure note (10) est donnée au bilan carbone le plus bas, les notes suivantes sont proportionnellement dégressives. La note sur le bilan carbone est pondérée à 30%.
- Le délai de réalisation de la prestation. Meilleure note (10) au délai le plus court, puis notes proportionnellement dégressives. Le délai est pondéré à 10%.

Annexe 1 – Bordereau des prix unitaires – à compléter par l'entreprise

	Prestation	Unité	Prix unitaire € HT
1.	Fourniture des ossatures bois pour les abris de jardin en douglas, chêne, châtaignier ou acacia	m ³	
2.	Fourniture des lames de bardage pour les abris de jardin en acacia, chêne ou châtaignier	m ³	
3.	Fourniture des planches pour la toiture des abris de jardin en chêne ou acacia.	m ³	
4.	Fourniture des poteaux pour la structure des coursives en douglas ou sapin traité classe 3.2	unité	
5.	Fourniture des poutres pour la structure des coursives en douglas ou sapin traité classe 3.2	ml	
6.	Fourniture des solives pour les coursives en douglas ou sapin traité classe 3.2	ml	
7.	Fourniture des chevrons pour la toiture des coursives en douglas ou sapin traité classe 3.2	ml	
8.	Fourniture des planchers bois pour les des coursives en Acacia	m ²	
9.	Fourniture des marches pour les escaliers extérieurs en Acacia	m ²	
10.	Fourniture des limons pour les escaliers extérieurs en Douglas ou sapin traité classe 3.2	m ²	
11.	Fourniture de carrelats pour bardage façade sud	m ³	
12.	Fourniture de chevrons supports de carrelats pour bardage façade sud en Douglas ou sapin traité classe 3.2	m ³	
13.	Livraison		
13.1	Livraison à l'atelier du charpentier si distance < à 50 km	forfait	
	Livraison à l'atelier du charpentier si distance comprise 50 et 100 km	forfait	
	Livraison à l'atelier du charpentier si distance > à 100 km	forfait	
13.2	Livraison sur chantier à Ferrières	forfait	

Entreprise :

A..... le

Cachet et signature

Annexe 3 – Références, moyens, traçabilité : à compléter par l'entreprise

Références pour des opérations similaires et moyens humains et techniques mis en œuvre pour assurer la prestation demandée.

Précisez et détaillez autant que possible :

- Les volumes de bois commercialisés annuellement.
- Les machines et moyens disponibles pour sécher, raboter, stocker.
- Les moyens existants pour assurer la traçabilité du bois. Les garanties qui pourront être fournies au maître d'ouvrage pour retracer l'origine des bois.
- Les moyens de livraison disponibles.
- Le nombre de salariés dans l'entreprise.

Entreprise :

A..... **le**

Cachet et signature

Annexe 4 – Bilan carbone : à compléter par l'entreprise

Pour nous permettre de réaliser le bilan carbone du transport des bois, merci de préciser :

- La localisation de la ou des forêts de provenance du bois.
- Les matériels utilisés pour transporter les bois ronds depuis les lieux d'exploitation jusqu'au lieu de transformation (scierie) et leur PTAC.
- L'adresse de la scierie ayant transformé les bois.
- Le cas échéant, le matériel utilisé pour transporter les produits finis ou semi-finis depuis la scierie jusqu'au lieu de commercialisation et leur PTAC.
- L'adresse du lieu de commercialisation.
- Le matériel utilisé pour livrer les bois au titulaire du lot charpente et son PTAC.

Ces éléments pourront être présentés comme suit pour chaque lot de bois fourni :

Lot de bois n° 1 : <i>Préciser essence, quantité</i>	Localisation	Moyen de transport utilisé vers le lieu suivant, PTAC, capacité d'emport.
Forêt d'origine des bois		
Lieu de transformation 1		
Lieu de transformation 2		
Lieu de transformation 3		
...		
Livraison charpentier	Selon résultat appel d'offres	-

Lot de bois n° 2 : <i>Préciser essence, quantité</i>	Localisation	Moyen de transport utilisé vers le lieu suivant, PTAC, capacité d'emport.
Forêt d'origine des bois		
Lieu de transformation 1		
Lieu de transformation 2		
Lieu de transformation 3		
...		
Livraison charpentier	Selon résultat appel d'offres	-

...

Entreprise :

A..... **le**

Cachet et signature