

COMMUNE DE FERRIERES SUR ARIEGE
(09000)

IMMEUBLE COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT N° 02
ENDUIT

MAITRE D'OUVRAGE

OPH ARIEGE

23 BIS RUE DE FERRIERES
09000 FOIX – BP 500 39
Tel 05 61 02 30 00

ARCHITECTE:

ARCHITECTURE ET PAYSAGE SARL

63,65, Rue Jean Jaurès
09300 LAVELANET
Tel : 05 61 03 52 61

archi-paysage@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

EBM

Les Pousses – route de Portet sur Garonne
31 270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tel : 05 61 76 98 88

contact@ebmstructures.fr

BE FLUIDES

ESI VIARD

7, Avenue du 8 Mai 1945
09120 VARHIRES

Tel: 05 61 60 86 99 Fax: 09 70 62 86 98

viard.jacques@wanadoo.fr

OPC

ACM

2, rue Jules Védrières, 31400 TOULOUSE
Tel: 05 62 30 83 33

acm@acm-sarl.fr

Table des matières

1	GENERALITES.....	3
1.1	OBJET ET CONSISTANCE GENERALE.....	3
1.2	NOTE GENERALE.....	3
1.3	DECOMPOSITION EN LOTS	3
1.4	REFERENCES AUX NORMES ET DTU	3
1.5	RECONNAISSANCE DES LIEUX	3
1.6	LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT	4
1.7	EXECUTION DES TRAVAUX	4
2	TRAVAUX A RÉALISER	5
2.1	ÉCHAFAUDAGE	5
2.2	ENDUIT PROJETES MECANIQUEMENT	5
2.2.1	<i>Enduit monocouche</i>	5
2.2.2	<i>Sous enduit</i>	6
2.3	TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION	6
2.4	ENDUIT CIMENT INTERIEUR	6

1 GENERALITES

1.1 Objet et consistance générale

Les travaux et fournitures faisant l'objet du présent lot concernent les travaux d'ENDUIT DE FACADE à réaliser pour la construction de 11 logements locatifs à FERRIERES-SUR-ARIEGE (09000).

On notera que le présent cahier n'a de valeur qu'associé aux autres pièces constituant l'ensemble du dossier.

L'Entreprise devra prendre connaissance des articles du CCTP 0.

1.2 Note générale

Le présent cahier n'est pas exhaustif et l'Entreprise devra la réalisation de tous les ouvrages désignés dans les différentes pièces du marché.

Il pourra être éventuellement modifié et/ou complété par des dispositions constructives à définir sur place en tenant compte des difficultés techniques rencontrées et liées à la présence des ouvrages existants.

On notera, de plus, que les documents écrits ou graphiques (plans, détails, etc.) remis par le Maître d'œuvre aux Entreprises ne sauraient être confondus avec des études techniques d'exécution ou de réalisation des ouvrages. Les dits documents ne sauraient, de quelque manière que ce soit, palier ou remplacer les dites études qui restent à la charge des Entreprises concernées et qui engagent pleinement leur responsabilités.

L'Entreprise devra prendre connaissance des articles du CCTP 0.

1.3 Décomposition en lots

L'ensemble des travaux est décomposé en lots selon le découpage indiqué en tête des généralités communes à tous les lots, auxquelles l'Entreprise devra impérativement se reporter dans le cadre de sa mission. (Cf : CCTP 0)

L'Entreprise devra prendre connaissance des articles du CCTP 0.

1.4 Références aux normes et DTU

- DTU N° 20 : maçonnerie, béton arme, plâtrerie de janvier 1961 et additif n°1 (marches préfabriquées) de juillet 1970
- DTU N° 20.11 : parois et murs en maçonnerie, d'octobre 1978, erratum de décembre 1978, erratum n° 2 de mai 1979 et additif n° 1 de janvier
- DTU N° 23.1 bétons banches
- DTU N° 26.1 enduits au mortier de liants hydrauliques 1978
- règles BA 68 : règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton arme.
- règles NV.65 : règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructeurs.

Règles professionnelles, Travaux de dallage. Annales ITBTP Mai 84.

Normes NF :

- Armature béton A35-105 et A35-106 ; A45-003
- Produits de carrière et dragage B 10-001 ; B 10-100 ; B 10-301
- Agglomérés P 14-101 et P14-301 ; P14-303 à P14-306
- Liants hydrauliques P 15-310 et P15-301 ; P15-306 à P15-308 ;
P15-610 et P15-312
- Canalisations P 16-302 ; P16-304 ; P16-341 ; P16-352
- Béton granulats P 18-102 ; P18-103 ; P18-303 à P18-305
- Éprouvettes P 18-400 à P18-416
- Escaliers P 87-301

1.5 Reconnaissance des lieux

L'entrepreneur doit procéder à la reconnaissance des lieux avant la remise de son offre.

Aucune contestation ni aucun supplément de prix ne seront acceptées à ce sujet après signature du marché.

1.6 Liaison avec les autres corps d'état

Ils ont le devoir de prendre connaissance du présent C.C.T.P et ne pourront en aucun cas, ni à aucun moment faire état de ne pas l'avoir consulté et de l'ignorer, pour éluder leurs obligations en matières de prestations et de liaison avec les autres Corps d'état.

Au moment de l'établissement de plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément aux prescriptions du C.C.A.P l'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin d'arrêter avec eux dans le détail les dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Le présent lot comprend la réalisation des travaux suivants :

- Préparation de fonds
- Fourniture et pose d'accessoires divers
- Confection d'enduits et travaux de revêtements de façades
- Protection des ouvrages de serrurerie, menuiseries, sols et couverture
- Montage et démontage d'échafaudage

1.7 Exécution des travaux

L'entrepreneur du présent lot a à sa charge les moyens de manutention, de levage et les échafaudages nécessaires à la réalisation de ses ouvrages.

La proposition de l'entreprise s'entend compris la réfection de tous les ouvrages défectueux et ce jusqu'à la réception des travaux, ainsi que la protection de ses ouvrages contre les ébranlements, chocs et épaufrures des arêtes.

En règle générale, ce marché est réputé inclus :

- Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Contrôle et nécessaires à la mise en conformité des ouvrages avec les règlements en vigueur.
- Tous travaux ou dispositions nécessaires à la mise en conformité des ouvrages pour ce qui concerne les tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.
- Les nettoyages de toutes projections sur les parois verticales, sols, etc... ainsi que tous les déchets, emballages, etc... résultant des travaux et leur enlèvement aux décharges publiques.
- Les protections des éléments posés finis et sujet à détérioration pendant la durée des travaux, y compris la maintenance de leur efficacité.

Qualité des liants :

Les liants utilisés ne seront ni éventés, ni « mottés », c'est-à-dire qu'ils ne contiendront aucun grumeau ne pouvant s'émietter sous la pression des doigts. Ils seront stockés à l'abri des intempéries et de l'humidité.

Préparation des supports :

Le support aura une surface nette, propre, exempte d'impuretés telles que poussière, peinture, salpêtre ou autre, rugueuse de telle sorte qu'elle permette un accrochage et une adhérence parfaits de l'enduit.

Par temps sec le support sera au préalable humidifié en plusieurs fois et à un quart d'heure d'intervalle, la face à enduire devant être humidifiée en profondeur.

Dans le cas où le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la mise en œuvre directe de l'enduit, il sera procédé à un redressement en surcharge ou renformis au mortier de ciment, si elles ne dépassent pas 0.03m.

Tous les ouvrages en béton armé devront avoir fini leur retrait avant tout commencement des travaux.

Exécution des enduits :

Enduit projeté dans la masse, à base de résine siloxane.

L'exécution des enduits ne pourra s'effectuer lorsqu'il y aura menace de gelée, en principe à température inférieure à + 5° C et lorsque les supports seront gelés, surchauffés ou desséchés et par vent sec.

Exécution des joints de reprise :

Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la couche de finition, celles-ci s'effectueront sur une ligne de joint (selon détail des façades).

Etat et acceptation des subjectiles :

L'entrepreneur du présent lot est tenu de s'assurer de la qualité des supports. Tout commencement de travaux d'enduit prévaut comme acceptation de l'état des subjectiles, des protections mise en place préalablement.

Si l'état de surface des subjectiles n'est pas jugé conforme aux prescriptions de DTU, l'entrepreneur est tenu de présenter des réserves au maître d'œuvre.

2 TRAVAUX A RÉALISER

2.1 Échafaudage

L'entrepreneur du présent lot devra la mise en place d'échafaudages de pieds métalliques fixes réglementaires. Ils devront reposer sur des assises solides par l'intermédiaire d'embases.

Les pieds seront réglables en hauteur par vérins.

Les échafaudages seront entretoisés, contreventés et amarrés à la construction par des points d'ancrages scellés dans la maçonnerie (à soumettre au Maître d'œuvre pour accord) et qui seront laissés après travaux.

Le prix comprendra également :

- Les planchers de travail et circulations
- Les échelles d'accès aux différents planchers avec trappes
- Les garde-corps et plinthes
- La dépose complète en fin de travaux de façades et pose des garde-corps

La pose devra permettre le travail sur façades et en toiture.

Exécution suivant normes et réglementations en vigueur.

Localisation :

- *L'ensemble des façades du projet.*

2.2 Enduit projetés mécaniquement

2.2.1 Enduit monocouche

Métré : m2

Réalisation d'un enduit monocouche à base de liant hydraulique sur les faces extérieures des murs en agglomérés de béton destinées à recevoir un habillage bois à claire voie ou sans autre revêtement de finition.

Prestation de base : Enduit taloché éponge.

Variante : Enduit gratté fin.

La prestation comprend :

Préparation :

Parement de type soigné compris rebouchage, recoupement des balèvres et traitement de qualité.

Après pose des menuiseries extérieures, exécution de tous raccords de calfeutrement.

Calfeutrements et reprise autour de tous les éléments incorporés en façade : châssis, bâtis, coffrets, etc...

Réception des supports :

Les surfaces ainsi reprises seront soumises à l'acceptation du Maître d'Œuvre, avant exécution de tout revêtement.

Réalisation du revêtement :

Enduit mince au mortier de liant hydraulique projeté manuellement ou mécaniquement, finition voir ci-dessus

Couleur :

Couleur au choix de l'architecte suivant présentation d'échantillon.

L'ensemble conformément aux choix de coloris et au calepinage établis par l'Architecte.

Sujétions d'interventions et composants intégrés :

L'enduit doit être titulaire d'un certificat de qualification.

Cahier des prescriptions techniques d'emploi et de mise en œuvre.

Protection des angles sortants par cornières d'angle en inox mises en place avant exécution de l'enduit projeté.

Protections des ouvrages déjà réalisés à charge du lot Gros-Œuvre.

Mise en place d'un treillis incorporé dans l'enduit aux changements de matériaux de support ainsi qu'en nez de planchers.

Pas de cornières et baguettes plastiques.

Profilé de finition inox au-dessus des porches formant goutte d'eau et pour tout arrêt d'enduit.

Localisation :

- *Concerne les façades en agglomérés de béton destinées à recevoir un habillage bois à claire voie ou sans autre revêtement de finition*
- *Concerne le muret de clôture.*

2.2.2 Sous enduit

Métre : m2

Réalisation de sous enduit aux liants hydrauliques projetés mécaniquement comprenant :

- Double transport, montage, calage et démontage en fin de travaux d'un échafaudage réglementaire
- Protections des ouvrages adjacents de toute nature, dépose après travaux et nettoyage immédiatement après travaux des traces résiduelles sur les supports adjacents (nota : nettoyage à l'acide proscrit),
- Baguettes de protection d'angle à jonc PVC noyées dans le corps d'enduit en l'absence de parement collé sur le sous enduit,
- Préparation du support par brossage, nettoyage, dépoussiérage et arrosage superficiel si nécessaire
- Primaires si nécessaire en fonction de la nature du support,
- Mise en place d'un lattes de désolidarisation sur les ouvrages en béton à enduire,
- Enduits en retours de baies (tableaux et linteaux) et en tranches verticales de murs,
- Arêtes saillantes et cueillies adoucies,
- Toutes sujétions de pans de murs cintrés sans facettes,
- Calfeutrement des angles rentrants,
- Projection d'un enduit à base de chaux-ciment
- Nettoyage des abords des travaux.

Les enduits sont dus jusque 15cm en-dessous du terrain aménagé en fin de chantier (les soubassements ne doivent pas être apparents).

Le produit retenu doit posséder un avis technique en cours de validité, et sa mise en œuvre doit en tous points être conforme au document technique d'application de cet avis technique.

La prescription s'applique suivant le détail des articles inclus dans le présent chapitre.

Localisation :

- *Concerne les façades en agglomérés de béton destinées à recevoir un habillage bois à claire voie ou sans autre revêtement de finition*
- *Concerne les relevés d'acrotère en blocs à bancher, support d'étanchéité*
- *Concerne le muret de clôture.*

2.3 Traitement des joints de dilatation

Métre : au ml

Joint étanche agréé S.N.J.F. comprenant :

- Fond de joint en cordon
- Joint à la pompe élastomère de première catégorie monocomposant sans primaire
- Application de l'enduit de marouflage.

Fourniture et pose dans l'enduit de couvre-joints à soufflet, fixés dans l'épaisseur de l'enduit.

Pose suivant recommandations du fabricant.

Largeur du joint : 40 mm

Le cache joint devra avoir les fonctions suivantes :

- Former l'écran pare pluie
- Absorber les mouvements entre les deux bords de l'isolation
- Résister aux sollicitations (chocs, poinçonnement).

Localisation :

- *Au droit de tous les joints de dilatation dans murs des bâtiments.*

2.4 Enduit ciment intérieur

Métre : m2

Mise en œuvre d'un enduit ciment sur les murs intérieurs des locaux techniques du RdC.

Protection des sols en pied de paroi par la mise en place d'un film polyane. Gâchage d'un enduit au mortier de ciment hydrofugé projeté en 2 couches et d'une ép. de 1cm. Dressage de l'enduit à la règle y compris façon d'arêtes et raccord propre et rectiligne en pied et en tête de paroi. Finition lissée.

Localisation :

- *Concerne les murs intérieurs des locaux techniques du RdC.*