

COMMUNE DE FERRIERES SUR ARIEGE
(09000)

IMMEUBLE COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT N° 05 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

MAITRE D'OUVRAGE

OPH ARIEGE

23 BIS RUE DE FERRIERES
09000 FOIX – BP 500 39
Tel 05 61 02 30 00

ARCHITECTE:

ARCHITECTURE ET PAYSAGE SARL

63,65, Rue Jean Jaurès
09300 LAVELANET
Tel : 05 61 03 52 61

archi-paysage@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

EBM

Les Pousses – route de Portet sur Garonne
31 270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tel : 05 61 76 98 88

contact@ebmstructures.fr

BE FLUIDES

ESI VIARD

7, Avenue du 8 Mai 1945
09120 VARHILES
Tel: 05 61 60 86 99 Fax: 09 70 62 86 98

viard.jacques@wanadoo.fr

OPC

ACM

2, rue Jules Védrières, 31400 TOULOUSE
Tel: 05 62 30 83 33

acm@acm-sarl.fr

SOMMAIRE

5.1	GENERALITES MISE EN ŒUVRE	2
5.1.1	CONSISTANCE DES TRAVAUX	2
5.2.1	LIMITES DE PRESTATIONS	2
5.2	DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES	2
5.3.1	NORMES ET REGLEMENTS.....	2
5.4.1	QUALIFICATIONS.....	3
5.5.1	QUALITE DES MATERIAUX	3
5.6.1	ETUDES	3
5.7.1	PROTOTYPES	3
5.8.1	CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION	3
5.9.1	PROTECTION DES OUVRAGES	4
5.10.1	NETTOYAGE.....	4
5.11.1	ESSAIS-RECEPTION.....	4
5.3	DESCRIPTION DES OUVRAGES	5
5.12.1	PORTES D'ENTREE DES LOGEMENTS	5
5.13.1	FENETRES COULISSANTES - M00.....	5
5.14.1	FENETRES COULISSANTES - M00bis	5
5.15.1	FENETRE MONOBLOC COULISSANTE 2 VENTAUX - M01	6
5.1.1	FENETRE MONOBLOC OUVRANT A LA FRANCAISE – M02	6
5.2.1	FENETRES OSCILLO-BATTANTES – M03	6
5.3.1	FERMETURES EXTERIEURES : VOLET BOIS	6
5.4.1	POSE DES GRILLES D'ENTREE D'AIR	7
5.5.1	LETTRAGE SUR PORTE D'ENTREE.....	7

5.1 GENERALITES MISE EN ŒUVRE

5.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent CCTP concerne l'exécution des travaux de MENUISERIES EXTERIEURES pour la réalisation d'une **résidence de 11 logements locatifs**, à FERRIERES en Ariège (09000), définis par les documents graphiques joints au dossier.

Le bâtiment sera conçu et réalisé pour atteindre un niveau de performance thermique et énergétique correspondant aux exigences de la RT 2012.

L'objectif est de réaliser un bâtiment à basse consommation d'énergie ce qui impose une bonne étanchéité à l'air et une maîtrise de la perméabilité de l'enveloppe de la construction.

Les précautions particulières sont à prendre en compte dès la remise de l'offre, notamment pour :

- Identifier sur les plans d'exécution les points sensibles pour l'étanchéité.
- Identifier les techniques et produits à utiliser pour atteindre le niveau d'étanchéité requis.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura à sa charge toutes les prestations et fournitures pour l'achèvement complet des ouvrages conformément aux Règles de l'Art il devra exécuter tous les travaux nécessaires à la terminaison et à la livraison en parfait état des ouvrages définis non limitativement par les plans et le C.C.T.P. ci-après, et cela sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration de prix pour raison d'erreurs ou d'omissions dans les pièces du dossier.

Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des autres corps d'état afin de pouvoir déterminer et estimer les prestations lui incombant.

5.2.1 LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux du présent lot concernent non limitativement la fourniture et la pose des ouvrages suivants :

- Porte d'entrée des logements
- Fenêtres ouvrant à la française
- Fenêtres oscillo-battantes
- Fenêtre coulissantes
- Volets bois coulissants
- Pose des grilles d'entrée d'air
- Lettrage sur porte
- Nettoyage.

5.2 DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

5.3.1 NORMES ET REGLEMENTS

Les études seront faites et les travaux exécutés suivant les prescriptions techniques des textes réglementaires et normes connus au jour de la soumission et il conviendra de se conformer à toutes les règles de l'art. Les références aux documents ci-après, les plus courants, n'est pas limitative :

- Les Normes Françaises et en particulier :
- N.F.P. 23/301, 23/303, 23/304 : portes planes de communication et portes palières
- N.F.P. 26/101 à 26/426 concernant la quincaillerie
- N.F.P. 01/004 dimensions des portes intérieures
- D.T.U. 36//1 Menuiserie en bois.

5.4.1 QUALIFICATIONS

Les travaux du présent lot seront confiés à une entreprise spécialisée, titulaire au minimum de la qualification professionnelle n° 2210.ou 223

5.5.1 QUALITE DES MATERIAUX

Tous les bois employés seront parfaitement secs de première catégorie sans aubier, nœuds, fentes, gerçures ou autres défauts pouvant être nuisibles à l'exécution, à la résistance ou à la durée des ouvrages.

Les bois devant rester apparents seront de droit fil, et seront soigneusement poncés avant réception par le lot «peinture».

Les panneaux de fibres et de particules devront avoir reçu un label C.T.B.

Tous les bois employés seront protégés de l'humidité par trempage et bain de produit de conservation (*MIRIGAL T ou équivalent*).

Les menuiseries seront traitées avec un liquide fongicide et insecticide ayant le label C.T.B.

La visserie et la boulonnerie seront de 1ère qualité.

La quincaillerie sera de premier choix estampillée S.N.F.Q. et soumise à l'approbation du Maître d'œuvre.

5.6.1 ETUDES

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits avant tout commencement de fabrication en usine et de pose sur chantier, les plans de détails de ses ouvrages (*détails d'exécutions et de pose*) au Maître d'œuvre et au Bureau de contrôle pour accord.

L'entrepreneur du présent lot communiquera à l'entreprise de Gros -œuvre quinze jours avant exécution des ouvrages, les plans de réservations ou scellements (*douilles – rails ...*) qui lui sont nécessaires à la mise en œuvre de ses ouvrages. Il assurera la fourniture à l'entreprise de Gros œuvre des éléments qu'il souhaite voir incorporés lors du coulage de la structure.

5.7.1 PROTOTYPES

L'entrepreneur fournira à la demande du Maître d'œuvre, tous échantillons de matériaux, produits et accessoires utilisés, les maquettes et menuiseries témoins conformes aux prescriptions et dispositions du contrat.

5.8.1 CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION

L'entrepreneur du présent lot assurera sous sa seule responsabilité la pose, le réglage, la mise à niveau, le scellement de ses ouvrages ; leur fixation sera réalisée par pattes métalliques et chevilles auto-foreuses.

Les profils des dormants viendront en recouvrement sur éléments de doublage.

L'étanchéité entre les menuiseries et les précadres ou murs en béton banché (*ou maçonnerie*) sera assurée par joint mastic élastomère 1ère catégorie mis en place sous pression y compris toutes sujétions de fond de joint.

L'étanchéité entre dormant et ouvrant sera assurée par joint néoprène y compris gorge de décomposition, écoulement des eaux de condensation...

L'entrepreneur du présent lot devra la distribution et la pose des menuiseries et volets roulants dans les locaux.

Les menuiseries seront posées parfaitement calées et de niveaux avant leur fixation.
L'entrepreneur du présent lot devra les réservations et la pose des grilles dans les traverses des menuiseries.

Coordination avec les autres corps d'état

Afin d'éviter toutes contestations ultérieures, l'entrepreneur du présent lot vérifiera en temps utile le bon positionnement des huisseries, cadres et bâtis.

Il devra s'assurer avant tout commencement de travaux contradictoirement avec le lot

- de l'horizontalité et de la verticalité des ouvrages posés.
- des largeurs entre tableaux et feuillures.

Tous les travaux de pose de menuiseries qui ne seraient pas acceptés par le Maître d'œuvre (*défaut de verticalité, d'horizontalité ou de planéité, joints en queue de billard...*) seront repris par le présent lot à sa charge si l'élément refusé n'a pas l'objet de réserves de la part de l'entreprise du présent lot avant pose et finition de ses ouvrages.

5.9.1 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot assurera, sous sa propre responsabilité, le déchargement le stockage de ses matériaux, ainsi que toutes manutentions et protections.

Il devra la protection de ses menuiseries jusqu'aux peintures définitives par tous moyens efficaces, contre les coups inhérents au chantier, et contre toutes salissures.

5.10.1 NETTOYAGE

L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage des locaux après son intervention et évacuera les déchets.

Les protections provisoires disposées pour la sauvegarde des ouvrages seront enlevées par l'entrepreneur du présent lot avant leur réception en accord avec le Maître d'œuvre.

Un nettoyage des parements sera réalisé par l'entrepreneur du présent lot pour que la présentation et l'aspect des ouvrages soient parfaits lors de la réception.

5.11.1 ESSAIS-RECEPTION

Lors de la réception des ouvrages, il sera procédé aux essais normalisés de fonctionnement et de résistance des éléments (*essais à l'air et à l'eau des menuiseries*).

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, la mise en place et la main d'œuvre nécessaire à l'exécution de ces essais.

Tout élément qui ne répondra pas aux conditions minimales de résistance, de flèche, d'étanchéité devra être changé ou renforcé à ses frais par l'entrepreneur du présent lot ; il aura également à sa charge les travaux (scelllements, bourrage, raccords, peinture etc...) que le changement (ou le renfort) de l'élément défectueux entraînerait, sur les ouvrages voisins.

5.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

AFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

En façade et quelque soit l'orientation ou la situation, l'affaiblissement acoustique requis est de 30db(A) sauf indication contraire du bureau de contrôle.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions pour y satisfaire.

EXIGENCES THERMIQUES

Menuiseries en double vitrage 4/16/4 Argon

Les montants ouvrants et dormant sont en bois.

Perméabilité à l'air : classement A3.

$U_w = 1.40 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$. (*Y compris pour les portes d'entrée*).

5.12.1 PORTES D'ENTREE DES LOGEMENTS

Porte d'entrée en bois massif (*Pin sylvestre*).

Voir détail sur plan des menuiseries.

Peinture de finition réalisée en usine – teinte RAL au choix du maître d'œuvre.

Quatre paumelles à fiches vissées dans le recouvrement.

Portes ouvrant à l'intérieur.

Serrure à larder à 3 points avec bouton moleté intérieur (canon européen).

Garniture et béquille en aluminium anodisé naturel.

Seuils en aluminium avec ressaut minimum de 2 cm conforme à la norme handicapée.

Butée bas de porte.

Dimension 93x2.04m. (*Passage libre minimum de 0.83m*).

Teinte au choix de l'architecte.

Localisation :

Portes d'entrée des logements.

5.13.1 FENETRES COULISSANTES - M00

Coulissant trois vantaux en bois, avec un fixe et deux coulissants, l'ensemble pouvant être rabattu d'un côté (ouverture maximum au 2/3)

Dimension 5.50 m x 2.15 m. (lxh).

Ensemble menuisé en bois (Pin Sylvestre ou équivalent).

Double vitrage isolant 4x16x4.

Classement A3.

Seuil accessibilité PMR

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, raccord, et de parfait achèvement des ouvrages.

Lasure de finition à la charge du lot peinture. Teinte au choix de l'architecte.

Localisation :

Loggias des T3 tous niveaux (9U)

5.14.1 FENETRES COULISSANTES - M00bis

Coulissant deux vantaux en bois, avec deux coulissants, l'ensemble pouvant être rabattu d'un côté ou de l'autre (ouverture maximum au 1/2)

Dimension 3.40 m x 2.15 m. (lxh).

Ensemble menuisé en bois (Pin Sylvestre ou équivalent).

Double vitrage isolant 4x16x4.

Classement A3.

Seuil accessibilité PMR

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, raccord, et de parfait achèvement des ouvrages.
Lasure de finition à la charge du lot peinture. Teinte au choix de l'architecte.

Localisation :
Loggias des T2 tous niveaux (2U)

5.15.1 FENETRE MONOBLOC COULISSANTE 2 VENTAUX - M01

Dimension 1.20 m x 1.20 m. (lxh)
Ensemble menuisé en bois (*Pin Sylvestre ou équivalent*) comprenant deux coulissants.
Double vitrage isolant 4x16x4.
Classement A3.
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, raccord, et de parfait achèvement des ouvrages.
Lasure de finition à la charge du lot peinture. Teinte au choix de l'architecte.

Localisation :
Fenêtres cuisines tous niveaux

5.1.1 FENETRE MONOBLOC OUVRANT A LA FRANCAISE – M02

Dimension 0.80 m x 1.20 m. (lxh)
Ensemble menuisé en bois (*Pin Sylvestre*) comprenant un ouvrant à la française.
Double vitrage isolant 4x16x4.
Classement A3.
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, raccord, et de parfait achèvement des ouvrages.
Lasure de finition à la charge du lot peinture. Teinte au choix de l'architecte.

Localisation :
Fenêtres des chambres tous niveaux

5.2.1 FENETRES OSCILLO-BATTANTES – M03

Dimension 0.38 m x 1.20 m. (lxh)
Ensemble menuisé en bois (*Pin Sylvestre*) comprenant un ouvrant OB.
La commande sera positionnée à la hauteur réglementaire pour satisfaire à la norme handicapée.
Double vitrage isolant 4x16x4. Finition opale ou sablée.
Classement A3.
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, raccord, et de parfait achèvement des ouvrages.
Lasure de finition à la charge du lot peinture. Teinte au choix de l'architecte.

Localisation :
Fenêtres salle de bain tous niveaux

5.3.1 FERMETURES EXTERIEURES : VOLET BOIS

Fourniture et pose de volets trois plis en douglas épaisseur 19mm.
Traitement de surface classe III.
Système coulissant en applique sur la façade avec blocage des volets en position ouverte.
Y compris système serrure sur volet pour fermeture intérieure et extérieure, rail haut en acier galva, fixé sur la maçonnerie et guide fixé au bas de la menuiserie.
Dimension 80x120cm de hauteur.
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, raccord, et de parfait achèvement des ouvrages.
Peinture de finition à la charge du lot peinture. Teinte au choix de l'architecte.

Localisation :
1 volet pour chaque fenêtre des chambres.

5.4.1 POSE DES GRILLES D'ENTREE D'AIR

Le présent lot prévoit la pose des grilles d'entrée d'air dont la fourniture sera au lot Plomberie Sanitaire Chauffage VMC.

La prestation comprendra toutes les sujétions pour adaptation au profil de menuiserie, compris percement des lumières et fixation par vis si nécessaire.

Les dimensions des lumières devront correspondre exactement aux normes en vigueur (*VMC hygroréglable de type B*).

Elles seront placées horizontalement dans les cadres dormants des menuiseries suivant les indications mentionnées aux plans après accords de l'architecte et du BET sur l'emplacement

Localisation :
Suivant plan fluides.

5.5.1 LETTRAGE SUR PORTE D'ENTREE

Fourniture et pose d'un lettrage de numéro de logement inox sur chaque porte d'entrée des logements. Numérotation de 01 à 11. Police au choix de l'architecte.

Localisation :
Sur chaque porte d'entrée des logements.

FIN