

COMMUNE DE FERRIERES SUR ARIEGE
(09000)

IMMEUBLE COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT N° 06 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

MAITRE D'OUVRAGE

OPH ARIEGE

23 BIS RUE DE FERRIERES
09000 FOIX – BP 500 39
Tel 05 61 02 30 00

ARCHITECTE:

ARCHITECTURE ET PAYSAGE SARL

63,65, Rue Jean Jaurès
09300 LAVELANET
Tel : 05 61 03 52 61

archi-paysage@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

EBM

Les Pousses – route de Portet sur Garonne
31 270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tel : 05 61 76 98 88

contact@ebmstructures.fr

BE FLUIDES

ESI VIARD

7, Avenue du 8 Mai 1945
09120 VARHILES
Tel: 05 61 60 86 99 Fax: 09 70 62 86 98
viard.jacques@wanadoo.fr

OPC

ACM

2, rue Jules Védrières, 31400 TOULOUSE
Tel: 05 62 30 83 33
acm@acm-sarl.fr

SOMMAIRE

1.	GENERALITES MISE EN ŒUVRE.....	3
1.1.	CONSISTANCE DES TRAVAUX	3
1.2.	LIMITES DE PRESTATIONS	3
2.	DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES	4
2.1.	NORMES ET REGLEMENTS	4
2.2.	QUALIFICATIONS.....	4
2.3.	QUALITE DES MATERIAUX	4
2.4.	ASSEMBLAGES ET FINITION.....	4
2.5.	RESERVATIONS ET PLANS D'EXECUTION	4
2.6.	MISE EN OEUVRE.....	5
2.7.	PROTECTION DES OUVRAGES	5
2.8.	COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT	5
2.9.	NETTOYAGE.....	5
3.	DESCRIPTION DES OUVRAGES	6
3.1.	BLOC-PORTE INTERIEURE :	6
3.2.	PORTES INTERIEURES A GALANDAGE.....	6
3.3.	PORTES DE PLACARDS coulissantes	6
3.4.	EQUIPEMENTS DE PLACARDS	7
3.5.	PAILLASSE DES COINS CUISINES	7
3.6.	PLINTHES BOIS.....	7

1. GENERALITES MISE EN ŒUVRE

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. concerne l'exécution des travaux de MENUISERIES INTERIEURES pour la réalisation d'une **résidence de 11 logements locatifs**, à FERRIERES en Ariège (09000), définis par les documents graphiques joints au dossier.

Le bâtiment sera conçu et réalisé pour atteindre un niveau de performance thermique et énergétique correspondant aux exigences de la RT 2012 et au niveau E3C2.

L'objectif est de réaliser un bâtiment à basse consommation d'énergie ce qui impose une bonne étanchéité à l'air et une maîtrise de la perméabilité de l'enveloppe de la construction. Les précautions particulières sont à prendre en compte dès la remise de l'offre, notamment pour :

- Identifier sur les plans d'exécution les points sensibles pour l'étanchéité.
- Identifier les techniques et produits à utiliser pour atteindre le niveau d'étanchéité requis.

Étanchéité à l'air :

En application de la RT 2012, des tests d'infiltrométrie seront réalisés, ainsi que des tests d'infiltrométrie intermédiaires. Il sera indispensable de prendre toutes les dispositions nécessaires, pendant toute la durée des travaux, pour que les bâtiments soient parfaitement étanches à l'air.

La perméabilité à l'air des bâtiments est mesurée selon la norme NF EN 13829 et son guide d'application GA P50-784. Ces documents sont le support de référence et déterminent le domaine d'application, le mode opératoire et garantissent la validité des résultats.

Le projet a été étudié afin d'optimiser au maximum les performances du bâtiment. L'étude thermique est jointe au DCE. Les installations devront respecter les performances énergétiques décrites dans cette étude.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura à sa charge toutes les prestations et fournitures pour l'achèvement complet des ouvrages conformément aux Règles de l'Art il devra exécuter tous les travaux nécessaires à la terminaison et à la livraison en parfait état des ouvrages définis non limitativement par les plans et le C.C.T.P. ci-après, et cela sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration de prix pour raison d'erreurs ou d'omissions dans les pièces du dossier.

Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des autres corps d'état afin de pouvoir déterminer et estimer les prestations lui incombant.

1.2. LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux du présent lot concernent non limitativement la fourniture et la pose des ouvrages suivants :

- PORTES INTERIEURES
- FACADES ET EQUIPEMENTS DE PLACARD
- PAILLASES DE COIN CUISINE
- PLINTHES EN BOIS
- NETTOYAGE

2. DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1. NORMES ET REGLEMENTS

Les études seront faites et les travaux exécutés suivant les prescriptions techniques des textes réglementaires et normes connus au jour de la soumission et il conviendra de se conformer à toutes les règles de l'art. Les références aux documents ci-après, les plus courants, n'est pas limitative :

- Les Normes Françaises et en particulier :
 - N.F.P. 23/301, 23/303, 23/304 : portes planes de communication et portes palières
 - N.F.P. 26/101 à 26/426 concernant la quincaillerie
 - N.F.P. 01/004 dimensions des portes intérieures
 - D.T.U. 36//1 Menuiserie en bois.

2.2. QUALIFICATIONS

Les travaux du présent lot seront confiés à une entreprise spécialisée, titulaire au minimum de la qualification professionnelle n° 2210.ou 223

2.3. QUALITE DES MATERIAUX

Tous les bois employés seront parfaitement secs de première catégorie sans aubier, nœuds, fentes, gerçures ou autres défauts pouvant être nuisibles à l'exécution, à la résistance ou à la durée des ouvrages.

Les bois devant rester apparents seront de droit fil, et seront soigneusement poncés avant réception par le lot «peinture».

Les panneaux de fibres et de particules devront avoir reçu un label C.T.B.

Tous les bois employés seront protégés de l'humidité par trempage et bain de produit de conservation (MIRIGAL T ou équivalent).

Les menuiseries seront traitées avec un liquide fongicide et insecticide ayant le label C.T.B.

La visserie et la boulonnerie seront de 1ère qualité.

La quincaillerie sera de premier choix estampillée S.N.F.Q. et soumise à l'approbation du Maître d'œuvre.

2.4. ASSEMBLAGES ET FINITION

Les Assemblages seront à tenons et mortaises.

Les huisseries et bâtis comporteront des gorges pour le passage des conduits électriques.

Les couvre-joints, les angles saillants des dormants, les talons des plinthes auront des angles arrondis sauf indications particulières du présent C.C.T.P.

Tous les éléments en bois autres que les portes pré peintes et les éléments à vernir recevront une couche d'impression avant pose, à la charge du lot Peinture.

Les pièces de quincaillerie seront fixées par vis à tête fraisée, vissées et non chassées.

Les serrures seront lardées et estampillées S.N.F.Q.

Tous les parements des ouvrages seront livrés parfaitement poncés.

Les mises en jeux et le graissage des serrures et paumelles seront exécutés en temps opportun avant intervention du lot Peinture.

2.5. RESERVATIONS ET PLANS D'EXECUTION

Les dessins d'exécution et les détails d'assemblage de ses ouvrages feront l'objet de plans qui seront soumis avant exécution au Bureau de contrôle pour examen

Des certificats d'essais officiels exécutés par le CSTB devront impérativement être fournis pour les portes ayant des caractéristiques bien précises pour répondre aux exigences de sécurité incendie ou d'isolation acoustique.

2.6. MISE EN OEUVRE

L'entrepreneur du présent lot devra la distribution des cadres, bâtis et huisseries dans les locaux (le tracé des cloisons est à la charge du lot Plâtrerie).

Les cadres, huisseries, bâtis etc....seront fournis avec les barres d'écartement et les pattes à scellements nécessaires à leur fixation

2.7. PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot assurera, sous sa propre responsabilité, le déchargement le stockage de ses matériaux, ainsi que toutes manutentions et protections.

Il devra la protection de ses menuiseries jusqu'aux peintures définitives par tous moyens efficaces, contre les coups inhérents au chantier, et contre toutes salissures.

2.8. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Afin d'éviter toutes contestations ultérieures, l'entrepreneur du présent lot vérifiera en temps utile le bon positionnement des huisseries, cadres et bâtis.

Il devra s'assurer avant tout commencement de travaux contradictoirement avec le lot

- de l'horizontalité et de la verticalité des ouvrages posés.

- des largeurs entre tableaux et feuillures.

Tous les travaux de pose de menuiseries qui ne seraient pas acceptés par le Maître d'œuvre (défaut de verticalité, d'horizontalité ou de planéité, joints en queue de billard...) seront repris par le présent lot à sa charge si l'élément refusé n'a pas l'objet de réserves de la part de l'entreprise du présent lot avant pose et finition de ses ouvrages.

2.9. NETTOYAGE

Chaque corps d'état devra laisser journellement le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur se chargera de l'évacuation de ses propres déblais. Chaque entrepreneur devra procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'il aura sali ou détérioré.

Les protections provisoires disposées pour la sauvegarde des ouvrages seront enlevées par l'entrepreneur du présent lot avant leur réception en accord avec le Maître d'œuvre.

Un nettoyage des parements sera réalisé par l'entrepreneur du présent lot pour que la présentation et l'aspect des ouvrages soient parfaits lors de la réception.

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTA: Les huisseries sont repérées et distribuées dans les locaux par le présent lot.

- Les huisseries incorporées dans les murs ossature bois ou cloisons sont posées par le lot PLATRERIE - ISOLATION.
- L'entreprise se référera au lot PLATRERIE pour la largeur des huisseries en fonction de l'épaisseur des cloisons.
- Les Traitements et lasures de finition des menuiseries intérieures seront à la charge du lot PEINTURE.

GARNITURE :

Teinte au choix de l'architecte.

Les portes auront la marque de qualité norme française CTB.

3.1. BLOC-PORTE INTERIEURE :

Fourniture d'un ensemble comprenant (pose à charge du lot plâtrerie):

- Bloc- porte sur huisserie bois: Les cadres dormants seront dimensionnés de manière à s'adapter aux parois dans lesquelles ils seront implantés en épaisseur des cloisons.
- Ouvrant à âme alvéolaire pré peint.
- Trois paumelles
- Serrure à larder.
- Buttoir de porte.
- Dim 83x2.04m.

Les portes des sanitaires (WC et Salles de bains) seront à condamnation intérieure, les autres portes seront à pêne dormant ½ tour.

Localisation :

Ensemble des portes intérieures des logements T2 et T3.

3.2. PORTES INTERIEURES A GALANDAGE

Fourniture et pose d'une porte à galandage composée d'un cadre et d'un panneau bois.

La prestation est complète et comprend les ouvrages suivants :

- Ensemble ouvrant à galandage, 80x205cm, passage libre >77cm
- Le châssis pour galandage de chez Sogal ou équivalent
- Quincaillerie adaptée à l'accessibilité PMR
- Arrêts latéraux

Localisation :

Sur la paroi du séjour : cf. plans architectes

3.3. PORTES DE PLACARDS COULISSANTES

Fourniture et pose de façades de placard, **en bois**, modèle « *origine lames* » de chez Sogal *Prémium* ou équivalent, finition chêne brut.

Y compris rails guides, montage, réglages et tous détails d'exécution.

Les roulettes des portes seront fixées sur l'ossature de la porte.

Des plinthes bois seront remontées verticalement au droit des portes de placard.

Dimension 1.45m x 2.47m (toute hauteur), et 1.16m x 2.47m, 2 façades coulissantes.

Localisation :

Placards dans l'entrée et dans les chambres des logements.

3.4. EQUIPEMENTS DE PLACARDS

Etagères en aggloméré de 19mm, habillé sur les deux faces en mélaminé.

L'aménagement sera composé d'une tablette haute située à 1.80m, sous cette tablette le placard sera équipé de deux tiers de penderie et d'un tiers d'étagères.

Chambres : dimension 1.45m x 2.40m de hauteur, profondeur ± 60 cm.

Exception : Placard de l'entrée avec deux profondeurs inégales

Première partie : dimension 0.65m x 2.40m de hauteur, profondeur ± 60 cm. Tablette, penderie et étagères.

Deuxième partie : dimension 0.51x2.40m, profondeur ± 35 cm. Seulement la tablette à 1m80 (partie basse occupée par les nourrices du chauffage).

Localisation :

Placards entrées et chambres.

3.5. PAILLASSE DES COINS CUISINES

Fourniture et pose. Pour les coins cuisine, l'entreprise prévoira la fourniture et mise en place de paillasses en bois continue sur deux côté (3.6m), yc sur meuble sous évier à fourni par le lot Plomberie Sanitaire, inclus découpe pour l'encastrement des éviers.

Inclus découpe plan de travail pour s'adapter à la gaine technique dans l'angle des cuisines

Piètements constitués de panneaux bois posés sur pastille caoutchouc pour être désolidarisés du sol.

Une étagère intermédiaire, dimension 35x450x3600mm (ExPxL), sera posée entre piètements sur toute la longueur, exceptée sur l'emprise du meuble évier.

Habillage vertical idem paillasse côté salon, dimension 600x950mm (HxL) avec façon de plinthe en partie basse.

Nature du bois	Mélaminé bois, couleur standard au choix de l'architecte et du maître d'ouvrage
Bord périphérique	Droit
Profondeur	60cm
Epaisseur	35 mm mini
Débord	35mm mini

Compris toutes sujétions de fixations sur cloisons et doublages en plaques de plâtre et chevillage sur parties en maçonnerie ou en ossature bois suivant destination.

Localisation :

Kitchenettes tous appartements, cf. plans joints.

3.6. PLINTHES BOIS

Fourniture et pose de plinthes bois filant à bords adoucis de 70x10mm collées, y compris toutes sujétions d'exécution.

Localisation :

Ensemble des pièces, yc salles d'eau hors murs faïencés.

FIN