

**COMMUNE DE FERRIERES SUR ARIEGE
(09000)**

IMMEUBLE COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT N° 09

PEINTURE, SOLS SOUPLES, CHAPES ET FAÏENCES

MAITRE D'OUVRAGE

OPH ARIEGE

23 BIS RUE DE FERRIERES
09000 FOIX – BP 500 39
Tel 05 61 02 30 00

ARCHITECTE:

ARCHITECTURE ET PAYSAGE SARL

63,65, Rue Jean Jaurès
09300 LAVELANET
Tel : 05 61 03 52 61
archi-paysage@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

EBM

Les Pousses – route de Portet sur Garonne
31 270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tel : 05 61 76 98 88
contact@ebmstructures.fr

BE FLUIDES

ESI VIARD

7, Avenue du 8 Mai 1945
09120 VARHILES
Tel: 05 61 60 86 99 Fax: 09 70 62 86 98
viard.jacques@wanadoo.fr

OPC

ACM

2, rue Jules Védrières, 31400 TOULOUSE
Tel: 05 62 30 83 33
acm@acm-sarl.fr

SOMMAIRE

1.	GENERALITES MISE EN ŒUVRE.....	3
1.1.	CONSISTANCE DES TRAVAUX	3
1.2.	LIMITES DE PRESTATIONS	3
2.	DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES	3
2.1.	NORMES ET REGLEMENTS	3
2.2.	QUALIFICATIONS.....	4
2.3.	ECHANTILLONS	4
2.4.	RECEPTION DES SUPPORTS EN SOL	4
2.5.	PREPARATION DES SOLS.....	4
2.6.	CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX	4
2.7.	PROTECTION-NETTOYAGE-ENTRETIEN.....	5
2.8.	RECEPTION SUBJECTILES A PEINDRE OU RECEVANT UN REVETEMENT MURAL	5
2.9.	PROTECTION DES OUVRAGES	5
2.10.	TRAVAUX PREPARATOIRES	6
2.11.	PROTECTIONS PRIMAIRES	6
2.12.	QUALITES DES PRODUITS.....	6
3.	DESCRIPTION DES OUVRAGES	7
3.1.	PEINTURE SUR PLAFONDS BETON.....	7
3.2.	PEINTURE ACRYLIQUE SUR PLAFONDS	7
3.3.	PEINTURE ACRYLIQUE SUR CLOISONS ET DOUBLAGES	7
3.4.	PEINTURE INTERIEURE SUR MENUISERIE BOIS	7
3.5.	PEINTURE SUR BOISERIES EXTERIEURES.....	8
3.6.	ISOLATION SOUS CHAPE.....	8
3.7.	CHAPE PLANCHER BETON	8
3.8.	ETANCHEITE TYPE SPEC.....	8
3.9.	REVETEMENTS MURAUX COLLES.....	8
3.10.	REVETEMENTS SOLS SOUPLES en les.	9
3.11.	REVETEMENTS SOLS SOUPLES EN LES (PIECES HUMIDES).....	9
3.12.	BARRES DE SEUILS	9
3.13.	NETTOYAGE DE MISE EN ETAT D'HABITABILITE	9

1. GENERALITES MISE EN ŒUVRE

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. concerne l'exécution des travaux de PEINTURE, SOLS SOUPLES ET PARQUETS FLOTTANTS, CHAPES + ISOLANT PROJETE ET FAIENCES pour la création d'un COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS SOCIAUX à Ferrières sur Ariège, 09000, pour l'OPH de l'Ariège, définis par les documents graphiques joints au dossier.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura à sa charge toutes les prestations et fournitures pour l'achèvement complet des ouvrages conformément aux Règles de l'Art; il devra exécuter tous les travaux nécessaires à la terminaison et à la livraison en parfait état des ouvrages définis non limitativement par les plans et le C.C.T.P. ci-après et cela sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration de prix pour raison d'erreurs ou d'omissions dans les pièces du dossier.

Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des autres corps d'état afin de pouvoir déterminer et estimer les prestations lui incombant.

1.2. LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux du présent lot concernent non limitativement la fourniture et la pose des ouvrages suivants :

- PEINTURE SUR PLAFONDS
- PEINTURE SUR CLOISONS
- PEINTURE SUR BOISERIES
- PEINTURE SUR HUISSEES
- CHAPES SUR PLANCHER BETON TOUS NIVEAUX
- ISOLANT PROJETE SOUS CHAPE AU RDC
- REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
- FAIENCE
- NETTOYAGE

2. DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1. NORMES ET REGLEMENTS

Les études seront faites et les matériaux mis en œuvre suivant les prescriptions techniques des textes réglementaires et normes connus au jour de la soumission et il conviendra de se conformer notamment aux documents ci-après dont la liste n'est pas limitative.

- DTU 53/2 Revêtements de sols plastiques collés
- Normes Françaises
- D.T.U. 59/1 Peinturage Cahier des charges, Additif n°1 et mémento (novembre 1978).
- D.T.U. 59/3 Peinture de sols (septembre 1990).
- D.T.U. 52/1 Revêtements de sols scellés
- Avis techniques du C.S.T.B. et agrément du S.T.A.C.
- Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service. C.S.T.B. livraison 14 cahier 139 (1952).

Toutes les peintures employées correspondront aux spécifications de Normes Françaises et en particulier aux Normes N.F.T. 30/001 à 33/001.

2.2. QUALIFICATIONS

Les travaux du présent lot seront confiés à une entreprise spécialisée, titulaire au minimum des qualifications professionnelles n°771 et n°612.

2.3. ECHANTILLONS

Le choix des matériaux et des teintes appartient au Maître d'œuvre à qui doivent être soumis pour agrément tous les échantillons des produits préconisés dans le présent C.C.T.P.

2.4. RECEPTION DES SUPPORTS EN SOL

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports avant le démarrage de ses travaux.

Il est précisé que le fait d'avoir exécuté les travaux de revêtements de sol constituera une acceptation sans réserves par l'entrepreneur du présent lot des supports livrés par les autres corps d'état.

2.5. PREPARATION DES SOLS

L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage des sols livrés par les autres corps d'état et la préparation de son support par ragréage du surfacage, l'ensemble exécuté avec des produits ayant l'agrément des fabricants en vue de la pose de revêtement collés.

Les sols seront parfaitement nettoyés ; ils seront débarrassés de tous les déchets de ciment de plâtre,...etc. Ils seront grattés et lavés si cela est nécessaire.

La planéité des supports et formes sera telle qu'une règle de 2m de longueur promenée en tous sens n'accuse pas un écart avec le support ou avec la forme supérieure aux normes.

L'entrepreneur de revêtement doit se faire confirmer par les entrepreneurs des corps d'état intéressés que les fourreaux destinés au passage des canalisations ou à défaut les tuyaux eux-mêmes sont mis en place, et se faire préciser par eux les trémies à respecter.

2.6. CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur est tenu dans tous les cas de s'informer auprès du Maître d'œuvre de la nature du support et éventuellement de la forme, ainsi que des sujétions que ces ouvrages sont susceptibles d'imposer aux revêtements lors de la mise en œuvre ou en service (plancher chauffant, formes isolantes).

La pose de revêtements à l'aide d'une colle compatible avec le revêtement et agréée par le fabricant se fera après le passage de tous les corps d'état, peintres y compris, sauf la finition de la peinture des plinthes éventuelles.

Accord devra être pris avec les autres corps d'état sur les limites de sols différents sous les portes et les niveaux finis qui devront être rigoureusement identiques et dont les joints seront rectilignes, vifs et jointifs et parfaitement adhérents.

Les joints courants devront être parfaitement alignés et parallèles aux parois de pièces, conformes aux plans d'appareillage fournis et acceptés par le Maître d'œuvre. Aucun défaut d'homogénéité et de dessin ne sera toléré dans un même local qu'elle que soit sa dimension.

Les ouvrages comprennent toutes sujétions pour découpes ou adaptation aux éléments saillants ou encastré dans les sols ou à leur périphérie.

Il est précisé que les revêtements souples devront régner sur toute la surface des pièces, y compris les dessus de meubles divers et au sol des placards, figurés sur les plans.

Les prix unitaires et forfaitaires des revêtements devront également comprendre tous

les travaux préparatoires et d'enduit de lissage qui comprendront, après le nettoyage, grattage, balayage et dépoussiérage des divers supports, un primaire et un produit auto lissant classé P3 d'une épaisseur, pour lesquelles aucune plus-value ne sera accordée.

Enduits de Lissage

Un enduit de lissage destiné à assurer la planéité des supports sera réalisé par le titulaire du présent lot avant mise en œuvre des revêtements de sols en se conformant au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs, cahier du C.S.T.B. N° 1835 de mars 1983.

Le produit de lissage fera l'objet d'un Avis Technique du C.S.T.B. et bénéficiera de l'acceptation en garantie par la Commission Technique de l'Assurance. Avant application de l'enduit de lissage, et à la suite du dépoussiérage soigné du support, il sera appliqué un primaire désigné dans l'avis technique de chacun des produits pour lissage en s'assurant d'une parfaite compatibilité des produits. L'entreprise du présent lot a à sa charge l'exécution du ragréage à exécuter sur le support brut en béton livré par le Gros-œuvre à raison de 2,5 kg/m², le surplus éventuel étant à la charge du lot N° 1 Gros œuvre.

2.7. PROTECTION-NETTOYAGE-ENTRETIEN

Les travaux comprennent les protections pendant les travaux et les nettoyages avant réception.

Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en service immédiate.

2.8. RECEPTION SUBJECTILES A PEINDRE OU RECEVANT UN REVETEMENT MURAL

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les subjectiles et signaler au Maître d'œuvre ou à son représentant, toute imperfection susceptible de nuire à la bonne qualité de travaux. En cas de contestation la décision du Maître d'œuvre sera sans appel pour la reprise des travaux aux frais de l'un ou l'autre lot.

Faute de l'avoir fait les subjectiles seront réputés acceptés et les travaux nécessaires (ponçage ou ragréage) seront à la charge du présent lot.

De plus, il devra s'informer sur l'emploi éventuel, par le lot n° 02, de produits pouvant présenter des incompatibilités avec les matériaux qu'il compte lui-même utiliser et notamment huiles de décoffrage, plastifiant, etc...

2.9. PROTECTION DES OUVRAGES

D'une façon générale, l'entrepreneur du présent lot devra prendre les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des ouvrages qui pourraient être tâchés ou attaqués par ses produits. Il procédera en particulier au calfeutrement et à la protection des menuiseries extérieures, vitrage, habillages divers, quincailleries, revêtements de sols et murs, chapes, ouvrages de serrurerie, ouvrages B.A. devant recevoir une peinture ou rester brut, complexe d'étanchéité, chaussée éventuellement, etc.

En particulier, les gâches, crémones, paumelles, serrures devront pouvoir fonctionner correctement après exécution des travaux du présent lot.

2.10. TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entrepreneur du présent lot devra les différentes préparations, époussetage, brossage, rechampissage, égrenage, ponçage des divers subjectiles avant toute application d'enduits et de peinture.

Les surfaces à enduire et à peindre seront débarrassées de toutes parties dont l'adhérence est défectueuse et préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage de l'enduit et de la peinture. Les parements béton présentant superficiellement des résidus de laitance pulvérulents et coulures seront soigneusement brossés et totalement dépoussiérés. Le support destiné à recevoir l'enduit présentera une seccité normale et en tous cas compatible avec les caractéristiques et conditions d'application de l'enduit. Les ragréages au mortier (ou produits spéciaux) présenteront les qualités requises de compatibilité avec la nature des enduits et peintures utilisés.

L'entrepreneur devra tous travaux de rechampissage à chaque changement de ton et de produit.

2.11. PROTECTIONS PRIMAIRES

Protection antirouille : elle est du par l'entrepreneur de serrurerie pour les Ouvrages qui le concernent. Avant intervention, l'entrepreneur du présent lot vérifier cette protection et exécutera les raccords nécessaires.

Couche d'impression : les menuiseries bois, lisses, plinthes et en général tous les ouvrages en bois recevront avant leur pose, une couche d'impression.

2.12. QUALITES DES PRODUITS

Les références sont données à titre indicatif pour permettre de définir les travaux du présent lot.

Il n'est pas fait obligation à l'entrepreneur, de mettre en œuvre les produits cités ; toutefois il devra avant tout exécution, soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre les références du type d'enduit et peinture utilisé ainsi que les échantillons qui seront consignés sur le P.V. de chantier pour servir de base de référence à tout contrôle cours travaux.

Tous les produits utilisés devront être de marque réputée.

Les teintes des enduits et peintures mis en œuvre seront celles choisies par le Maître d'œuvre sur les palettes de couleur préalablement présentées par l'entrepreneur.

Les enduits et peintures devront résister aux intempéries, à l'exposition des surfaces en atmosphère agressive...

Les travaux d'enduits ne devront être exécutés que sur des subjectiles préalablement humidifiés.

L'application des enduits et peintures ne devra pas se faire en dessous d'une température inférieure à 6° c, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés.

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTA : L'entreprise du présent lot doit les travaux préparatoires et les diverses opérations préliminaires permettant l'application des couches de finition.

Les données relatives aux diffusions de COV des produits comme de leurs subjectiles d'application devront être fournis, en cas de niveau trop élevé au regard des recommandations actuelles, ils devront être remplacés par des produits moins producteurs des mêmes émanations.

OUVRAGES EN PLAFONDS

3.1. PEINTURE SUR PLAFONDS BETON

Subjectile plafond béton, sous face des prédalles:

Application d'une peinture Acrylique satinée.

Epoussetage, impression, révision des joints, enduit repassé.

Ponçage et époussetage et en finition, 2 couches de peinture gouttelette satinée lessivable.

Localisation :

Plafonds tous niveaux.

3.2. PEINTURE ACRYLIQUE SUR PLAFONDS

Subjectile : plaque de plâtre, enduit plâtre:

Application d'une peinture Acrylique satinée.

Epoussetage, impression, révision des joints, enduit repassé.

Ponçage et époussetage et en finition, 2 couches de peinture Acrylique satinée lessivable.

Localisation :

Plafonds des salles de bains suivant plans.

OUVRAGES EN PAROIS VERTICALES

3.3. PEINTURE ACRYLIQUE SUR CLOISONS ET DOUBLAGES

Subjectile plaque de plâtre, enduit plâtre et plaques fibres gypses : Peinture Acrylique satinée.

Epoussetage, impression, révision des joints, enduit repassé.

Ponçage et époussetage et en finition, 2 couches de peinture Acrylique satinée lessivable.

Teintes au choix de l'architecte et du maître d'ouvrage.

Localisation :

Ensemble des locaux

OUVRAGES SUR SUBJECTILES BOIS

3.4. PEINTURE INTERIEURE SUR MENUISERIE BOIS

Brossage, époussetage, impression, rebouchage, enduit non repassé, ponçage à sec et en finition 2 couches de peinture Glycéro satinée.

Localisation :

Portes intérieures, plinthes bois, trappes de visite, couvre-joints, huisseries portes intérieures et extérieures, huisseries intérieures fenêtres et portes fenêtres.

3.5. PEINTURE SUR BOISERIES EXTERIEURES

Brossage, époussetage, Dégraissage des bois au solvant.

Rebouchage, ponçage à sec et en finition 2 couches de lasures. (couche d'apprêt et couche de finition).

Localisation :

Toutes les menuiseries extérieures.

DALLAGES

3.6. ISOLATION SOUS CHAPE

Pose d'un isolant thermique de type mousse polyuréthane projeté épaisseur 90mm sous chape. L'isolant devra supporter les charges permanentes et d'exploitation selon la destination des locaux. $R_{\text{mini}}=3.45\text{m}^2.K/w$

L'entreprise devra respecter l'avis technique du fabricant.

Y compris nettoyage, préparation du support et toutes sujétions de mise en œuvre.

Localisation :

Ensemble du bâtiment au rdc, hors locaux techniques.

3.7. CHAPE PLANCHER BETON

Pose d'une chape lissée en ciment sur support plancher béton ou isolant projeté.

Épaisseur 5 cm minimum en fonction de la planéité du support.

L'entreprise devra respecter l'avis technique du fabricant définissant les conditions de pose sur plancher béton, anti-fissuration, résistance et traitement de finition permettant de recevoir un revêtement de sol type sol souple à la charge du lot peinture.

Y compris nettoyage, préparation du support et toutes sujétions de mise en œuvre.

Localisation :

Planchers tous niveaux

FAIENCE

3.8. ETANCHEITE TYPE SPEC

Pose d'un film d'étanchéité type SPEC toute hauteur sous faïence murale.

Y compris couche d'impression, traitement et renforts d'angle, couche intermédiaires, de finitions et toutes sujétions de mise en œuvre et de parfait achèvement.

Localisation :

Ensemble des faïences dans salles de bain.

3.9. REVETEMENTS MURAUX COLLES

Revêtement de faïence format 15 x 30.

Faïence mono cuisson

Teinte au choix de l'architecte. La dernière rangée sera traitée de couleur différente.

Pose effectuée par colle agréée par le fabricant.

Y compris sous couche étanche du type FERMASER de chez WEBER et BROUTIN sous les faïences périphériques aux douches et baignoires ou produit équivalent

Localisation :

Cuisines et salles de bains :

- Sur les parois verticales portant éléments de sanitaires dans les salles de bains, hauteur 1m80 jusqu'au sol.
- A l'aplomb des paillasse cuisines sur une hauteur de 60cm.

SOLS SOUPLES

3.10. REVETEMENTS SOLS SOUPLES EN LES.

Fourniture et pose de revêtement de sol vinylique de marque GERFLOR ou similaire.

Pose en lés collés sur support béton y compris coupes et toutes sujétions de pose.

Aucune soudure ne sera acceptée dans les pièces. L'entreprise choisira la largeur des lés en fonction des pièces.

Classement UPEC : U4-P3-E2-C2.

Efficacité acoustique delta L > 19 dB (A).

Classement au feu M3.

Pose effectuée par colle agréée par le fabricant.

Teinte au choix de l'architecte avec intégration de motifs et de patchwork de couleurs. Il sera fait des essais in situ pour se déterminer sur le choix final.

Localisation :

Ensemble du bâtiment tous niveaux, sauf sanitaires.

3.11. REVETEMENTS SOLS SOUPLES EN LES (PIECES HUMIDES)

Fourniture et pose de revêtement de sol vinylique de marque GERFLOR ou similaire.

Pose en lés collé ou soudé sur support béton y compris coupes et toutes sujétions de pose.

Classement UPEC : U4-P3-E3-C2.

Efficacité acoustique delta L > 19 dB (A).

Classement au feu M3.

Pose effectuée par colle agréée par le fabricant.

Teinte au choix de l'architecte.

Localisation :

Sols des sanitaires tous niveaux.

3.12. BARRES DE SEUILS

Fourniture et pose de barres de seuils en aluminium de 50mm de large.

Localisation :

A chaque changement de revêtement de sol.

NETTOYAGE

3.13. NETTOYAGE DE MISE EN ETAT D'HABITABILITE

Nettoyage de mise en état d'habitabilité en fin de travaux après le passage de l'ensemble des corps d'état et avant livraison au Maître d'ouvrage.

Cette prestation comprend l'ensemble des supports y compris la vitrerie surface intérieure et extérieure, appareils sanitaires, revêtements de sols, menuiseries intérieures et extérieures, etc...

Après ce nettoyage après la réception des travaux et après les levées des réserves, l'entreprise prévoira un second nettoyage de finition du sol et un époussetage des différents supports pour livraison au maître d'ouvrage.

Localisation :

Ensemble du projet.

FIN