

11 LOGEMENTS SOCIAUX - OPH ARIEGE **FERRIERES SUR ARIEGE - 09000**

LOT 00 SCIAGE FOURNITURE DES BOIS

Le cadre de devis quantitatif joint à l'appel d'offres devra être respecté afin de permettre la comparaison des diverses propositions.
Toutes les colonnes (unités, quantités, prix unitaire et prix total) devront obligatoirement être renseignées, faute de quoi, l'offre ne pourra être recevable.

REF	DESIGNATION					U	Q	Prix U	PrixTOTAL
	DESCRIPTION DES OUVRAGES								
	Usage	Essences possibles	Classement	Sections prévues*	Finition				
	Poteaux Clôture Bois	Douglas, Châtaignier, Chêne ou Acacia.	C18	90mm x 90mm	Sec séchoir (H<18%), raboté, chanfreiné.	M3	0,16		
	Ossature bois abris de jardin	Douglas, Châtaignier, Chêne ou Acacia.	C18	45mm x 95mm	Sec séchoir (H<18%), raboté, chanfreiné.	M3	0,56		
	Toiture abris de jardin	Robinier faux-acacia, Chêne.	Choix 2 ou 3	Epaisseur mini 30 mm	Sec séchoir (H<18%), <u>non</u> raboté.	M2	27,00		
	Poteaux pour structure coursives	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	200mm x 200mm Longueur 850 cm	Sec séchoir (H<18%), raboté.	U	18,00		
	Poutres pour structure coursives	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	200mm x 200mm Longueur 500cm ou 150 cm	Sec séchoir (H<18%), raboté.	ML	350,00		
	Solives support coursives	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	75mm x 100mm	Sec séchoir (H<18%), raboté.	ML	300,00		
	Chevrons support couverture coursives	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	50mm x 150mm	Sec séchoir (H<18%), raboté.	ML	65,00		
	Planchers bois coursives	Acacia	Choix 1 ou 2	Epaisseur 35mm Largeur fixe (100mm) Longueur 120 cm	Sec séchoir (H<18%), raboté.	M2	100,00		
*Dimensions finies (séchées, éventuellement rabotées)									
	Usage	Essences possibles	Classement	Sections prévues*	Finition				
	Marches escaliers extérieurs bois	Acacia.	Choix 1 ou 2	35 mm x 130 mm	Sec séchoir (H<18%), raboté.	M2	20,00		
	Limons escaliers extérieurs bois	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	80 mm x 400 mm 10 m	Sec séchoir (H<18%), raboté.	M3	1,28		
	Carrelets pour bardage extérieur façade sud et clôture Bois	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	45 mm x 45mm 8m max	Sec séchoir (H<18%), raboté.	M2	354 (Carrelets posés avec 22.5mm de vide entre chaque)		
	Chevrons support sous face façade sud	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	50 mm x 150 mm L 5.50 m max	Sec séchoir (H<18%), raboté.	M3	2,90		
SOUS TOTAL FOURNITURE DES BOIS								TOTAL HT	
								TVA 20%	
								TOTAL TTC	
		Livraison à l'atelier du charpentier si distance < à 50 km	forfait						
		Livraison à l'atelier du charpentier si distance comprise 50 et 100 km	forfait						
		Livraison à l'atelier du charpentier si distance > à 100 km	forfait						
		Livraison sur chantier à Ferrières	forfait						
SOUS TOTAL LIVRAISON								TOTAL HT	
								TVA 20%	
								TOTAL TTC	

TOTAL