

FERRIERES SUR ARIEGE

CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS POUR L'OPH DE L'ARIEGE

LOT N° 01 : GROS ŒUVRE

CDPGF - PHASE DCE

DÉSIGNATION	U	QUANT.	P.U €	SOMME
-------------	---	--------	-------	-------

1. INSTALLATION DE CHANTIER

1.1 Baraquement de chantier avec blocs sanitaires, vestiaires, réfectoire et salle de réunion double	ft	1,00		
1.2 Panneau de chantier	ft	1,00		
1.3 Engins de levage	ft	1,00		
1.4 Armoire électrique de chantier compris branchement ; consommation au compte prorata	ft	1,00		
1.5 Compteur d'eau (branchement) ; consommation au compte prorata	ens	1,00		
1.6 Clôture de chantier	ml	120,00		
1.7 Etude d'exécution	ft	1,00		
1.8 Implantation	ft	1,00		
1.10 Etude géotechnique de type G3 conformément aux termes de la norme NFP 94500 de novembre 2013	ft	1,00		

Total Installation de chantier

2. TERRASSEMENT / PLATEFORME

2.1 Décapage terre végétale, ép. 15 cm	m2	565,85		
2.2 Terrassement pleine masse, ép. 55 cm	m3	208,90		
2.3 Réalisation plateforme bâtiment :				
* Réglage et compactage fond de forme	m2	379,70		
* Géotextile	m2	379,70		
* Grave D3 + GNT concassés 0/20mm ép:40cm	m3	151,88		
* Y compris essais à la plaque				
2.4 Evacuation des gravois et terres en décharge publique	m3	381,91		

Total Terrassement

DÉSIGNATION	U	QUANT.	P.U €	SOMME
-------------	---	--------	-------	-------

3. RESEAUX

3.1 Réseaux EU.EV

* Tranchée pour réseaux sous dallage	ml	63,00		
* PVC Ø 100	ml	63,00		
* Regard tampon fonte	U	8,00		

3.3 Réseaux divers

* Tranchée	ml	137,00		
* TPC Ø 65 courant fort	ml	194,00		
* TPC Ø 160 courant fort	ml	2,40		
* TPC Ø 65 courant faible	ml	48,00		
* TPC Ø 50 courant faible	ml	211,00		
* PEHD DNØ25	ml	180,00		

Total Réseaux

4. DESCRIPTIFS TRAVAUX

4.1 Fondations

4.1.1 Semelles filantes

* Fouilles + évacuation des terres (à foisonner)	m3	77,10		
* Gros béton	m3	46,30		
* Béton C25/30	m3	31,00		
* Armatures (6 kg/ml)	kg	1053,60		

4.1.2 Semelles isolées

* Fouilles compris évacuation des terres (à foisonner)	m3	12,10		
* Gros béton	m3	7,30		
* Béton C25/30	m3	4,90		
* Armatures (50 kg/m3)	kg	245,00		

Total Fondations

4.2 Infrastructure

4.2 1 Soubassement blocs pleins, allège 0,20

* Blocs h : 0,2	m2	26,60		
* Enduit extérieur étanche (noir bitumeux)	m2	26,60		

4.2.2 Chaînage périphérique dans bloc U

* Chaînage	m2	26,60		
* Enduit extérieur étanche (noir bitumeux)	m2	26,60		

4.2.3 Dallage sur terre plein

* Dallage ép. 13 cm taloché livré à -016	m2	222,00		
* Dallage ép. 13 cm lissé à l'hélicoptère avec forme de pente	m2	32,30		
* Dallage ép. 15 cm lissé à l'hélicoptère, livré à -002 locaux techniques	m2	56,30		

4.2.4 Divers

* Bêche 15x42ht, compris coffrage et armatures	ml	17,30		
* Seuil, compris coffrage et armatures	ml	22,30		
* Radier cellier, compris coffrage et armatures	m2	17,50		
* Muret de clôture en blocs à bancher, y compris armatures	ml	52,00		

Total Infrastructure

DÉSIGNATION	U	QUANT.	P.U €	SOMME
4.3 Superstructure				
4.3.1 Maçonnerie				
* Arase étanche	ml	135,50		
* Maçonnerie creuse 0,20	m2	746,40		
* Dressage tableau	ml	201,60		
* Linteau dans bloc U	ml	48,00		
* Raidisseur courant (3,5 kg/ml)	ml	424,80		
* Raidisseur armé (4,5 kg/ml)	ml	84,90		
* Chaînage horizontal courant (3,5 kg/ml)	ml	224,00		
* Chaînage renforcé terrasse (4,5 kg/ml)	ml	123,60		
4.3.2 Voiles B.A				
* Coffrage (banche 2 faces)	m2	146,70		
* Béton C25/30	m3	29,40		
* Armatures (2,5 kg/m2)	kg	367,00		
4.3.3 Poteau B.A				
* Coffrage	m2	68,70		
* Béton	m3	4,15		
* Armatures (110 kg/m3)	kg	457,00		
4.3.4 Poutre B.A				
* Coffrage	m2	120,40		
* Béton C25/30	m3	15,00		
* Armatures (130 kg/m3)	kg	1950,00		
4.3.5 Poutre B.A Incorporée dans plancher (BP)				
* Coffrage	m2	15,50		
* Béton C25/30	m3	3,60		
* Armatures (200 kg/m3)	kg	720,00		
4.3.6 Plancher B.A				
* Plancher thermo prédalle ép.23 cm, recevant une chape	m2	547,70		
* Plancher thermo prédalle ép.23 cm, recevant une étanchéité	m2	273,50		
* Plancher prédalles, ép. 19 à 21 cm balcon	m2	69,50		
* Plancher prédalles, ép: 20 cm, plancher haut RdC, isolé, étanché	m2	7,00		
* Plancher prédalles, ép. 23 cm zone balcon étanche R+2	m2	38,50		
4.3.7 Acrotère B.A en blocs à bancher 20 x 50 ht	ml	73,00		
4.3.8 Bandeau B.A, en béton gris				
* Bandeau 12x70ht	ml	77,50		
* Bandeau 12x108ht, formant relevé d'acrotère	ml	38,70		
4.3 9 Divers				
* Appui de baie	ml	37,00		

Total Superstructure

TOTAL Gros Œuvre H.T