

# 11 LOGEMENTS SOCIAUX - OPH ARIEGE

## FERRIERES SUR ARIEGE - 09000

### LOT 03 - CHARPENTE-COUVERTURE POLYCARBONATE

Le cadre de devis quantitatif joint à l'appel d'offres devra être respecté afin de permettre la comparaison des diverses propositions.

Toutes les colonnes (unités, quantités, prix unitaire et prix total) devront obligatoirement être renseignées, faute de quoi, l'offre ne pourra être recevable.

| REF | DESIGNATION                                                                                                                                                                                                          | U   | Q      | Prix U    | PrixTOTAL |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|     | DESCRIPTION DES OUVRAGES                                                                                                                                                                                             |     |        |           |           |
|     | <i>Scénario A : L'entreprise ne fourni pas les bois</i>                                                                                                                                                              |     |        |           |           |
|     | <i>Structure principale en poteaux poutre</i>                                                                                                                                                                        |     |        |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     | Fourniture et pose des platines métallique en pieds de poteaux ( selon détails technique joint au CCTP )                                                                                                             | U   | 18,00  |           |           |
|     | Fourniture et pose des platines métallique contre la façade maçonnée ( selon détails technique joint au CCTP )                                                                                                       | U   | 48,00  |           |           |
|     | Fourniture et pose des assemblages métalliques dans la structure bois ( selon détails technique joint au CCTP )                                                                                                      | U   | 48,00  |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     | Pose des poteaux bois 200 mm x 200 mm                                                                                                                                                                                | ml  | 153,00 |           |           |
|     | Pose de la poutraison longitudinales section 200 mm x 200 mm                                                                                                                                                         | ml  | 130,00 |           |           |
|     | Pose des poutres transversales bois section 200mm x 200mm dans la façade maçonnée et la structure bois                                                                                                               | ml  | 72,00  |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     | Fourniture et pose de croix de saint andré métallique de contreventement verticales (dans le plan de la façade) profilé acier rond section à déterminer                                                              | Ens | 6,00   |           |           |
|     | Fourniture et pose de croix de saint andré métallique de contreventement horizontale (dans le plan du placher bois) profilé acier plat en sous face des planchers bois et en toiture                                 | Ens | 6,00   |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     | <i>Plancher Bois</i>                                                                                                                                                                                                 |     |        |           |           |
|     | Pose d'un solivage bois composé de solive de section 75 mm x 100 mm reprises sur porte solives repris dans les poutres 200 x 200                                                                                     | m²  | 102,75 |           |           |
|     | Pose d'un plancher bois composé de lames de bois section 40 mm x 150 mm                                                                                                                                              | m²  | 102,75 |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     | <i>Couverture Polycarbonate</i>                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     | Pose d'un chevronnage Bois composé de chevron section 75 mm x 120 mm                                                                                                                                                 | m²  | 66,00  |           |           |
|     | Fourniture et pose d'une couverture en plaques de polycarbonate                                                                                                                                                      | m²  | 66,00  |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     | <i>Escalier Bois</i>                                                                                                                                                                                                 |     |        |           |           |
|     | Réalisation d'un chevêtre pour passage de l'escalier bois composé de renfort de section 200 mm x 200 mm ( La fourniture des bois n'est pas à la charge du présent lot)                                               | Ens | 2,00   |           |           |
|     | Réalisation de l'escalier bois composé de deux limon à la française section 80mm x 400mm et de marche et contremarches en lame section 40 mm x 150 mm ( La fourniture des bois n'est pas à la charge du présent lot) | Ens | 2,00   |           |           |
|     | Fourniture et pose de Bande podotactiles constitué de clou en acier inoxydable                                                                                                                                       | U   | 8,00   |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     | <i>Bardage Bois</i>                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |           |
|     | Pose d'un bardage bois horizontal composé de lames de section 45 x 45 sur tasseaux bois (La fourniture des bois n'est pas à la charge du présent lot)                                                                | m²  | 163,22 |           |           |
|     | Pose des sous faces bois des loggias composés de lames de section 45 x 45 sur chevronnage bois section 75mm x 100mm (La fourniture des bois n'est pas à la charge du présent lot)                                    | m²  | 107,10 |           |           |
|     | Pose des cloisons des celliers composées d'un bardage bois horizontale section 45 x 45 fixé sur une ossature bois section 45mm x 95mm (La fourniture des bois n'est pas à la charge du présent lot)                  | m²  | 41,80  |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     | <i>Chantier</i>                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     | Fourniture et pose platelage bois de chantier                                                                                                                                                                        | m²  | 136,00 |           |           |
|     | Fourniture et pose escalier de chantier sur deux niveaux                                                                                                                                                             | Ens | 1,00   |           |           |
|     | Fourniture et pose d'une clôture bois massif section 45 mm x 45 mm                                                                                                                                                   | ml  | 12,00  |           |           |
|     | Pose Abris de jardin en ossature bois bardée 45 mm x 45 mm                                                                                                                                                           | Ens | 3,00   |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     | <i>OPTION FOURNITURE DES BOIS ET TRAITEMENT</i>                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|     | Fourniture Bois de construction section 200 mm x 200 mm tout ouvrage traité classe 3,2 marron essence pin douglas                                                                                                    | m3  | 14,76  |           |           |
|     | Fourniture Solive section 75 mm x 100 mm traité classe 3,2 marron essence pin douglas                                                                                                                                | m3  | 1,76   |           |           |
|     | Fourniture Chevron Bois 75 mm x 120 mm traité classe 3,2 marron essence pin douglas                                                                                                                                  | m3  | 0,67   |           |           |
|     | Fourniture des lames section 40 mm x 150 mm pour plancher et emmarchement essence faux robinier ou techniquement équivalent                                                                                          | m3  | 4,59   |           |           |
|     | Fourniture Tasseaux bois section 27mm x 48mm douglas traité classe 3,2                                                                                                                                               | ml  | 350    |           |           |
|     | Fourniture Bardage bois section 45 mm x 45 mm pour bardage, sous face et abris de jardin (Clôtures et Abris de jardin à la charge du lot espace vert)                                                                | m2  | 460,00 |           |           |
|     | Fourniture Montant ossature section 45 mm x 95 mm pour cloison des celliers et des abris de jardin                                                                                                                   | m3  | 0,56   |           |           |
|     | Fourniture planches 25 mm x 150 mm pour couverture des abris de jardin                                                                                                                                               | m2  | 27     |           |           |
|     | Fourniture Limons escalier section 80 mm x 400 mm                                                                                                                                                                    | m3  | 1,28   |           |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        | TOTAL HT  |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        | TVA 20%   |           |
|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |        | TOTAL TTC |           |