

11 LOGEMENTS SOCIAUX - OPH ARIEGE

FERRIERES SUR ARIEGE - 09000

LOT 04 - COUVERTURE -ETANCHEITE - ZINGUERIE

Le cadre de devis quantitatif joint à l'appel d'offres devra être respecté afin de permettre la comparaison des diverses propositions.

Toutes les colonnes (unités, quantités, prix unitaire et prix total) devront obligatoirement être renseignées, faute de quoi, l'offre ne pourra être recevable.

REF	DESIGNATION	U	Q	Prix U	PrixTOTAL
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	ETANCHEITE TOITURE TERRASSE				
3.01	Membrane d'étanchéité à l'air et frein-vapeur hygrovariable. Modèle INTELLO ou équivalent.	m²	350,00		
3.02	Fourniture et pose d'isolant fibre de bois HD 300 mm - lamda 0,039	m²	350,00		
3.03	Etanchéité par membrane synthétique monocouche sous protection renforcée constitué de feuilles en PVC plastifiées, Alkorplan ou équivalent	m²	350,00		
3.04	Rélévés d'etanchéité par membrane synthétique monocouche apparentes constitué de feuilles en PVC plastifiées armées, ep, 1,2mm, renforts en angles	ML	95,00		
3.05	Entrée EP diam.100 collerette aluminium avec platine	U	3,00		
3.06	Trop plein diam. 80 collerette aluminium avec platine	U	3,00		
3.07	Souche et fourreau technique diametre 100 à 150/ crosse	U	5,00		
3.08	Solins aluminium extrudé 15/40, y/c joint polyurethane à la pompe	ml	95,00		
3.09	Couvertines tôle galva 75/100 prélaquée RAL 7012/7016, renforts par eclisses.	ml	95,00		
	ZINGUERIE TOITURE TERRASSE ET COUVERTURE POLYCARBONATE				
3.15	chéneau sur couverture polycabonate compris toutes sujétions	ml	45,00		
3.16	descentes EP diamètre 100mm	ml	27,00		
3.17	boîtes à eau	U	3,00		
				TOTAL HT	
				TVA 20%	
				TOTAL TTC	