

OPH ARIEGE - OPERATION FERRIERES CENTRE BOURG CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS

LOT 08 - PLATRERIE ISOLATION

Le cadre de devis quantitatif joint à l'appel d'offres devra être respecté afin de permettre la comparaison des diverses propositions.

Toutes les colonnes (unités, quantités, prix unitaire et prix total) devront obligatoirement être renseignées, faute de quoi, l'offre ne pourra être recevable.

LOGEMENT T2 T3 - BASE					
REF	DESIGNATION	U	Q	Prix U	PrixTOTAL
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	ISOLATION EN PLAFOND				
	Fourniture et pose d'une isolation thermique en plafond du rdc en FIBRAROC 35+15 ou équivalent, local chaufferie et silo	m²	45		
	Fourniture et pose d'une isolation thermique en plafond du rdc en FIBRAROC 185+15 ou équivalent local vélo et local boîtes aux lettres	m²	20		
	FAUX PLAFONDS				
	Faux plafond composé d'une plaque de plâtre BA13 ou équivalent suspendue sur une ossature en acier galvanisé: salles de bain et toilettes rdc et 1er niveau	m²	38,5		
	CLOISONS DE DISTRIBUTION				
	Fourniture et pose de cloisons de distribution 70/48 en plaques de Fermacell ou équivalent	m²	552,1		
	DOUBLAGES				
	Fourniture et pose d'un doublage intérieur en plaques de plâtre de Fermacell ou équivalent	m²	833,0		
	Isolant thermique laine de bois 140 mm R > 3,6 m²·K/W y compris pare vapeur	m²	531,7		
	GAINES TECHNIQUE				
	Fourniture et pose de cloisons des gaines techniques avec deux plaques de BA13 sur une face + Isolant laine minérale entre ossature	m²	59,3		
	DIVERS				
	habillage du bati support en placocem ou techniquement équivalent	U	11,0		
	Pose des menuiseries intérieures	U	53,0		
TOTAL LOT PLATRERIE - ISOLATION LOGEMENTS				HT	
				TVA 20%	
				TTC	

VARIANTE EN - VALUE					
REF	DESIGNATION	U	Q	Prix U	PrixTOTAL