

11 LOGEMENTS SOCIAUX - OPH ARIEGE

FERRIERES SUR ARIEGE - 09000

LOT 09 - PEINTURE - SOLS SOUPLES - CHAPES - FAIENCES

Le cadre de devis quantitatif joint à l'appel d'offres devra être respecté afin de permettre la comparaison des diverses propositions.
Toutes les colonnes (unités, quantités, prix unitaire et prix total) devront obligatoirement être renseignées, faute de quoi, l'offre ne pourra être recevable.

REF	DESIGNATION	U	Q	Prix U	PrixTOTAL
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Peintures murs et plafonds				
	Gouttelette sur plafonds béton	m2	807,0		
	Peinture sur plafonds placoplatre	m2	38,0		
	Peinture acrylique sur cloisons et doublages - lessivable	m2	2077,0		
	Peinture intérieure sur menuiseries bois				
	Bloc portes traditionnel 80x205	U	24,0		
	Bloc portes à galandage 80x205	U	29,0		
	Plinthes en bois	ml	530,0		
	Peinture extérieure sur menuiseries bois grands vitrages				
	M00 - coulissant sur loggia T3 - 550x215cm	U	9,0		
	M00bis - coulissant sur loggia T2 - 340x215cm	U	2,0		
	M01 - fenêtres deux vantaux cuisines - 120x120cm	U	11,0		
	M02 - fenêtres 1 ventail chambres - 80x120cm	U	22,0		
	M03 - fenêtres 1 ventail OB salle de bain - 40x120cm	U	11,0		
	Portes d'entrée - 90x215cm	U	11,0		
	Volets extérieurs 1 ventail coulissant chambres - 80x120cm	U	22,0		
	Peinture extérieure sur menuiseries métalliques				
	Portes de services tiercées - 140x215cm	U	3,0		
	Chapes + isolant				
	Isolant projeté 90mm	m²	216,0		
	Chape de carreleur 5cm tous niveaux	m²	845,0		
	Sols Souples				
	Sols souples en pièces seches yc réagréage et barres de seuils	m2	801,0		
	Sols souples en pièces humides yc réagréage et barres de seuils	m2	44,0		
	Faïence				
	Revêtement muraux collés yc étanchéité type SPEC zones humides	m²	140,0		
	Divers				
	Peinture contrastée (éveil PMR) en contremarches des escaliers	Ens	8,0		
	Nettoyage et mise en état d'habitabilité	Ens	1,0		
				TOTAL HT	
				TVA20%	
				TOTAL TTC	