

OPH 09

FERRIERES / ARIEGE
CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS

CADRE DE DÉCOMPOSITION DES PRIX GÉNÉRAL ET FORFAITAIRE

Les quantités fournies ne sont qu'indicatives et doivent être vérifiées, ou modifiées par l'entrepreneur qui endossera l'entière responsabilité

Lot n°11 - PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE

N°	DÉSIGNATION	U	Qté	P.U. H.T.	P. Tot.H.T.
4. CHAUFFERIE BIOMASSE					
4.1	Chaufferie bois				
4.1.1	Grilles de ventilation Fourniture et pose des grilles de ventilation haute et basse	Ens	1		
4.1.2	Équipements Silo Fourniture et pose de grilles de ventilation haute et basse dont : conduit acier rigide en tôle spiralée agrafée grilles pour conduit circulaire grilles extérieures en acier galva Luminaire silo, etc...	Ens	1		
4.2	Chaudières BOIS Fourniture et pose de deux chaudières aux granulés de bois, Y compris installations Régulation thermique Pompes de charge Robinetteries Sécurité Accessoires d'exploitation Évacuation, Electricité etc... - Marque : GUNTAMATIC - Type : BIOCOM FLEX 50 kw - Nombre : 2 ou techniquement équivalent	Ens	2		
	Approvisionnement des chaudières Fourniture et pose d'un ensemble d'aspiration de granulés complet. L'ensemble	Ens	1		
4.3	Fumisterie Fourniture et pose de deux conduits de fumée type autostable pour évacuation de produits de combustion des deux chaudières. Marque : DINAK Type : CHEMINNOV AUTOSTABLES Y compris toutes sujétions selon CCTP. L'ensemble	Ens	2		
4.4	Filtres fumées Fourniture et pose d'électro filtres	U	2		

OPH 09

FERRIERES / ARIEGE
CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS

CADRE DE DÉCOMPOSITION DES PRIX GÉNÉRAL ET FORFAITAIRE

Les quantités fournies ne sont qu'indicatives et doivent être vérifiées, ou modifiées par l'entrepreneur qui endossera l'entière responsabilité

Lot n°11 - PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE

N°	DÉSIGNATION	U	Qté	P.U. H.T.	P. Tot.H.T.
4.5	Capacité tampon Fourniture et pose d'un ballon vertical calorifugé à cuve acier - Marque : GUNTAMATIC - Capacité 1 000 litres Y compris toutes sujétions selon CCTP ou techniquement équivalent	U	2		
4.6	Réseaux hydrauliques primaires et panoplies de départs				
4.6.1	Conduites hydrauliques en chaufferie Fourniture et pose des conduites hydrauliques en tube acier noir tarif 1, y compris toutes sujétions selon CCTP. L'ensemble	Ens	1		
4.6.2	Isolation des canalisations Calorifuge de l'ensemble des conduites par coquille de laine de verre de 40 mm, finition alu 16/10, y compris toutes sujétions selon CCTP L'ensemble	Ens	1		
4.7	Circulateurs de départ Fourniture et pose de circulateurs de type double à haut rendement Y compris toutes sujétions selon CCTP Marque : WILO				
4.8	Expansion - Sécurité Fourniture et pose d'un système modulaire de maintien de pression Y compris toutes sujétions selon CCTP - Marque : THERMADOR ou similaire, Ou techniquement équivalent.	U	2		
4.9	Dégazage Fourniture et pose d'un séparateur de microbulles à flotteur et à souillard sur collecteur de départ chaudières, y compris toutes sujétions selon CCTP - Marque : PNEUMATEX - Type : ZEPARO ZUV DN50 Ou techniquement équivalent	U	1		
4.10	Filtration Fourniture et pose d'un séparateur de boues, y compris vanne de chasse et conduite de rejets à l'égout et toutes sujétions selon CCTP - Marque : PNEUMATEX - Type : ZEPARO ZUV DN50 Ou techniquement équivalent.	U	1		
4.11	Alimentation en eau Alimentation en eau depuis la conduite à proximité au moyen de : - Conduite Fe DN 3/4 - Clapet anti-retour monté entre 2 vannes - Bouteille d'introduction entre 2 vannes L'ensemble selon CCTP	Ens	1		
4.12	Équilibrage hydraulique Fourniture et pose de vannes d'équilibrage sur le retour de chaque chaudière et retour des réseaux de chaleur, détail selon CCTP - Marque : TA CONTROL - STA-D 65 Ou techniquement équivalent	U	1		

OPH 09

FERRIERES / ARIEGE
CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS

CADRE DE DÉCOMPOSITION DES PRIX GÉNÉRAL ET FORFAITAIRE

Les quantités fournies ne sont qu'indicatives et doivent être vérifiées, ou modifiées par l'entrepreneur qui endossera l'entière responsabilité

Lot n°11 - PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE

N°	DÉSIGNATION	U	Qté	P.U. H.T.	P. Tot.H.T.
4.16	Comptage individuel Fourniture et pose de compteurs individuels, y compris toutes sujétions selon CCTP.	U	11		
4.17	Centrale d'acquisition des données Fourniture et pose d'une centrale d'acquisition des données, y compris toutes sujétions selon CCTP.	Ens	1		
4.18	Bus de communication Fourniture et pose d'un bus de communication, y compris toutes sujétions selon CCTP.	Ens	1		
4.19	RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE CHALEUR				
4.19.1	Réseau enterré Fourniture et pose de tuyauterie double souple pré isolé pour réseau de chaleur enterré. Y compris coudes, tés, raccords, accessoires et toutes sujétions selon CCTP - Marque : INPAL - Type : ISOPAL L'ensemble ou techniquement équivalent.	Ens	1		
4.19.2	Conduites en gaines techniques Fourniture et pose de tuyauterie cuivre écroui avec calorifuges et supportage	Ens	1		
4.20	Robinet de puisage chaufferie Fourniture et pose d'un robinet de puisage en chaufferie, yc toutes sujétions.	U	1		
4.21	Mise en service Réglages et essais L'ensemble selon CCTP Garantie / Conformité Dossiers de fin de travaux L'ensemble selon CCTP	Ens PM Ens	1 PM 1		
4.22	Contrat de maintenance sur 4 ans après GPA	Ens	1		
	Montant Total Hors Taxes Lot 11 :				
	T.V.A. 20 %				
	Montant Total Toutes Taxes Comprises				