

C.D.P.G.F.

VRD & REVETEMENTS DE SOLS

N°	OUVRAGE	MONTANT DES TRAVAUX			
		U	Q	P.U.	PRIX TOTAL
I	INSTALLATION DE CHANTIER				
	Constat d'huissier	Ft	1		
	Implantation et piquetage des ouvrages	Ft	1		
	TOTAL H.T. INSTALLATION				
II	TERRASSEMENTS ET STRUCTURES				
	Décapage terre de surface sur 20cm				
	Sur l'ensemble du site, hors jardins sud, yc zone de cantonnement de chantier, compris évacuation en décharge pour partie et stockage TV sur site pour le reste.	m²	950		
	Plateforme sous les bâtiments à la cote - 80 sous dallage béton, NGF 404,93 (décapage 35cm)				
	Fouille en déblai à la cote - 80 sous les bâtiments à construire	m3	147		
	Terrassement en déblai à la cote - 30 sous sols fini, NGF 405,23 (décapage 10cm)				
	Fouille en déblai à la cote - 30 sous les chemins piétons en enrobé coloré	m3	25		
	Fondation et nivellement sous dallage béton bâtiment				
	Fourniture et mise en place de GNT 0/80, sur une épaisseur moyenne de 60cm, nivellement et compactage, portance mini = 50MPA	m3	252		
	Fondation et nivellement sous dallage béton bâtiment				
	Fourniture et mise en place de grave 0/20, sur une épaisseur moyenne de 20cm, nivellement et compactage.	m²	84		
	Fondation et nivellement sous trottoir en enrobé coloré				
	Fourniture et mise en place de grave 0/20, sur une épaisseur moyenne de 20cm, nivellement et compactage.	m²	245		
	Evacuation des gravois				
	Evacuation en décharge appropriée	Ens	1		
	TOTAL H.T. TERRASSEMENTS				
III	CHEMINEMENTS PIETONS				
	Revêtement en enrobé couleur				
	Cheminements espace public et privés suivant plans, yc sous les portiques ; ep: 13cm	m²	245		
	TOTAL H.T. VOIRIE				
V	BORDURES - CANIVEAUX - ET DIVERS				
	Caniveau CC1 (ou bordure P1)				
	Caniveau CC1, compris fondation béton	ml	20		
	TOTAL H.T. BORDURE ET CANIVEAUX				
VI	PREPARATION POUR ESPACES VERTS (OPTIONNEL)				
	Remblai contre bâti				
	Remblai contre bâtiments en fin de chantier	Ft	1		
	TOTAL H.T. PREPARATION POUR ESPACES VERTS				
VII	TRANCHEES ET RESEAUX (à l'intérieur du site)				
	Tranchées				
	Réalisation d'une tranchée commune EDF, TEL, (ouverture, lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai GNT, GE, GC et évacuation)	ml	10		
	Réalisation d'une tranchée AEP, (ouverture, lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai GNT, GE, GC et évacuation)	ml	10		
	Réalisation de tranchées uniques Pluvial (ouverture, lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai GNT, GE, GC et évacuation)	ml	45		
	Réalisation de tranchées unique EU-EV (ouverture, lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai GNT, GE, GC et évacuation)	ml	6		
	Pluvial				
	Conduite de branchement PVC Ø250	ml	45		
	Regard de pied de chute (intérieur quartier)	U	3		
	Grille carrée dans les caniveaux CC1 + regard de branchement	U	1		
	Raccordement sur réseau existant, tabouret en limite de parcelle	Ft	1		
	Etude, essais et recolement	Ft	1		
	Eau Potable				

Canalisation alimentation PeHd 32, du compteur en limite de propriété jusqu'au collectif	ml	10		
Pose des compteurs d'eau fournis par la SMDEA	U	11		
Alimentation des jardins par robinet de puisage DN15 (posés en façade sur jardin), inclus	U	4		
amimentation depuis compteurs				
Etude, essais et recolement	Ft	1		
<u>Assainissement</u>				
Fourniture et pose de tabourets de branchements à la sortie du bâtiment	U	1		
Fourniture et pose de regards de visite et de changements de direction	U	2		
Canalisation EU-EV depuis les bâtiments jusqu'à la limite de propriété	ml	10		
Etude, essais et recolement	Ft	1		
<u>Alimentation électrique</u>				
Pose des coffrets paninter fournis par le concessionnaire électricité	U	11		
TPC Ø90 rouge	ml	50		
Fourniture et pose de chambres de tirage LT1	U	2		
Dossier de procédure EDF	U	1		
<u>Telecom</u>				
2 TPC Ø45 vert	ml	50		
Fourniture et pose de chambres de tirage LT1	U	2		
Dossier de procédure Telecom	U	1		
TOTAL H.T. TRANCHEES + RESEAUX				

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.		0,00 €
T.V.A. 20 %		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C.		0,00 €